

工程项目清单费用汇总表

工程名称:汉台区宗营镇中心幼儿园部室楼加固提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 4	砌筑工程					
1	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:页岩实心砖 2. 墙体厚度:120	m3	0.51		
2	010401002002	实心砖墙	1、三层楼梯间窗户C1821,洞口采用240砖墙封堵	m3	0.91		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
3	010502002001	地面回填	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25混凝土 3. 部位:地面破除处回填	m3	25.39		
4	011201001007	高延性混凝土—砌体组合构造柱	1. 部位:独立砖柱加固 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:45厚Ⅱ类高延性混凝土	m2	348.95		
5	011201001008	高延性混凝土墙面	1. 部位:砖墙面加固 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:25厚Ⅱ类高延性混凝土	m2	634.01		
6	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 HPB300 ϕ 10以内	t	0.664		
7	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 HRB400 ϕ 10以内	t	1.199		
8	010506012001	植筋	1. 钢筋种类、规格:10以内钢筋 2. 部位:加固墙面增加拉结筋处	个	2772		
	A. 8	门窗工程					
9	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 门类型:平开塑钢门 3. 五金种类、规格:含五金	m2	2.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 9	屋面及防水工程					
10	010902001001	屋面卷材防水	1. 3mm厚SBS改性沥青防水卷材（I型） 2. 清理基层	m2	384.77		
11	010902004001	屋面排水管	1. C轴落水管更换Φ10PVC管	m	32.4		
	A. 11	楼地面装饰工程					
12	011101003001	地坪漆楼地面	1. 1厚环氧树脂涂层面层（面涂3~4道） 2. 环氧树脂腻子超细找平层 3. 环氧树脂中涂1~2道 4. 环氧树脂底涂1~2道 5. 部位：楼梯面及走廊翻新楼地面	m2	294.25		
13	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 加固处地面木地板砖修复	m2	34.49		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011403001007	抹灰面油漆	1. 面层真石漆1道 2. 主层涂料1道 3. 分格缝（详见立面图） 4. 底层涂料1道（抗碱封闭底漆） 5. 满刮腻子2道，并找平磨光（耐水性腻子） 6. 部位：外墙真石漆	m2	297.04		
15	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 10厚1:2.5水泥砂浆面层 2. 9厚1:3专用砂浆打底扫毛 3. 3厚专用聚合物水泥砂浆底面刮糙 4. 喷湿墙面 5. 部位：后墙未加固处水泥砂浆墙面	m2	134.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 8厚1：3水泥砂浆扫毛或拉出纹道 2. 界面剂1道 3. 部位：加固内墙面	m2	491.94		
17	011403001008	抹灰面油漆	1. 面层涂料1道，乳胶漆 2. 主层涂料1道，乳胶漆 3. 底层涂料1道，乳胶漆 4. 满刮腻子2道，并找平磨光（耐水性腻子） 5. 部位：除走廊、楼梯间外的其余房间墙面	m2	535.99		
18	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 面层涂料1道，无机涂料 2. 主层涂料1道，无机涂料 3. 底层涂料1道，无机涂料 4. 满刮腻子2道，并找平磨光（耐水性腻子） 5. 部位：走廊、楼梯间墙面	m2	491.22		
	A. 13	天棚工程					
19	011403001006	天棚抹灰面油漆	1. 面层涂料1道，乳胶漆 2. 主层涂料1道，乳胶漆 3. 底层涂料1道，乳胶漆 4. 满刮腻子2道，并找平磨光（耐水性腻子） 5. 部位：除走廊、楼梯间外的其余房间天棚	m2	172.97		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 面层涂料1道，无机涂料 2. 主层涂料1道，无机涂料 3. 底层涂料1道，无机涂料 4. 满刮腻子2道，并找平磨光（耐水性腻子） 5. 部位：走廊、楼梯间天棚	m2	81.57		
	A. 17	拆除工程					
21	010102003001	挖沟槽土方	1. 加固处地面破除后，下挖30cm	m3	15.23		
22	011702002001	混凝土地面构件拆除	1. 加固处混凝土地面破除，20cm厚 2. 纯人工拆除（不借助任何电、气动工具）	m3	10.16		
23	011704002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：高延性混凝土改造墙体墙面 2. 抹灰层种类：20厚抹灰层	m2	982.96		
24	011708001001	铲除楼地面地坪漆	1. 部位：楼梯面及过道翻新地坪漆楼地面 2. 铲除原楼地面硅PU面层，打磨	m2	294.25		
25	011708002001	铲除墙面涂料面	1. 铲除墙面面层涂料、乳胶漆或真石漆 2. 部位：一层和二层加固处墙面，三层全部墙面	m2	1324.25		
26	011708002002	铲除天棚涂料面	1. 铲除三层天棚面层乳胶漆或涂料	m2	254.54		
27	030701004001	空调	1. 原有空调拆卸、安装	台	18		
28	01B001	拆除垃圾外运	1. 拆除垃圾外运 2. 外运运距施工单位自行考虑	m3	54.41		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱ZP-ZM 2. 规格:700*800*180 3. 安装方式:底边距地1.8米 明装 4. 压铜接线端子规格:10mm ² 15个	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AW-ZM 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:底边距地1.8米 明装 4. 压接铜接线端子规格:10mm ² 5个 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 端子12个,4mm ² 端子18个	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 名称:配电箱2AW-ZM/3AW-ZM 2. 规格:500*600*200 3. 安装方式:底边距地1.8米 明装 4. 压接铜接线端子规格:10mm ² 10个 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² 端子24个,4mm ² 端子18个	台	2		
4	030402012004	成套配电箱	1. 名称:配电箱AP-KT 2. 规格:1000*1200*200 3. 安装方式:底边距地1.8米 明装 4. . 端子板外部接线材质、规格,4mm ² 端子54个	台	1		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:BTTRZ-3*2.5 3. 敷设方式:室内	m	17.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409002001	电力电缆头	1. 名称:矿物绝缘 电缆终端头 2. 规格:3*2.5	个	2		
7	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 3. 梁下安装	m	114		
8	030409016002	桥架槽盒安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:200*200 3. 沿墙安装	m	113		
9	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支吊 架制作、安装	t	0.145		
10	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地	m	5.3		
11	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:沿墙 明配	m	1.8		
12	030412001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:墙上 明配	m	2.2		
13	030412001004	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC40 3. 配置形式:明配	m	2		
14	030412001005	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	503		
15	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 型号、规格:WDZ B1-BYJ-10	m	10		
16	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内 穿线 3. 型号、规格:WDZ B1-BYJ-4	m	904.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
17	030412003003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号、规格: WDZ B1-BYJ-2.5	m	676.5		
18	030412003004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽穿线 3. 型号、规格: WDZ B1-BYJ-10	m	179.9		
19	030412003005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽穿线 3. 型号、规格: WDZ B1-BYJ-4	m	1815.8		
20	030412003006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽穿线 3. 型号、规格: WDZ B1-BYJ-2.5	m	617.6		
21	030412005001	接线盒	1. 名称: PVC 开关盒/插座盒 2. 安装形式: 暗装	个	21		
22	030412005002	接线盒	1. 名称: PVC 开关盒/插座盒/接线盒 2. 安装形式: 明装	个	180		
23	030413001001	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: PAK-LED-D07-24S-8600 (24W) 3. 安装形式: 吸顶	套	21		
24	030413001002	普通灯具	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格: PAK-LED-PAK563249 (24W) 600*300 3. 安装形式: 吸顶	套	4		
25	030413003001	荧光灯	1. 名称: (LED超薄支架 (1200*74) 2. 规格: PAK-LED-A17-18B-8400 18W 3. 安装形式: 距地3米链吊	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030413003002	荧光灯	1. 名称:LED超薄支架(1200*74) 2. 规格:PAK-LED-A17-36B-8400 36 W 3. 安装形式:距地3米链吊	套	15		
27	030413003003	荧光灯	1. 名称:(LED超薄支架(1240*184) 2. 规格:PAK-LED-02-236-K 2*36W 3. 安装形式:距地3米链吊	套	40		
28	030413012001	开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:EN31/1/2 B 3. 安装形式:距地1.3m明装	套	4		
29	030413012002	开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:EN32/1/2 C 3. 安装形式:距地1.3m明装	套	7		
30	030413012003	开关、按钮	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:EN33/1/2 A 3. 安装形式:距地1.3m明装	套	4		
31	030413012004	开关、按钮	1. 名称:暗装防水单联单控开关 2. 规格:EN31/1/2 B 3. 安装形式:距地1.3m明装	套	2		
32	030413012005	开关、按钮	1. 名称:人体感应开关 2. 规格:ENG03 3. 安装形式:吸顶	套	19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
33	030413013001	插座	1. 名称:安全型带开关五孔暗装插座 2. 规格:EN426/10 USL 3. 安装形式:距地0.5m明装	套	68		
34	030413013002	插座	1. 名称:安全型密闭带开关五孔暗插座 2. 规格:426/10USL 3. 安装形式:距地1.5米/2.3米暗装	套	3		
35	030413013003	插座	1. 名称:安全型带开关三孔暗装插座(空调) 2. 规格:EN15/15CS 3. 安装形式:距地2.2m暗装	套	18		
		应急照明					
36	030907002001	消防应急灯具专用电源	1. 名称:LEB应急照明集中电源 IP33 2规格:500*600*200 3. 距地1.5米明装	台	1		
37	030409016003	桥架槽盒安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:50*50 3. 沿墙安装	m	8.2		
38	030409017002	桥架支撑架	1. 名称:桥架支吊架制作、安装	t	0.006		
39	030412001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC15 4. 配置形式:墙上明配	m	125.4		
40	030412003007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	125.4		
41	030412003008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	030412005003	接线盒	1. 名称:钢制接线盒 2. 安装形式:明装	个	19		
43	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源集中控制安全出口标志灯(S)/出口标志灯(E) 2. 规格:1W 3. 安装形式:门框上方0.2m壁挂	套	3		
44	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源集中控制型楼层标志灯(F) 2. 规格:1W 3. 安装形式:门框上上0.2m壁挂	套	3		
45	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源集中控制型单面方向标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地0.5m壁装	套	8		
46	030907004004	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源集中控制型双面多信息复合标志灯 2. 规格:1W 3. 安装形式:距地2.5m吊装	套	2		
47	030907004005	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源集中控制型壁挂应急照明灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:距地2.5m壁挂	套	14		
48	030907004006	智能应急灯具及标志灯	1. 名称:集中电源集中控制型吸顶应急照明灯 2. 规格:7W 3. 安装形式:吸顶	套	7		
		防雷接地					
49	030410001001	接地极	1. 名称:不锈钢角钢 2. 规格:L40*40*2500	根	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	030410002001	接地母线	1. 名称:户外接地 母线 2. 规格:不锈钢扁 钢-40*4	m	37.4		
51	030410002002	接地母线	1. 名称:户内接地 母线 2. 规格:镀锌扁钢- 40*4	m	2.91		
52	030410005001	避雷网	1. 名称:屋面女儿 墙上设避雷带(拆 除) 2. 材质、规格:镀 锌圆钢 Φ 10 3. 安装形式:明敷	m	85.61		
53	030410005002	避雷网	1. 名称:在屋面女 儿墙上设避雷带作 为接闪器 2. 材质、规格:镀 锌圆钢 Φ 10 3. 安装形式:明敷	m	85.61		
54	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位 端子箱	台	2		
55	030415027001	接地装置	1. 名称:接地网系 统调试	系统	1		
		弱电(网络电话)					
56	030409016004	桥架槽盒安装	1. 名称:金属桥架 2. 规格:150*100 3. 沿墙安装	m	114		
57	030409017003	桥架支撑架	1. 名称:桥架支吊 架制作、安装	t	0.078		
58	030412001007	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	25.5		
59	030412001008	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN32 4. 配置形式:明配	m	8.8		
60	030412001009	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	67.8		
61	030412005004	接线盒	1. 名称:钢制接线 盒 2. 安装形式:明装	个	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		监控					
62	030412001010	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:JDG 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	16		
63	030412001011	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:PVC 3. 规格:DN20 4. 配置形式:明配	m	16		
		广播					
64	030412001012	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:埋地	m	5.4		
65	030412001013	配管	1. 材质:塑料管 2. 规格:PC20 3. 配置形式:明配	m	34.5		
66	030412005005	接线盒	1. 名称:PVC开关盒/插座盒/接线盒 2. 安装形式:明装	个	6		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				20000
2.1	监控、广播、网络电话的设备 & 配线由专业公司二次深化设计				20000
2.2					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务 & 费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务 & 费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					20000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。