

附件 2

(最后) 磋商响应报价一览表

(随身携带, 单独提供, 无需装订在响应文件中)

项目编号及 项目名称	项目编号: SCZE2026-CS-2375-001 项目名称: 园所安全标示项目
响应总价	人民币(大写): <u>贰拾贰万陆仟伍佰元整</u> (小写: ¥ <u>226500.00</u> 元)
交货期	15 日历天
交货地点	甲方指定地点
备注	表内报价以元为单位, 磋商总报价大写与小写不一致时, 以大写为准。

注: 本项目为包含设计、制作与安装的采购项目。成交供应商须根据现场实际墙体尺寸、安装环境及发包人最终确认的设计方案(含logo、文字、图案的尺寸及位置)进行二次深化设计。因现场实际尺寸、安装条件差异或深化设计优化所导致的尺寸、材料及安装方式的局部调整, 属于供应商在响应报价时应考虑的风险范围, 合同价格不予调整。

供应商(盖公章):

法定代表人或委托代理人(签字或盖章):

日期: 2026年8月11日

(最后) 响应分项报价表

(随身携带, 单独提供, 无需装订在响应文件中)

项目编号: SCZE2026-CS-2375-001

项目名称: 园所安全标示项目

序号	产品名称	品牌	规格 型号	制造 厂家	数量 (单位)	单价	小计 (元)	备注
1	主入口安全标识	七谱	1. 墙面基层清洗处理。 2. ≥ 10 公分钢架, $\geq 4\text{MM}$ 铝塑板面层, 背板龙骨激光切割。 3. 中文名称: 西安高新区第六十四幼儿园, 30X30 不锈钢烤漆字, 5 公分焊接精工打磨电镀。 4. 不锈钢烤漆精工英文字共 43 个, 6X6, 3 公分。 5. 标志 60X60, 5 公分精工烤漆, 多色彩拼接。 6. 运输、安装、辅料。 430X270	陕西七谱广告有限公司	1 (套)	12115.00	12115.00	
2	大厅玄关安全标识	七谱	765X280 1. 墙面原墙拆除 765X100。 2. 墙面基础处理, 底层背板腻子找平、打磨。3. 墙面 765X280, 使用调色环保立邦乳胶漆两层批刮, 打磨及基础完善处理。4. 画框定制: 160X270cm (± 5) (异形材料需定制) 2 副, 不锈钢烤漆。5. 地台定制: 765X75cm (± 5), 高度 10 公分, 钢架龙骨, 面层实木地板。6. 折叠弯曲造型: 810X220cm (± 5), 龙骨钢架, 实木面板加木饰面、亚克力。7. 墙面园所中文名称: 西安高新区第六十四幼儿园, 27X27 公分不锈钢烤漆字, 5 公分厚度焊接精工打磨电镀、英文字共 43 个, 7X7, 3 公分精工烤漆。8. 标志 80X80 (± 5), 5 公分精工烤漆, 多色彩拼接。9. 墙面内容文字 (园长寄语 75 个字、折叠教育理念 13 个字、我们的故事 53 个字), 亚克力 UV 雕刻,	陕西七谱广告有限公司	1 (套)	31620.00	31620.00	

			图案四色 UV 雕刻。					
3	大厅左、右侧墙面安全标识	七谱	左侧：855X280 1. 墙面底层拆除，基层处理，855X280 底层背板批腻子找平、打磨。 2. 5X5 铝方通打底，855X280,95 根拼接安装。 3. 2.0 高密 PVC 板覆 0.5 亚克力面层，UV 四色内容共四块，规格：420X280，多层雕刻，封边安装。 4. 右侧墙面 438X280，面板独立图形雕刻加边框，壁布四色。 5. 标题字一组及正文 176 个字，2.0PVC 四色，亚克力面层，多层雕刻。 6. 内文，四色 UV，局部亚克力雕刻。 右侧：310X280 1. 墙面底层拆除，基层处理，855X280 底层背板批腻子找平、打磨。 2. 5X4 铝方通打底，310X280,31 根拼接安装。 3. 2.0 高密 PVC 板覆 0.5 亚克力面层，UV 四色内容共四块，规格：103X77X4。 4. 面板独立图形雕刻，2.0PVC 四色，亚克力面层，规格：35X27X3。 5. 标题字一组及正文 294 个字，2.0PVC 四色，亚克力面层，多层雕刻。	陕西七谱广告有限公司	1（套）	24111.00	24111.00	
4	左侧楼梯安全防护板	七谱	1. 钻石抛光≥ 5毫米亚克力，正背双加，四边倒边圆润。 2. 离墙面 2 公分广告钉，打孔安装，色块部分四色 UV。 3. 按设计尺寸： 35X50 21 套 35X35 15 套 38X27 4 套 53X18 4 套	陕西七谱广告有限公司	44（套）	242.00	10648.00	
5	园所中间及右侧楼梯安全防护板（1-3 层）	七谱	1. 文件校色：对接设计原稿，校色打样，确认色彩。 2. 板材加工：全新亚克力数控裁切，四边抛光去毛刺，背面磨砂处理。 3. 高精度 UV 打印：板面正面高清 UV 喷绘，双层墨层，防水防晒防褪色。	陕西七谱广告有限公司	1（套）	37250.00	37250.00	

			4. 背板预处理：墙面找平除尘，标记挂件安装点位，打孔预埋膨胀螺丝。 5. 上墙固定：亚克力背面粘贴泡沫缓冲垫，搭配隐形金属挂件悬挂固定。 6. 底层彩色亚克力定制，规格：700X120 2套 690X120 2套 670X120 2套 650X120 2套 7. 面层透明亚克力定制，规格：700X40 2套 690X40 2套 670X40 2套 650X40 2套 8. 材料定制，现场安装，四周铆钉固定。					
6	园所门牌	七谱	35X20，亚克力烤漆定制造型，班级名称中英文单独雕刻。	陕西七谱广告有限公司	10（套）	260.00	2600.00	
7	安全消防栓警示贴	七谱	78X180，≥3MM 车贴防透，四色张贴	陕西七谱广告有限公司	21（套）	160.00	3360.00	
8	园所制度栏（四组为每个班级制度）	七谱	50X70，底板为 0.8 亚克力，正面为单面亚克力背打画面，四周铆钉固定。（4 套为班级制度）	陕西七谱广告有限公司	12（套）	480.00	5760.00	
9	消防疏散图	七谱	35X45，底板为 0.8 亚克力，正面为单面亚克力背打画面，四周铆钉固定。	陕西七谱广告有限公司	6（套）	126.00	756.00	
10	家园安全联系栏	七谱	340X180，侧吸背板加磁吸配件，标题单独雕刻	陕西七谱广告有限公司	4（套）	1370.00	5480.00	
11	幼儿教室安全防火板	七谱	1. 墙面原墙裙拆除、墙面规格 600X240，垃圾装袋，专车清运。 2. 墙面基础处理，墙面规格 600X240 底层背板批腻子找平、打磨。 3. 界面封闭：滚涂墙固渗透基层，防止后期返碱、腻子脱落。 4. 防裂加固：墙体裂缝、新旧墙体交接满铺耐碱网格布，宽度≥20cm；粗找平找垂直：石膏填充墙面高低差，双层腻子施工：第一道大面积找平，干透打磨；第二道精细收光；高精度打磨：320 目细砂纸精细打磨，灯光侧照检查平整度，无波浪凹凸。 5. 木饰面环保防火板面层。规格 600X240、950X35（原墙裙加高 35CM，工艺收边），规划布局裁切安	陕西七谱广告有限公司	8（套）	2800.00	22400.00	

			装。 6. 原墙面开关安全通道提示牌拆除移位。					
12	安全围栏	七谱	1. 0.8 彩色亚克力, 按规划图纸裁切。 2. 墙面规格 400X180, 按 120X180X2、120X60X3、40X180X1、定制分割。 3. 铆钉固定, 人工安装、运输。	陕西七谱广告有限公司	44 (套)	1420.00	62480.00	
13	主入口两侧铁围栏正背展板	七谱	390X180, 1.0 公分 PVC 多层, 主题字单独雕刻 UV, 背面单纯 UV 四色画面。	陕西七谱广告有限公司	4 (套)	1980.00	7920.00	
合计 (元)						226500.00		

供应商 (盖公章):

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章):

日期: 2016.8.11



王岩桐

陕西七谱广告有限公司