

朱雀大街北段东侧危旧房屋连片
改造清表工程配合文勘局部开挖
及外运

工程

工程量清单

招 标 人：

（盖章）

2026 年 04 月 14 日

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘局部开挖及外运

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 04 月 14 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘局部开挖及外运

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘局部开挖及外运

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘局部开挖及外运

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘局部开挖及外运

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘局部开挖及外运

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				250000
1.1					250000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					250000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基坑支护					
1	010607003001	钢围檩	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：H340*250*9*14型钢（租赁） 2. 构件类型：型钢式 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	75.022		
2	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：400*16钢管（租赁） 2. 构件类型：钢支撑 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装	t	27.668		
3	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 构件名称：肋板：340*125*10mm@2500、连接板：450*400*10mm@2500mm、封头板：Φ450*10mm、零星连接板：400*300*16mm、零星连接板：400*200*16mm、支撑牛腿：400*200*16mm、翼缘连接板：400*300*10mm@2500mm [工作内容] 1. 安装 2. 探伤	t	13.438		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 渣土 2. 开挖深度: 0.23m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	112.41		
5	010103002002	土方外运	[项目特征] 1. 土石类别: 渣土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 倾倒、填埋处置等	m3	112.41		
6	010502030001	坡顶排水沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸: B*H=248*230mm 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: 喷射80mm厚C20混凝土压实赶光 3. 成品钢板网: 100*50*1.5mm 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度: 喷射80mm厚C20混凝土压实赶光 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3. 成品钢板网铺设 4. 刷防护材料	m	1063.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502030002	坡底排水沟	[项目特征] 1. 沟截面净空尺寸：B*H=248*230mm 2. 底板混凝土种类、强度等级、厚度：喷射80mm厚C20混凝土压实赶光 3. 成品钢板网：100*50*1.5mm 4. 沟壁混凝土种类、强度等级、厚度：喷射80mm厚C20混凝土压实赶光 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 成品钢板网铺设 5. 刷防护材料	m	283.2		
8	010502022001	冠梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级：C30混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	27.56		
9	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式：混凝土圈梁模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	102.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010401002001	挡水墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 普通烧结砖 2. 墙体类型: 直形墙 3. 墙体厚度: 115mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	21.8		
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 各层厚度、材料种类及强度等级: 20mm厚1: 2.5防水砂浆抹面压实赶光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	488.22		
12	040402008001	边墙喷射混凝土（坑顶边坡）	[项目特征] 1. 厚度: 60mm 2. 混凝土强度及抗渗等级: 喷射C20混凝土 3. 掺加材料品种、用量: 成品钢板网: 100*50*1.5mm [工作内容] 1. 清洗基层 2. 混凝土喷射 3. 收回弹料 4. 成品钢板网铺设 5. 喷射施工平台搭设、拆除	m2	943.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢筋 Φ14（通长压筋、摩擦钉、水平加强筋） [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.047		
14	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：一级钢筋 Φ25 吊筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.376		
15	040402008002	边墙喷射混凝土（坑壁）	[项目特征] 1. 厚度：80mm 2. 混凝土强度及抗渗等级：喷射C20混凝土 3. 掺加材料品种、用量：双向钢筋网片：Φ6@200双向 [工作内容] 1. 清洗基层 2. 混凝土喷射 3. 收回弹料 4. 喷射施工平台搭设、拆除	m2	1330.73		
16	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：一级钢筋 Φ6 钢筋 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	3.69		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	040402008003	喷射混凝土（坑底）	[项目特征] 1. 厚度:80mm 2. 混凝土强度及抗渗等级:喷射C20混凝土 3. 掺加材料品种、用量:成品钢板网: 100*50*1.5mm [工作内容] 1. 清洗基层 2. 混凝土喷射 3. 收回弹料 4. 成品钢板网铺设 5. 喷射施工平台搭设、拆除	m2	145.8		
18	010302006001	钻孔压灌桩	[项目特征] 1. 桩长:3.8m、4.6m、5.2m、5.8m、6.2m、7.2m、8m、8.2m、8.4m、9m、3m、4.4m、5m、5.4m、5.6m、6.4m、7.4m、7m、6.6m、6m 2. 钻孔直径:270mm 3. 材料种类、配比、强度等级:C30混凝土 [工作内容] 1. 钻孔 2. 浆液制备、注浆、投放骨料、补浆 3. 混凝土输送、压灌、养护 4. 空桩孔回填（若有）	m	5537.2		
19	01B001	泄水管	[项目特征] 1. ϕ 50mmPVC泄水管 [工作内容] 1. 安装	m	186.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	01B002	集水坑	[项目特征] 1. 尺寸：500mm*500mm*500mm 2. 底板：200mm厚C20混凝土 3. 坑壁：普通烧结砖 4. 坑壁抹灰：20mm厚1：2.5防水砂浆抹面压实赶光 5. 篦子：700*700mm塑料树脂格栅盖板 [工作内容] 1. 底板制作 2. 砖砌坑壁 3. 坑壁抹灰 4. 篦子安装	个	48		
21	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位：混凝土基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	45.12		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：朱雀大街北段东侧危旧房屋连片改造清表工程配合文勘基坑支护

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。