2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目 工程

工程量清单

招 标 人：蒲城县孙镇人民政府 （盖章）

2026 年 07 月 15 日

2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1.工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目

2.工程地点：蒲城县孙镇潘庄村

3.工程建设内容：硬化产业园区道路4800平米。

二、编制依据

1.本工程设计图纸及相关标准图集。

2.依据陕建管发【2025】10号文件《关于印发2025陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》。

3.依据《陕西省建设工程工程量清单计价计算标准(2025)》、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额(2025)》、《陕西省市政工程消耗量定额(2025)》、《陕西省建设工程费用规则（2025）》。

4.依据《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》、《陕西省市政工程基价表(2025)》、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额（2025）》、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额（2025）》。

5.材料价执行《渭南市工程造价信息价》2026年第三期，部分材料执行专业测定价或现行当时当地市场价计入。

6.现行相关的专业工程施工质量验收规范、标准、规定以及正常的施工组织、施工工艺等。

7.本工程编制软件采用广联达云计价GCCP7.0（7.5000.23.3版本）编制。

工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 07 月 15 日

招 标 人：蒲城县孙镇人民政府（盖章）

法定代表人或其授权人：程鸽（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目						
1.1	2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	040101001001	原有土路路基清表	[项目特征] 1.土类别:原地面上杂草、树根、腐殖土、生活垃圾等必须全部清除 2.平均深度:0.35m 3.清表后垃圾外运，运距自行考虑 [工作内容] 1.土方开挖 2.外运	m3	2160.9		
2	040202001001	石灰稳定土道路基层	[项目特征] 1.150厚3:7灰土,压实系数≥0.95 2.素土压实,压实系数≥0.95 [工作内容] 1.基底清理、整形 2.拌和 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护	m2	6174		
3	040203007001	水泥混凝土面层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:180厚 3.薄膜覆盖、洒水养护 4.道路水泥混凝土路面每6m设置一道横向胀缝及缩缝（缩缝缝宽8-10，胀缝缝宽25） 5.嵌缝材料:道路横向缩缝采用沥青料填充 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土浇捣、养护 3.胀缝 4.缩缝 5.锯缝、嵌缝	m2	4802		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	040103002001	一般回填方（路肩）	[项目特征] 1.密实度:压实系数大于0.95 2.材料品种、规格:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.碾压	m3	519.85		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县孙镇潘庄村产业园区生产配套设施项目　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。