

____汉阴县2026年铁佛寺镇集中村养牛场建设项目____ 工程

工程量清单

招 标 人：____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：____（签字或盖章）

工 程 造
价 咨 询 ____（单位盖章）

法定代表人
或其授权人：____（签字或盖章）

编 制 人：____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：____（造价人员签字盖专用章）

编制时间：____ 年 ____ 月 ____ 日

复核时间：____ 年 ____ 月 ____ 日

分部分项工程量清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第2页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		场地工程		
1	040101001001	场地土方开挖（含挡土墙基础开挖） 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土 【工程内容】 1. 机械土方开挖	m3	1661.6700
2	040102001001	场地石方开挖 【项目特征】 1. 岩石类别:机械打眼爆破石方，平基、普坚石 2. 开凿深度:4M 【工程内容】 1. 石方开凿 2. 围护、支撑 3. 场内运输 4. 修整底、边	m3	782.1400
3	040103002001	余方弃置 【项目特征】 1. 废弃料品种:弃土 2. 运距:余方弃置，自卸汽车运土，弃置5km 【工程内容】 1. 余方点装料运输至弃置点	m3	1256.7400
4	040103001001	场地基础土方回填（含挡土墙墙背回填） 【工程内容】 1. 填方 2. 18t光轮压路机（内燃）压实	m3	1117.0700
5	040103001002	软弱基础石渣换填 【项目特征】 1. 填方材料品种:开山石渣 2. 密实度:12 3. 缺方内倒3km 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	478.7500
6	040103001003	砂石场地铺设（厚20cm） 【项目特征】 1. 填方材料品种:开山石渣 2. 密实度:12 3. 缺方内倒3km 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	44.4000
7	040103001004	砂石道路铺设（厚20cm，含石渣垫层） 【项目特征】 1. 填方材料品种:开山石渣 2. 密实度:12 3. 缺方内倒3km 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	19.8000
8	040304002001	M7.5浆砌石挡墙 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 泄水孔制安 4. 沉降缝，沥青木丝板 5、反滤料铺设	m3	684.5200
9	040305004001	挡墙混凝土压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	12.5600

分部分项工程量清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第3页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
10	010305006001	栏杆、扶手 【项目特征】 1. 石料种类、规格:预制混凝土栏杆 2. 刷漆: 外刷仿木漆	m	62.0000
		老牛场场地改造		
11	020201001001	原牛棚外墙面裸露处抹灰 【项目特征】 1. 6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2. 10厚1：3水泥砂浆打底 3. 参 陕09J01 内1 【工程内容】 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 抹面层	m2	450.0000
12	020506001001	原牛棚外墙面裸露处乳胶漆涂料面层 【项目特征】 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆抹灰面二遍 【工程内容】 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	450.0000
13	040801006001	原有实体围墙拆除	m3	38.0000
14	B010302006001	轻质隔墙（智慧系统监测室）	m2	35.0000
15	040801001001	损坏场地路面拆除 【项目特征】 1. 材质:机械拆除厚18cm以内混凝土无筋旧路面 2. 厚度:4mm以外 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m2	465.0000
16	040203005001	损坏路面恢复 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 缩缝 4. 路面养生	m2	465.0000
17	030212001001	老牛场标志牌更换	套	1.0000
18	040801001002	原有彩钢棚拆除	m2	20.0000
19	030212001002	老牛场室外零散电线整理固定	项	1.0000
		透视围墙		
20	010302005001	M10浆砌砖 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m3	21.7300
21	010501002001	4m宽双开铁艺大门	樘	2.0000
22	020107001001	透视围墙铁艺栏杆	m	60.0000
23	040101002001	基础土方开挖（人工） 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土，深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 平整、夯实	m3	11.9600

分部分项工程量清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第4页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
24	040103001005	基础土方回填（人工） 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	4.7600
25	040305004002	C20压顶及垫层 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	4.6200
		道路工程		
26	040101001002	道路基础土方开挖 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土 【工程内容】 1. 机械土方开挖	m3	469.8000
27	040103001006	道路基础回填（含内运2km及碾压） 【工程内容】 1. 填方 2. 18t光轮压路机（内燃）压实	m3	1600.0000
28	040304002002	M7.5浆砌石挡墙 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 泄水孔制安 4. 沉降缝，沥青木丝板 5、反滤料铺设	m3	174.7200
29	040305004003	挡墙混凝土压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	3.1200
		进场道路扩宽		
30	040101001003	道路基础土方开挖（含挡墙基础开挖） 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土 【工程内容】 1. 机械土方开挖	m3	288.6500
31	040103001007	道路基础回填（含墙背回填内运2km及碾压） 【工程内容】 1. 填方 2. 18t光轮压路机（内燃）压实	m3	115.6500
32	040103001008	石渣垫层 【项目特征】 1. 填方材料品种:20CM厚开山石渣 2. 密实度:12 3. 缺方内倒3km 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	53.2000
33	040203005002	进场道路加宽 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 缩缝 4. 路面养生	m2	266.0000

分部分项工程量清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第5页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
34	040304002003	M7.5浆砌石挡墙 【工程内容】 1. 砌筑 2. 砌体勾缝 3. 泄水孔制安 4. 沉降缝，沥青木丝板 5、反滤料铺设	m3	364.5900
35	040305004004	挡墙混凝土压顶 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C20 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	6.2400
36	040205013001	隔离护栏安装 【项目特征】 1. 形式:波形护栏 2. 规格:GR-C-2E 【工程内容】 1. 基础浇筑 2. 安装	m	40.0000
		牛场损坏道路恢复		
39	040801001003	原牛场运输道路损坏路面拆除 【项目特征】 1. 材质:机械拆除厚18cm以内混凝土无筋旧路面 2. 厚度:4mm以外 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m2	990.0000
40	040103001010	石渣垫层 【项目特征】 1. 填方材料品种:20CM厚开山石渣 2. 密实度:12 3. 缺方内倒3km 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	198.0000
41	040203005003	损坏道路恢复 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 伸缝 3. 缩缝 4. 路面养生	m2	990.0000
		给水工程		
42	040101002002	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土，深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 平整、夯实	m3	63.0000
43	040103001011	基础土方回填 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	63.0000

分部分项工程量清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第6页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
44	040501006001	φ 25PE管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:PE管道 2. 管材规格: φ 25 （1. 6MPa） 3. 埋设深度:1m 4. 接口形式:热熔 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 消毒冲洗及吹扫	m	30. 0000
45	040501006002	φ 50PE管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:PE管道 2. 管材规格: φ 50 （1. 25MPa） 3. 埋设深度:1m 4. 接口形式:热熔 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 消毒冲洗及吹扫	m	175. 0000
46	040504004001	闸阀井 【项目特征】 1. 阀门井:矩形阀门井 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑井身 3. 勾缝（抹面） 4. 井盖及井座制作、安装	座	1. 0000
47	040302016001	原有集水井井壁内部衬砌混凝土 【项目特征】 1. 部位:井壁衬砌 2. 混凝土强度等级、石料最大粒径:C25 5~40 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m3	5. 7500
48	补1001	原有集水井清淤	m ³	32. 0000
		排水工程		
49	040101002003	挖沟槽土方 【项目特征】 1. 土壤类别:综合土，深度在2m以内 【工程内容】 1. 土方开挖 2. 围护、支撑 3. 平整、夯实	m3	19. 0000
50	040103001012	基础土方回填 【工程内容】 1. 填方 2. 压实	m3	13. 0000
51	040501006003	塑料管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称:HDPE双壁波纹管 2. 管材规格: φ 300、SN8 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 消毒冲洗及吹扫	m	70. 0000

分部分项工程量清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第7页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
52	040501006004	塑料管道铺设（接室内排粪槽） 【项目特征】 1. 管道材料名称:PE管道 2. 管材规格: $\phi 50$ (1.25MPa) 3. 埋设深度:1m 4. 接口形式:热熔 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 消毒冲洗及吹扫	m	200.0000
53	010303004001	100m ³ 化粪池 【工程内容】 1. 井池底、壁浇筑 2. 抹防潮层 3. 回填土 4. 材料运输 5. 挖运土方 6. 铺设垫层	座	1.0000
54	040402004001	混凝土沟道 【项目特征】 1. 混凝土:C25 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m ³	34.3500
55	补1002	钢筋砼水篦子	m	100.0000
56	040501002001	混凝土管道铺设 【项目特征】 1. 管有筋、无筋:有筋 2. 规格:平接式人机配合下管 600mm以内 3. 接口形式:承插式DN600 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 混凝土基础浇筑 3. 管道铺设 4. 管道接口 5. 混凝土管座浇筑	m	6.0000
57	040504001001	检查井 【项目特征】 1. 材料:钢筋砼 2. 井深、尺寸:1.78*1.68*3 【工程内容】 1. 垫层铺筑 2. 砌筑 3. 爬梯制作安装 4. 抹面 5. 井盖井座制作安装	座	2.0000
58	010303004002	沉淀池 【工程内容】 1. 回填土 2. 材料运输 3. 挖运土方 4. 池壁、底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 5. 铺设垫层	座	1.0000
59	补1003	阳光板透明雨蓬	m ²	9.0000

措施项目清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第8页/共17页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第9页/共17页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：老牛场外部改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第10页/共17页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		

分部分项工程量清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第11页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		原牛棚及母牛产房改造		
8	040205009001	牛床地面清理 【项目特征】 1. 清除方法:机械清除 【工程内容】 1. 清除	m2	446.0000
3	040801001001	原牛床地面拆除改造 【项目特征】 1. 材质:机械拆除厚18cm以内混凝土无筋旧路面 2. 厚度:4mm以外 【工程内容】 1. 拆除 2. 运输	m2	99.0000
12	040203005001	牛床地面拆除及恢复（含排粪沟沉淀池） 【项目特征】 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:10cm 【工程内容】 1. 混凝土浇筑 2. 养生	m2	220.0000
13	010304001001	砌块砖墙 【项目特征】 1. 墙体厚度: 240MM 2. 砖品种: 加气砼砌块 3. 砂浆强度: M5混合砂浆 【工程内容】 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 材料运输	m3	4.9000
15	010402001001	矩形柱 【项目特征】 1. 柱周长: 1800MM以外 2. 混凝土强度等级: C30商品砼 【工程内容】 1. 混凝土的制作、运输、浇捣、养护	m3	1.5000
23	010803002001	保温隔热天棚 【项目特征】 1. 保温隔热部位:天棚 2. 保温隔热材料品种、规格:阳光板 3. 隔气层厚度:4mm 【工程内容】 1. 清理基层 2. 铺粘保温层	m2	13.5000
24	010416001001	现浇混凝土钢筋 【项目特征】 1. 钢筋种类: Φ10以上圆钢 【工程内容】 1. 钢筋制作、运输、安装	t	0.2000
26	030101002001	全自动饲料喂养自动传送带 【项目特征】 1. 规格: 800*700mm 2. 机身采用镀锌铁制作、电机配比 5.5KW 带变频器可调速。 【工程内容】 1. 安装	m	114.0000
28	030101002002	全自动刮粪机 【项目特征】 2. 2米刮板2块 主机1台 转角4个 控制箱1台 链条90米 【工程内容】 1. 安装	套	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第12页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
30	020406007001	铝合金推拉窗（1800*2100mm） 【项目特征】 1. 规格：1800*2100 2. （5+6+5）厚普通中空玻璃 3. 参 陕09J06-2 CST-90-07-Z-A 【工程内容】 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、电子配件安装 3. 刷防护材料油漆	樘	1.0000
33	020402007001	钢质防火门 【项目特征】 1. 门类型：钢质防火门（甲级） 2. 框材质、外围尺寸：2100*1500 3. 防护材料种类：防火涂料 【工程内容】 1. 刷防护材料、油漆 2. 门制作、运输、安装	樘	1.0000
35	030901002001	牛饮水碗	个	50.0000
37	040501006001	牛棚饮水管道铺设 【项目特征】 1. 管道材料名称：PE管道 2. 管材规格：Φ25（1.6MPa） 3. 埋设深度：1m 4. 接口形式：热熔 【工程内容】 1. 管道铺设 2. 管道接口 3. 检测及试验 4. 消毒冲洗及吹扫	m	114.0000
40	030901002002	镀锌通风机 【项目特征】 1. 规格：用于牛舍通风 【工程内容】 1. 安装	台	32.0000
42	030702002001	破损围栏及隔栏跟换（Φ42热镀锌管）	m	128.0000
		机械设备安装		
4	030101002003	自吸式饲料粉碎机 【项目特征】 1. 名称：主轴转速 2050r/min 动力 15KW 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
6	030101002004	干湿分离机（定制） 【项目特征】 1. 电源：220/380V，主机功率5.5KW、泵功率4KW、外形尺寸1700×1300×1500长宽高 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
10	030104008001	草料输送带 【项目特征】 1. 名称：固定式草料输送带， 技术参数：1 输送距离6米 2. 功率3 kw 、输送能力：1米/秒 【工程内容】 1. 本体安装	台	4.0000
16	030112002001	清洗机 【项目特征】 1. 名称：水管+高压水枪 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
18	030204018001	500*600配电箱一个 【工程内容】 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1.0000

分部分项工程量清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第13页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
21	030112002002	草料混合拌料车 自动进料 【项目特征】 1. 名称:草料混合拌料车 【工程内容】 1. 安装	台	2.0000
		智慧化养殖管理系统		
1	030101002005	智能监控主机(32通道型)RS-XZJ-100/VS 【项目特征】 1. 名称:9(32通道型)RS-XZJ-100/VS 2. 【设备尺寸】：155.5mm*123mm*34mm 3. 【安装方式】：壁挂式安装 【显示方式】： ①、液晶屏幕显示,可设置背光时间及常亮模式。 ②、可实时显示报警通道实时数据或实时状态。 ③、可按键翻页查看每个通道的实时数据或状态。 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
2	030101002006	管护终端图像处理工作站 【项目特征】 1. CPU: 酷睿≥i5-12代处理器 2. 内存: ≥8G DDR4; 3. 主频: ≥2.9GHz 4. 集成显卡 5. 机械硬盘: ≥1T; 6. 固态: ≥128G 7. 显示器: ≥23.8寸, 分辨率≥1920*1080 8. 含鼠标、键盘 【工程内容】 1. 安装	台	1.0000
5	030101002007	氢气变送器 【项目特征】 1. 名称: (RS-NH3-2-100P-Y/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
7	030101002008	温湿度传感器 【项目特征】 1. 名称:温湿度传感器 (RS-WS-2/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
9	030101002009	光照度变送器 【项目特征】 1. 名称: (RS-GZ-2/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
11	030101002010	二氧化碳变送器 【项目特征】 1. 名称: (RS-CO2-2-5000P/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
14	030101002011	硫化氢变送器 【项目特征】 1. 名称:R (RS-H2S-2-20P-Y/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
17	030101002012	压差传感器 【项目特征】 1. 名称: (RS-YC-2D/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000

分部分项工程量清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第14页/共17页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
19	030101002013	氧气的变送器 【项目特征】 1. 名称：(RS-NH3-2/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
20	030101002014	氢气的变送器 【项目特征】 1. 名称：(RS-NH3-2-100P-Y/VS养殖专用系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
22	030101002015	200KHz超声波风速传感器 【项目特征】 1. 名称：(RS-CFSFX-2/VS系列) 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
25	030101002016	声光报警器 【项目特征】 1. 名称：TGS-01T工业语音声光报警器 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
27	030101002017	视频字符叠加器 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
29	030101002018	交换机 【项目特征】 1. 名称：千兆4光口+24电口 【工程内容】 1. 安装	个	1.0000
31	030101002019	摄像头(具备夜视功能) 【项目特征】 1. 名称：4G监控 【工程内容】 1. 安装	个	4.0000
32	030101002020	485总线(采集数据) 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
34	030101002021	生理监测传感器 【项目特征】 1. 名称：F9Y-A型 【工程内容】 1. 安装	个	10.0000
36	030101002022	RFID标签与读卡器 【项目特征】 1. 名称：RCPH-A901 4G款 【工程内容】 1. 安装	个	2.0000
38	030101002023	数据采集器 【项目特征】 1. 名称：USB3100N (12位20K采样) 【工程内容】 1. 安装	个	10.0000
39	030208001001	RVV4*0.5m²电缆线	m	800.0000
41	030208001002	六类白色圆线【千兆网线】	m	800.0000
43	030212001001	Φ20PVC穿线管 【工程内容】 1. 刨沟槽	m	800.0000

措施项目清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第15页/共17页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1.0000
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1.0000
3	二次搬运	项	1.0000
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1.0000
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1.0000
6	施工排水	项	1.0000
7	施工降水	项	1.0000
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1.0000
9	已完工程及设备保护	项	1.0000
10	其他	项	1.0000
11	围堰	项	1.0000
12	筑岛	项	1.0000
13	便道	项	1.0000
14	便桥	项	1.0000
15	脚手架	项	1.0000
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1.0000
17	驳岸块石清理	项	1.0000
18	地下管线交叉处理	项	1.0000
19	行车、行人干扰增加	项	1.0000
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1.0000

其他项目清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第16页/共17页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
F1	其他项目		0.0000
F1.1	暂列金额	项	1.0000
F1.1.1	设计变更及材料（主材）差价	项	1.0000
F1.2	专业工程暂估价	项	1.0000
F1.2.1	主材设备暂估价	项	1.0000
F1.2.2	另行分包的专业工程金额	项	1.0000
F1.3	计日工	项	1.0000
F1.3.1	人工	项	1.0000
F1.3.2	材料	项	1.0000
F1.3.3	机械	项	1.0000
F1.4	总承包服务费	项	1.0000
F1.4.1	发包人发包专业工程管理服务费	项	1.0000
F1.4.2	发包人供应材料、设备保管费	项	1.0000

规费、税金项目清单

工程名称：牛棚改造工程

专业名称：【市政建筑安装专业】 第17页/共17页

序号	项目名称	计算基础	费率
一	规费		4.75
1	社会保障费		4.30
1.1	养老保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	3.55
1.2	失业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
1.3	医疗保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.45
1.4	工伤保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.07
1.5	残疾人就业保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
1.6	女工生育保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.04
2	住房公积金	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.30
3	建筑施工安全生产责任保险	FGCF+CSXMF+QTXMF	0.15
二	安全文明施工费：	CSAQWM	100.00
三	增值税销项税额：	BHSZJ	9.00
四	附加税：	FGCF+CSXMF+QTXMF+GF	0.41
1	城市维护建设税		
2	教育费附加税		
3	地方教育费附加税		