

三、已标价工程量清单

靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

工程

投 标 报 价

投 标 人：



（盖章）

2026年10月23日

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

投 标 总 价

投标总价（小写）：877301.03

（大写）：捌拾柒万柒仟叁佰零壹元零叁分

投 标 人：



（盖章）

法定代表人或其授权人：

艾北琼



编 制 人：



（造价员签字）

编 制 时 间：2026年10月23日

工程项目总造价表

项目名称：靖边县养老服务中心（东坑院）院内供电设施升级改造项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县养老服务中心（东坑院）院内供电设施升级改造项目	877,301.03	798,280.79	6,582.54		72437.7	5,636.81
1.1	靖边县养老服务中心（东坑院）院内供电设施升级改造项目	877,301.03	798,280.79	6,582.54		72437.7	5,636.81
	合计	877,301.03	798,280.79	6,582.54		72437.7	5,636.81



工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县养老服务中心(东坑院)院内供电设施升级改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县养老服务中心(东坑院)院内供电设施升级改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	798280.79
1.1	其中：建筑工人社保费用	6076.04
2	措施项目费	6582.54
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中：建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	6582.54
2.2.1	安全文明施工措施费	5636.81
2.2.2	冬雨季施工增加费	
2.2.3	夜间施工增加费	296.48
2.2.4	二次搬运费	390.3
2.2.5	测量放线定位复测费	258.95
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	804863.33
5	增值税	72437.7
6	单位工程造价	877301.03
合 计		877301.03

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402010001	高压开关柜	1. 名称: 高压PT柜 2. 型号: 环网柜, AC10kV, 630A, 电压互感器柜, SF6, 户内 3. 规格: 600*760*2000 4. 电压 (kV) : 10	台	2	46562. 48	93124. 96
2	030402010002	高压开关柜	1. 名称: 高压进线柜 2. 型号: 环网柜, AC10kV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内 3. 规格: 371*760*2000 4. 电压 (kV) : 10	台	2	47700. 24	95400. 48
3	030402010003	高压开关柜	1. 名称: 高压出线柜 2. 型号: 环网柜, AC10kV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内 3. 规格: 371*760*2000 4. 电压 (kV) : 10	台	2	47700. 24	95400. 48
4	030402010004	高压开关柜	1. 名称: 高压计量柜 2. 型号: 环网柜, AC10kV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内 3. 规格: 750*850*2000 4. 电压 (kV) : 10	台	2	47700. 24	95400. 48
5	030402010005	高压开关柜	1. 名称: 高压隔离柜 2. 型号: 环网柜, AC10kV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内 3. 规格: 371*760*2000 4. 电压 (kV) : 10	台	1	47700. 24	47700. 24

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030402010006	高压开关柜	1. 名称: 高压联络柜 2. 型号: 环网柜, AC10kV, 630A, 断路器柜, SF6, 户内 3. 规格: 371*760*2000 4. 电压 (kV) : 10	台	1	47700.24	47700.24
7	030404012001	直流馈电屏	1. 名称: 直流屏 2. 型号: DC220V, 40AH 3. 规格: 800*600*2000	台	1	45155.14	45155.14
8	030402011001	低压开关柜	1. 名称: 低压进线柜 2. 规格: 800*600*2200 3. 型号: GGD 4. 电压等级 (V) : 380	台	1	34079.88	34079.88
9	030402011002	低压开关柜	1. 名称: 低压电容柜 2. 规格: 600*600*2200 3. 型号: GGD 4. 电压等级 (V) : 380	台	1	33744.71	33744.71
10	030402011003	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 规格: 800*600*2200 3. 型号: GGD 4. 电压等级 (V) : 380	台	1	32097.50	32097.50
11	030402011004	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜 2. 规格: 800*600*2200 3. 型号: GGD 4. 电压等级 (V) : 380	台	1	32097.50	32097.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030402011005	低压开关柜	1. 名称: 低压出线柜4D 2. 规格: 800*600*2200 3. 型号: GGD 4. 电压等级 (V): 380	台	1	32097.50	32097.50
13	030401002001	干式变压器	1. 型号: SCB13-315KVA/10-0.4 2. 容量 (kV·A): 315 3. 电压 (kV): 10-0.4	台	1	59999.25	59999.25
14	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称: 封闭母线 2. 型号: 630A/5P	m	4	1502.47	6009.88
15	040801004001	拆除原有配电柜	1. 型号: 原有旧配电柜 2. 规格: 综合考虑 3. 拆除方式: 保护性拆除, 拆除后交于甲方处置	台	5	484.39	2421.95
16	040801004002	拆除原有发电机	1. 型号: 原有旧发电机 2. 规格: 综合考虑 3. 拆除方式: 保护性拆除, 拆除后交于甲方处置	台	1	2204.05	2204.05
17	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 2. 材质: 铜 3. 规格: 50×5 4. 安装部位: 配电室	m	66.2	34.30	2270.66
18	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆敷设 2. 型号: 3*70 3. 电压 (kV): 8.7/15kv	m	20	206.40	4128.00
19	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电缆终端头制作安装 2. 规格: 3*70 3. 电压 (kV): 10	个	2	720.98	1441.96
20	030412001001	配管	1. 名称: 钢管 SC100	m	5.97	100.69	601.12
21	030412001002	配管	1. 名称: 钢管 SC50	m	4.13	43.71	180.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030415005001	电力变压器系统	1. 名称: 变压器系统调试 2. 容量 (kV · A) : 315	系统	1	2222.68	2222.68
23	030415007001	母线系统	1. 名称: 封闭母线 630A/4P 2. 电压等级 (kV) : 10	段	1	1672.07	1672.07
24	030415006001	输配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试 2. 电压等级 (kV) : 交流供电 (KV) ≤ 10	系统	5	575.99	2879.95
25	030415006002	输配电装置系统	1. 名称: 输配电系统调试 2. 电压等级 (kV) : 交流供电 (KV) ≤ 10	系统	10	1046.07	10460.70
26	030415027001	接地装置	1. 名称: 接地系统调试	系统	1	611.89	611.89
27	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 名称: 基础槽钢 2. 材质: 10#槽钢	m	25	65.58	1639.50
28	030410008001	绝缘垫	1. 名称: 绝缘垫层 2. 材质: 橡胶 3. 规格: 10mm厚	m ²	50	89.87	4493.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）
院内供电设施升级改造项目

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

主要材料价格表

工程名称：靖边县养老服务中心（东坑院）院内供电设施升级改造项目

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]