

工程名称： 陕西省庄里监狱监门警戒设施及
高危监管区维修工程

工程量清单

编制人： (注册造价工程师签字及盖章)

审核人： (一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		室外拆除工程					
1	01B001	拆除及清理监门处金属隔离网墙	[项目特征] 工程部位：锅炉房和监门 1. 高度:3.8m [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m	40		
2	01B002	拆除及清理监门内电动伸缩门	[项目特征] 工程部位：监门内 1. 长度：15m [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	个	1		
		室内拆除工程					
3	01B004	拆除及清理禁闭室放风间顶部钢筋隔离网	[项目特征] 工程部位：禁闭室 1. 钢筋隔离网 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	m2	92.56		
4	011701001001	拆除及清理1-2轴卫生间原砖砌墙体（内外贴瓷砖）	[项目特征] 工程部位：1-2轴卫生间 1. 拆除厚度:120mm 2. 拆除高度:1m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	0.57		
5	011705002001	拆除及清理一层严管室原砖砌墙面（内外贴瓷砖）	[项目特征] 工程部位：一层严管室 1. 拆除厚度:120mm 2. 拆除高度:1m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	19.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	01B011	拆除及清理一层严管室原蹲便器区域	[项目特征] 工程部位：一层严管室蹲便器区域 1. 拆除墩台 2. 拆除蹲便器 3. 铲除防水 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理	项	1		
7	011705001001	拆除及清理一层1-2轴卫生间地面及墙面（含地沟盖板）	[项目特征] 1. 拆除的基层类型：砂浆及防水层 2. 饰面材料种类：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	10		
8	011708002001	铲除清理禁闭室屋檐顶棚及外墙原涂料及腻子面	[项目特征] 1. 铲除部位名称：禁闭室屋檐顶棚及外墙面 2. 铲除材料名称：涂料及腻子 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	500		
9	011708002002	打磨清理禁闭室顶棚及内墙面原涂料及腻子面	[项目特征] 1. 打磨部位名称：禁闭室顶棚及内墙面 2. 打磨材料名称：涂料及腻子 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	702		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	011709001001	拆除及清理原电教室瓷砖踢脚线	[项目特征] 1. 铲除工程部位名称：电教室 2. 铲除材料名称：瓷砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	17.28		
11	01B005	建筑垃圾外运	[项目特征] 1. 室内拆除的全部建筑垃圾 2. 运距：自行考虑 3. 本清单工程量为暂定工程量，实际工程量以现场发生量为准 [工作内容] 1. 运输	m ³	20		
		室内新建工程					
12	010506007001	放风间高密网安装（含金属附件）	[项目特征] 1. 钢丝网规格：10*10mm，丝径1mm 2. 使用部位：禁闭室放风间顶部 [工作内容] 1. 钢丝网裁切、敷设、固定	m ²	92.56		
13	01B012	一层严管室北侧蹲便器区域沟道盖板及瓷砖地面恢复	[项目特征] 1. 工程部位：一层严管室北侧蹲便器区域 2. 沟道盖板恢复 3. 瓷砖地面恢复 [工作内容] 1. 恢复原貌	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
14	010904002001	严管室蹲便器周围防水	[项目特征] 工程部位：严管室南侧 1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 2. 涂膜厚度、遍数：二遍 3. 上翻高度：300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m2	20.16		
15	011102003001	严管室蹲便器周围地砖	[项目特征] 工程部位：严管室南侧 本工程做法参照图集陕09J01、地29(1-5条) 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道，四周翻起300高[防水单列] 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m2	4.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
16	011105004001	严管室蹲便器周围石塑板踢脚线	[项目特征] 工程部位：严管室南侧 1. 石塑板踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	17.2		
17	011205001002	严管室蹲便器周围石塑板墙面	[项目特征] 工程部位：严管室南侧 1. 石塑板墙面 2. 10mm厚水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m ²	19.35		
18	011403001001	禁闭室外墙涂料	[项目特征] 工程部位：禁闭室外墙及屋面檐口 1. 新作腻子二遍及乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	500		
19	011403001002	禁闭室天棚涂料	[项目特征] 工程部位：禁闭室天棚 1. 108胶二遍及乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	234		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
20	011403001003	禁闭室内墙涂料	[项目特征] 工程部位：禁闭室内墙 1. 新作腻子二遍及乳胶漆涂料二遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	468		
21	01B006	新作监门内警戒区电动钢网大门(总长度15m)	[项目特征] 工程部位：监门内警戒区 1. 规格：长8m，高3m，导向柱80*60cm框架，平移门80*60cm框架，丝径Φ4，76.2*12.7cm网孔，平移门120*60cm底梁 2. 内含两台电机及控制系统，一扇单开门(含人脸识别系统2套) 3. 总长度15m [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	01B007	新作监门内警戒区金属 高密网墙 (附带1*2.1 m ZLM1含人脸识别系 统)	<p>[项目特征]</p> <p>1. 防攀爬金属网由网片、立柱、蛇腹刀刺网及连接件组成。</p> <p>2. 网片为钢丝焊接网, 材质为CDW550级冷拔低碳钢丝, 网孔尺寸为70*10mm, 钢丝直径4mm, 焊点抗拉力不小于2KN。</p> <p>3. 立柱材质为Q235B冷弯型钢, 规格为100mm*100mm, 壁厚不小于3mm, 立柱间距2.5m。</p> <p>4. 边框材质为Q235B冷弯型钢, 规格为40mm*40mm, 壁厚不小于2mm</p> <p>5. 蛇腹刀刺网材质为304#不锈钢, 圈径为800mm, 每米长度10圈, 圈距排列均匀, 刀片形式为BT0-22, 芯线直径2.5mm, 刀片长、宽、厚分别为22mm、15mm、0.5mm, 刀片间距36mm。</p> <p>6. 钢网构件均采用热镀锌和表面喷涂双重防腐处理, (颜色为金属色) 镀锌量$\geq 150\text{g}/\text{m}^2$, 涂塑层厚度大于等于76$\mu\text{m}$, 耐腐蚀年限不少于10年。</p> <p>7. 其它要求按监狱建筑设计标准(JGJ 446-2018)</p> <p>8. 附带ZLM1 (1*2.1m) 材质同金属高密网墙, 门带人脸识别系统</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作</p> <p>2. 安装</p>	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	01B008	会见通道安检门	[项目特征] 1. 会见通道安检门 (含控制系统) [工作内容] 1. 制作 2. 安装	套	1		
24	01B009	监管区检查井铸铁井盖锁更换	[项目特征] 1. 监管区检查井铸 铁井盖锁更换 [工作内容] 1. 更换	个	272		
25	011207001001	房间1及电教室轻质隔墙	[项目特征] 工程部位：房间1 及电教室 本工程做法参照图 集陕09J07-1、第9 页和第14页 1. 隔墙、隔断类型 ：轻质空心条板（K PS）隔墙 2. 厚度：200mm 3. 高度：3.3m [工作内容] 1. 骨架及边框制作 、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m2	19.8		
26	01B010	电教室原窗户封堵	[项目特征] 工程部位：电教室 1. 规格：C1 1500* 1500mm [工作内容] 1. 封堵	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010801002001	房间1及电教室木质门带套	[项目特征] 工程部位：房间1及电教室 1. 门洞口尺寸:1000*2100mm 2. 门类型:M1 3. 开启方式:平开门 4. 门套材质、规格:成品木质隔音门，带成品木质门套 [工作内容] 1. 门套安装 2. 门扇安装 3. 玻璃安装 4. 五金安装 5. 嵌缝打胶	m2	2.1		
28	010807001001	房间1及电教室金属窗	[项目特征] 工程部位：房间1及电教室 1. 窗洞口尺寸:2100*1500mm 2. 窗类型:C2 3. 开启方式:推拉窗 4. 玻璃品种、厚度:6+12A+6厚钢化玻璃窗户 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	011205001001	房间1及电教室墙、柱面装饰板	[项目特征] 工程部位：房间1及电教室 本工程做法参照图集13J502-1、第H07页 第H08页 第H09页 1. 木质吸声板 2. 12厚阻燃板 3. 岩棉（超细玻璃丝绵） 4. L50*50*5角钢固定件、□40*40*3横向方钢、□40*40*3竖向方钢 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨制作、安装 3. 钉隔离层 4. 基层铺钉 5. 面层铺贴	m2	70.54		
30	011104002001	房间1及电教室竹、木(复合)地板	[项目特征] 工程部位：房间1及电教室 1. 3-5mm厚泡沫塑料衬垫 2. 8厚成品强化复合木地板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 龙骨铺设 3. 基层铺设 4. 面层铺设 5. 刷防护材料	m2	38.94		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	011302001001	房间1及电教室平面吊顶天棚	[项目特征] 工程部位：房间1及电教室 本工程做法参照图集陕09J01、棚24页、棚86 1、面层：腻子二遍、涂料二遍 2、满刮2厚面层耐水腻子找平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平 3、满刷防潮涂料两道，横纵向各刷一道（仅普通石膏板有此道工序） 4、错缝粘贴第二层板材（单层办无此道做法） 5、板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距 ≤ 200 ，螺钉距板边长边 ≥ 10 ，短边 ≥ 15 6、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 \times 27（CB50 \times 20），间距1200，用挂件与承载龙骨联结 7、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 \times 27（CB50 \times 20），间距400，用挂件与承载龙骨联结 8、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60 \times 27（CB50 \times 20），中距 ≤ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平 9、 $\phi 6$ 钢筋吊杆，双向中距 ≤ 1200 ，吊杆上部与预留钢筋吊环固定 10、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距 ≤ 1200 （预制混凝土板、板缝内预留吊环）	m ²	38.94		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 13 页

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			[工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料				
32	011105005001	房间1及电教室木质踢脚线	[项目特征] 工程部位：房间1及电教室 1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:木质 [工作内容] 1. 清理基层 2. 基层铺贴 3. 面层铺设	m	34.56		
33	010904002002	1-2轴卫生间蹲便器周围防水	[项目特征] 工程部位：1-2轴卫生间 1. 防水膜品种:聚氨酯防水涂膜 1.5mm厚 2. 涂膜厚度、遍数:二遍 3. 上翻高度:300mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	15.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011102003002	1-2轴卫生间蹲便器周围地砖	[项目特征] 工程部位：1-2轴卫生间 本工程做法参照图集陕09J01、地29（1-5条） 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5mm厚聚氨酯防水涂膜二道，四周翻起300高[防水单列] 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡、结晶	m ²	10.5		
35	011207001002	1-2轴卫生间蹲便器挡墙	[项目特征] 工程部位：1-2轴卫生间 1. 120mm厚卫生间挡墙 [工作内容] 1. 骨架及边框制作、安装 2. 隔板制作、安装 3. 嵌缝、塞口 4. 装钉压条	m ²	8.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[项目特征] 1. 活动脚手架 [工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:照明配电箱 AL 2. 规格:400*280*120 3. 安装方式:距地1.5米暗装 4. 端子板外部接线材质、规格:6mm ² 以下 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC25 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	30		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设(拉紧装置安装) 3. 穿引线 4. 接地	m	64.1		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-6 [工作内容] 1. 配线	m	150		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
5	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-4 [工作内容] 1. 配线	m	139.9		
6	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:BV-2.5 [工作内容] 1. 配线	m	68.31		
7	030412005001	接线盒	[项目特征] 1. 名称:接线盒 [工作内容] 1. 安装	个	17		
8	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:长条形LED灯 2. 规格:220V~40w 3. 安装形式:链吊安装 [工作内容] 1. 安装	套	4		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联开关 2. 规格:220V~10A 3. 安装形式:距地1.2米 [工作内容] 1. 安装	套	2		
10	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:二三联插座 2. 规格:220V~10A 3. 安装形式:距地0.3米 [工作内容] 1. 安装	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	03B001	安装拆除	[项目特征] 1. 名称: 安装工程拆除 2. 包含给排水管拆除; 管道封堵、楼板封堵等 [工作内容] 1. 拆除	项	9		
2	031005023001	成品水箱	[项目特征] 1. 名称: 拆除原有不锈钢给水箱 2. 规格: 4000*3000*2000, 公称容积24m ³ [工作内容] 1. 拆除	台	2		
		新建工程					
		给水					
3	031001007001	复合管	[项目特征] 1. 材质: 热水型钢塑复合管 2. 规格: DN80 3. 连接形式: 丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求: 水压试验、冲洗消毒 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	26.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	031001007002	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	1		
5	031001007003	复合管	[项目特征] 1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:丝扣连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、冲洗消毒 5. 安装部位:室内 6. 介质:给水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验 4. 吹扫、冲洗	m	8.3		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:铁壳铜芯闸阀 Z45T-10Z 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:铁壳铜芯 闸阀 Z45T-10Z 2. 规格:DN70 3. 连接形式:法兰 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	2		
8	031002001003	阀门	[项目特征] 1. 类型:热水型铁 壳铜芯闸阀 Z45T- 10Z 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
9	031002001004	阀门	[项目特征] 1. 类型:止回阀 SZ 45T-10 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
10	031002001005	阀门	[项目特征] 1. 类型:热水型止 回阀 SZ45T-10 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰 连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	031002001006	阀门	[项目特征] 1. 类型:蝶阀 D71J-10 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
12	031002001007	阀门	[项目特征] 1. 类型:热水型蝶阀 D71J-10 2. 规格:DN80 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
13	031002001008	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1		
14	031002001009	阀门	[项目特征] 1. 类型:全铜截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:法兰连接 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031005023002	成品水箱	[项目特征] 1. 名称:成品凉水型不锈钢给水箱 2. 规格:4000*3000*2000, 公称容积24m ³ , 顶板厚度1.5mm; 底板及侧板厚度2.0mm 3. 水箱附件:上锁人孔、内外人梯、通气管、溢流管、水位计、浮球阀、水箱保温厚度为50mm、水箱开孔等由厂家负责配套提供, 并施工安装, 详见12S101 [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	1		
16	031005023003	成品水箱	[项目特征] 1. 名称:成品热水型不锈钢给水箱 2. 规格:4000*3000*2000, 公称容积24m ³ , 顶板厚度1.5mm; 底板及侧板厚度3.0mm 3. 水箱附件:上锁人孔、内外人梯、通气管、溢流管、水位计、浮球阀、水箱保温厚度为50mm、水箱开孔等由厂家负责配套提供, 并施工安装, 详见12S101 [工作内容] 1. 安装 2. 消毒清洗 3. 满水试验	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
17	031301009001	套管	[项目特征] 1. 名称、类型: 钢套管 2. 规格: DN80 3. 填料材质: 阻燃密实材料和防水油膏填实 [工作内容] 1. 制作 2. 安装 3. 除锈、刷油 4. 填塞密封材料、堵洞	个	3		
18	031003026001	其他给、排水附件	[项目特征] 1. 名称: 18目防虫网 [工作内容] 1. 安装	个	2		
19	031007001001	管道支架	[项目特征] 1. 类型: 管道支架 2. 规格: 详见图纸及相关规范 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	13		
20	031007002001	设备支架	[项目特征] 1. 类型: 水箱支架 2. 材质: 10#槽钢 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	kg	60		
21	031201001001	管道刷油	[项目特征] 1. 除锈级别、方式: 管道刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 管道刷银粉漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	m ²	9.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	031201003001	一般钢结构刷油	[项目特征] 1. 除锈级别. 方式: 支架除锈刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度: 刷防锈漆二道、刷灰色调和漆二道 [工作内容] 1. 除锈 2. 调配、涂刷	kg	73		
23	031207002001	管道绝热	[项目特征] 1. 绝热材料品种: 岩棉管壳 2. 绝热厚度: 50mm 3. 管道外径: DN80 [工作内容] 1. 安装 2. 绝热材料安装	m ³	0.22		
24	031207007001	防潮层、保护层	[项目特征] 1. 材料: 加筋铝箔 2. 厚度: 0.5mm [工作内容] 1. 安装	m ²	6.04		
		排水					
25	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PVC管 2. 规格: De160 3. 连接形式: 热熔连接 4. 灌水(闭水)及通球试验 5. 介质: 排水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	3.5		
		洁具					
26	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 无遮挡无水封大便器(自闭式冲洗阀) 2. 材质: 不锈钢 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	4		

