

工程项目清单费用汇总表

工程名称:勉县武侯镇武侯社区工厂配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称: 土建配套工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 部位：水箱基础及室外	m3	571.7		
2	010101001002	挖单独土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 部位：围墙	m3	220.5		
3	010102009001	回填方	1. 填方部位：槽坑、围墙 2. 回填方式：人工回填 3. 压实系数：满足设计要求	m3	211.89		
4	010103002001	余方弃置		m3	580.31		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	11.81		
6	010501001002	围墙基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	43.13		
7	010502003001	水箱基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	34.1		
8	010502004001	水箱基础支墩	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	36.38		
9	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.17		
10	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	18.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	010502027001	坡道	1. 25厚1:2水泥砂浆抹面做出60宽7深锯齿礅磋 2. 素水泥浆结合层一道	m2	59.75		
12	010502032001	围墙压顶	1. 构件名称:压顶 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C30	m3	10.8		
13	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:筏板基础垫层	m2	12.81		
14	010505001002	垫层模板	1. 垫层部位:围墙基础垫层	m2	135		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础模板	m2	13.32		
16	010505002002	基础模板	1. 基础类型:设备基础模板	m2	297.97		
17	010505006001	梁模板	1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形梁	m2	15.6		
18	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:构造柱模板	m2	211.68		
19	010505013001	压顶模板	1. 模板形式:复合模板	m2	90		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢 ≤10 2. 钢筋制作、安装	t	0.34		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ≤10 2. 钢筋制作、安装	t	3.714		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级螺纹钢 ≤18 2. 钢筋制作、安装	t	0.099		
	A. 8	门窗工程					
23	010804002001	成品可折叠铁艺大门(人脸识别门禁小门)	1. 成品可折叠铁艺大门(人脸识别门禁小门)	m2	14.4		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011203003001	外墙块料墙裙	1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴6-10厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1: 3水泥砂浆打底扫毛 5、部位：围墙	m2	344.4		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
25	011403001001	抹灰面油漆	1、真石漆面层(具体以施工工艺为准) 2. 部位：外墙外立面	m2	574.56		
	A. 16	室外总体工程					
26	011601002001	混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级:预拌混凝土、C30 2. 厚度:22cm 3. 棉毡养护	m2	1713.6		
27	011601003001	块料道路面层	1. 30厚浅灰色仿石地砖 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚C25混凝土垫层 4. 素土夯实	m2	117.67		
28	011601004001	道路基层	1. 300厚砂砾石	m2	1713.6		
29	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1. 成品混凝土道沿石	m	345		
	D. 5	管网工程					
30	040504009001	成品化粪池	1. 材质:玻璃钢 2. 尺寸:V=12.5m3 3. 土方开挖、回填	座	1		
		补充分部					
31	01B001	成品预制花瓶栏杆	1. 暂定120元/m	m	225		
32	011601007001	砖砌电力检查井	1. 种类:砖砌电力检查井 2、尺寸：1*1.2m 3. 铸铁井盖	座	7		
33	011601007002	雨水口	1. 砖砌雨水口	座	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	040504001001	雨水检查井	1. 种类、规格: 砖砌检查井	座	7		
35	040504001002	污水井 (暂按)	做法详见图集20S515-326 1. 种类、规格: 600*600混凝土检查井 2. 安装防坠网	座	6		
36	040504001003	砖砌给水阀门井	1. 种类、规格: 直径1.4m给水阀门井	座	7		
37	040504002001	矩形钢筋混凝土水表井	1. 做法见05S202-136 2. 部位: 大门口水表井	座	1		
38	010401001001	围墙基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU15页岩实心砖 2. 基础类型: 砖基础	m3	67.08		
39	01B002	成品门卫室	1. 工厂预制, 现场安装, 内设值班桌椅、配电箱、插座、网络接口, 预留空调条件 2. 暂定2000元/m2	m2	28.57		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m以内	m3	58.71		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位：槽坑回填 2. 回填方式：人工回填 3. 压实系数：满足设计要求	m3	52.87		
3	010103001001	基底钎探	1. 基底钎探	m2	31.44		
4	010103002001	余方弃置	1. 土方装车外运	m3	5.83		
	A. 4	砌筑工程					
5	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：页岩实心砖 2. 砂浆强度等级：M10预拌水泥砂浆	m3	5.54		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩实心砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：240mm 4. 砂浆强度等级：M10混合砂浆	m3	15.16		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	5.47		
8	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.46		
9	010502013001	平板	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 板形式：平板	m3	3.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502019001	栏板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.61		
11	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.83		
12	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	2.65		
13	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.12		
14	010502025001	散水	参陕09J01 散3 1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光（预拌干混砂浆） 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4%	m2	21.57		
15	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	14.18		
16	010505006001	梁模板	1. 模板形式: 复合模板 2. 梁截面形式: 矩形梁	m2	3.8		
17	010505006002	过梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	1.32		
18	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 平板 2. 高度: 3.6米	m2	31		
19	010505008001	其他板模板	1. 构件名称: 栏板 2. 模板形式: 复合模板	m2	26.16		
20	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 构造柱模板	m2	18.43		
21	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 复合模板	m2	16.23		
22	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 ≤10 2. 钢筋制作、安装	t	0.152		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 ≤10 2. 钢筋制作、安装	t	0.591		
24	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 ≤18 2. 钢筋制作、安装	t	0.321		
25	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：三级螺纹钢 ≤25 2. 钢筋制作、安装	t	0.035		
26	010502032001	混凝土挡水坎	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.05		
27	010502032002	水泵基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.2		
28	01B001	排水明沟		m	10.38		
	A.8	门窗工程					
29	010802003001	防盗门	1. 门洞口尺寸：1500*2400mm 2. 框、扇材质、规格：双扇钢质门 3. 门编号：M1524	m2	3.6		
30	010807003001	金属百叶窗	1. 窗洞口尺寸：1800*1400mm 2. 框材质、规格：铝合金 3. 百叶材料品种、规格：防水百叶	m2	2.52		
	A.9	屋面及防水工程					
31	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚高聚物改性沥青防水卷材二道 2、增设一道2厚聚氨酯防水涂膜 3、25厚1：3水泥砂浆找平层 4、1：6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡） 5、钢筋混凝土屋面板	m2	28.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 11	楼地面装饰工程					
32	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、20厚1:2水泥砂浆压实抹光 2、水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、35厚C20细石混凝土随打随抹平 4、1.5厚合成高分子涂膜防水层，四周卷起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层，最薄处20厚，坡向地漏一次抹平 6、水泥浆一道（内掺建筑胶） 7、60厚C15混凝土垫层 8、150厚素土 9、素土夯实	m2	28.37		
33	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm	m	21.84		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
34	011201001001	外墙面一般抹灰	1. 6厚1:2水泥砂浆抹平 2. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	62.98		
35	011201001002	内墙面一般抹灰	1、5厚1:2.5水泥砂浆找平 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛	m2	69.75		
36	011203003001	外墙块料墙裙	1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴6-10厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层（掺建筑胶） 4. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 5、部位：外墙裙	m2	20.71		
	A. 13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	011301001001	天棚抹灰	1、喷（刷、辊）面浆饰面 2、3厚1:2.5水泥砂浆找平 3、5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	17.08		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
38	011403001001	抹灰面油漆	1、真石漆面层(具体以施工工艺为准) 2. 部位：外墙外立面	m2	76.22		
39	011404001001	内墙涂料	1、白色无机涂料两道 2、满刮腻子两遍	m2	69.75		
40	011404001002	天棚涂料	1、白色无机涂料两道 2、满刮腻子两遍	m2	17.08		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：水泵房

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：园林绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402011001	低压开关柜	1. 名称：AT-XH铁质配电柜(防火) IP65 2. 规格：800X600X2200 3. 落地安装, 柜下砌筑200mm基础, 防护等级不低于IP55	台	1		
2	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称:AP铁质防水配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN70 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	4.2		
4	030412001002	配管	1. 类型: 强电配管 2. 材质: 焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 砖混结构暗配 5. 接地要求: 符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	7.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030412001003	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：JDG 3. 规格：Φ20*1.6 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求	m	21.1		
6	030409001001	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZN-YJE-(4x50+1x25) 3. 敷设方式：室内敷设	m	9.25		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称：户内热缩式电缆终端头 2. 规格：4*50+1*25	个	2		
8	030409001002	电力电缆	1. 类型：配电电力电缆 2. 型号：WDZN-YJE-(5x6) 3. 敷设方式：室内敷设	m	12.68		
9	030409002002	电力电缆头	1. 名称：户内干包电缆终端头 2. 规格：5*6	个	2		
10	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	37.8		
11	030412003001	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-4	m	32.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412001004	配管	1. 类型：强电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN20（弱电预埋） 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GB/T3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	4.2		
13	030413012001	开关、按钮	1. 类型：双联单控开关 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	套	1		
14	030413013001	插座	1. 类型：单相五孔10A插座-带防溅盒 2. 规格：250V 10A 3. 安装形式：暗装	套	2		
15	030412005001	接线盒	1. 类型：塑料86接线盒 2. 安装形式：暗装	个	3		
16	030410002001	接地母线	1. 名称：室内暗敷接地母线 2. 材质：-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位：室内	m	41.37		
17	030410002002	接地母线	1. 名称：室外暗敷接地母线 2. 材质：-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位：室外 4. 综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	6.65		
18	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：总等电位端子箱MEB	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 泵房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 泵房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 泵房--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--弱电消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		火灾报警及联动系统					
1	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1. 名称:接线端子箱	台	1		
2	030905001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 线制:总线制	个	1		
3	030905007001	消防报警电话	1. 名称:消防电话分机 2. 安装方式:壁装	部	1		
4	030905010001	消防模块	1. 名称:输入模块	个	1		
5	030905010002	消防模块	1. 名称:输入输出模块	个	1		
6	030905010003	消防模块	1. 名称:总线隔离器	个	1		
7	030412005002	接线盒	1. 类型:钢制86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	5		
8	030412001002	配管	1. 类型:消防弱电配管 2. 材质:焊接钢管(国标标准壁厚) 3. 规格:DN25 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	42.8		
9	030412001003	配管	1. 类型:消防弱电配管 2. 材质:焊接钢管(国标标准壁厚) 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	42.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--弱电消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030412001004	配管	1. 类型：消防弱电配管 2. 材质：焊接钢管（国标标准壁厚） 3. 规格：DN15 4. 配置形式：砖混结构暗配 5. 接地要求：符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GB/T3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	168.6		
11	030412003002	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格NH-RYJS-2x1.5	m	38		
12	030412003003	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 型号：WDZN-BYJ-2.5	m	130.6		
13	030412003004	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格WDZN-RYJS-2X1.5	m	84.3		
14	030412003005	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 规格WDZN-RYJYP-2X1.5	m	38		
15	030409003001	控制电缆	1. 类型：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJE-4X1.5 3. 敷设方式：室内敷设	m	14.8		
16	030409003002	控制电缆	1. 类型：控制电缆 2. 型号：WDZN-KYJY-10X1.5 3. 敷设方式：室内敷设	m	46.95		
17	030409004001	控制电缆头	1. 名称：控制电缆终端头制作安装 2. 规格：6芯以内	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--弱电消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030911001001	自动报警系统调试	1. 类型:自动报警系统调试 2. 点数:64以内 3. 本条清单已包含本项目所有上述系统的调试,不论其主机如何设置,均以1个系统计。其它单位工程有属于本系统的,其调试费用均包含在本条清单中,不再另行计算 4. 系统调试是指消防报警和灭火系统安装完毕且联通,并达到国家有关消防施工验收规范、标准进行的全系统检测、调整和试验	系统	1		
		智能应急疏散照明系统					
19	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1. 类型:自带蓄电池LED防水吸顶灯 2. 规格: 24W, 2000lm, IP54	套	2		
20	030412001001	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:焊接钢管(国标标准壁厚) 3. 规格:DN20 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求 6. 国标标准指GBT3091-2025表1系列1要求的外径及壁厚	m	37.3		
21	030412003001	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5	m	75.6		
22	030412005001	接线盒	1. 类型:钢制86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	1		
合 计							

其他项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001007001	复合管	1. 材质: 钢丝网骨架塑料复合给水管 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 橡胶圈接口 4. 安装部位: 室外 5. 介质: 给水	m	25		
2	030901002001	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974) 中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	12.7		
3	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 内外壁热镀锌钢管 3. 规格: DN150 4. 连接形式: 沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求: 按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974) 中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	33.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	13.85		
5	031001002001	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5. 安装部位:室外 6. 介质:给水	m	4		
6	031001002002	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN200 3. 连接形式:法兰连接 5. 安装部位:室外 6. 介质:雨水管	m	6.5		
7	031001002003	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 安装部位:室外 5. 介质:雨水	m	2.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:内外壁热镀锌钢管 3. 规格:DN80 4. 连接形式:沟槽式卡箍连接 5. 压力试验及冲洗设计要求:按《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)中要求进行 6. 卡箍直接及卡箍机械管件安装	m	3.6		
9	031301009001	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN100 4. 套管规格:DN150 5. 填塞密封材料、堵洞	个	1		
10	031301009002	套管	1. 名称、类型:防水钢套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN200 4. 套管规格:DN250 5. 填塞密封材料、堵洞	个	2		
11	03B001	水位标尺DN20	1. 水位标尺DN20	套	1		
12	031003017001	地漏	1. 类型:排水地漏 2. 材质:铜镀铬 3. 规格:DN100	个	1		
13	030816005001	吸水喇叭口	1. 类型:吸水喇叭口 2. DN200	个	1		
14	030601002001	压力仪表	1. 类型:压力表 2. 型号:0~1.6MPa 3. 压力表弯材质、规格:符合规范要求 4. 调试要求:符合规范要求	套	2		
15	030601002002	压力仪表	1. 压力开关直接启泵	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030901017002	阀门	1. 类型：法兰持压泄压阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	1		
17	030901017004	阀门	1. 类型：闸阀 2. 规格、压力等级：DN65 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	1		
18	030901017003	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	5		
19	030901017005	阀门	1. 类型：法兰流量测试装置 2. 规格、压力等级：DN150 3. 连接形式：法兰连接	个	1		
20	030901017006	阀门	1. 类型：法兰蝶阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	1		
21	030901017008	阀门	1. 类型：法兰止回阀 2. 规格、压力等级：D219*6 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030901017009	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：D219*6 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	2		
23	030901017010	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：D273*8 3. 连接形式：法兰连接 4. 综合单价已包含连接卡箍	个	2		
24	030901017011	阀门	1. 类型：水锤消除器 2. 规格、压力等级：D219*6 3. 连接形式：法兰连接	个	2		
25	030901018001	法兰	1. 类型：沟槽法兰 2. 规格型号：DN200	副	6		
26	030901018002	法兰	1. 类型：沟槽法兰 2. 规格型号：DN150	副	12		
27	030901018003	法兰	1. 类型：沟槽法兰 2. 规格型号：DN100	副	2		
28	030901018004	法兰	1. 类型：沟槽法兰 2. 规格型号：DN65	副	2		
29	030804001001	低压碳钢管件	1. 类型：偏心异径管 2. 材质：热镀锌钢 3. 规格：DN200*DN150 4. 连接方式：法兰连接	个	2		
30	030804001002	低压碳钢管件	1. 类型：偏心异径管 2. 材质：热镀锌钢 3. 规格：DN150*DN100 4. 连接方式：法兰连接	个	2		
31	030901017012	阀门	1. 浮球阀DN100	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030109001001	泵	1. 类型：室内外消火栓泵XBD6.0/45-150L(1台)UxN=380Vx45KW 2. 带泵旁阀及软接头	台	1		
33	030109001002	泵	1. 类型：柴油机消火栓泵XBC6.0/45-150S(1台)UxN=380Vx28KW 2. 带泵旁阀及软接头	台	1		
34	031005002001	稳压给水设备	1. 类型：气压给水设备 XQG-15/0.6-2000L 稳压泵 Q=5.0L/s (2台,一用一备) H=60m, UxN=380Vx4.0KW	套	2		
35	030904001001	管道支架	1. 材质：综合型钢 2. 支架形式：门型、L型吊架	kg	55.32		
36	031201003001	一般钢结构刷油	1. 除锈级别、方式：动力工具轻除锈 2. 油漆品种、涂刷遍数：红丹防锈漆底漆二道、银粉漆二道 3. 结构类型：管道支吊架	kg	55.32		
37	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数：银粉漆二道	m2	39.54		
38	031201001002	管道刷油	1. 油漆品种、涂刷遍数：色环漆一道	m2	39.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：泵房--消防水工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	03B002	系统调试费_水灭火管道系统调整费(第九册消防安装工程)	1. 类型:水灭火管道系统调整费 2. 系统调整费是指安装工程在交工验收之前对所安装的项目按规范要求进行调整、调试所发生的费用 3. 本条清单只适用于本单位工程 4. 承包人应按给定的图纸、承包范围报价。因工程量清单缺陷引起合同价款变化的, 本条清单不予调整	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				327600
2.1	消防水池V=486m3(有效容积)13000x7000x6000(h)	套			327600
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					327600

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电力电缆					
1	030412001001	配管	1. 名称:钢管敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地敷设	m	55		
2	030412001002	配管	1. 名称:钢管敷设 2. 材质:钢管 3. 规格:RC40 4. 配置形式:埋地敷设	m	30		
3	030412001003	配管	1. 名称:7孔PVC	m	33.17		
4	030409001005	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:YJV-(5*6)	m	33.17		
5	030409002005	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 规格:5*6	个	2		
6	030409001001	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY-(4x50+1x25) 3. 敷设方式:室外敷设	m	59.45		
7	030409002001	电力电缆头	1. 名称:户外热缩式电缆终端头 2. 规格:4x50+1x25	个	2		
8	030409001002	电力电缆	1. 类型:配电电力电缆 2. 型号:ZC-YJV22-8.7/15kV-3x50 3. 敷设方式:室外敷设	m	156.83		
9	030409002002	电力电缆头	1. 名称:户外热缩式电缆终端头 2. 规格:3x50	个	2		
10	030402013001	组合型成套箱式变电站	1. 名称: 500KVA箱变 2. 主材单价暂按190000元/套,此单价含室外箱变基础,结算据实计取	座	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 机械开挖直埋电缆沟槽挖填	m3	86.4		
		路灯					
12	030402012001	成套配电箱	1. 类型及名称: 路灯配电箱 2. 规格: 见配电箱系统图 3. 安装方式: 挂墙安装 4. 综合单价已包含焊压接线端子、配电箱二次接线及配电箱本体接地	台	1		
13	030413009001	园区路灯	1. 名称: 6米高LED路灯, 60W 2. 路灯基础内地笼	套	6		
14	030412003001	配线	1. 配线形式: 灯杆内穿线 2. 型号: WDZN-BYJ-2.5	m	99		
15	030412001004	配管	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 钢管 3. 规格: RC25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	159.91		
16	030409001003	电力电缆	1. 类型: 配电电力电缆 2. 型号: YJV-(3X6) 3. 敷设方式: 路灯接线室外	m	168.08		
17	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 干包式电缆终端头 2. 规格: 3X6	个	2		
18	030412001006	配管	1. 名称: 钢管敷设 2. 材质: 钢管 3. 规格: RC32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	7.2		
19	030409001004	电力电缆	1. 类型: 配电电力电缆 2. 型号: YJV-(3X10) 3. 敷设方式: 室内敷设	m	11.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030409002004	电力电缆头	1. 名称:干包式电缆终端头 2. 规格:3*10	个	2		
21	030410002001	接地母线	1. 名称:接地线采用-40×4热镀锌扁钢 2. 材质:-40*4热镀锌扁钢 3. 安装部位:室外 4. 综合单价包含接地母线敷设所需的土方挖填	m	3.12		
22	030412005001	接线盒	1. 类型:钢制86接线盒 2. 安装形式:暗装	个	6		
23	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	1. 机械开挖直埋电缆沟槽挖填	m3	74.2		
24	030413011001	成品太阳能柱头灯	1. 名称:成品太阳能柱头灯 2. 安装形式:固定式	套	63		
		弱电					
25	030412001005	配管	1. 类型:强电配管 2. 材质:PC 3. 规格:Φ25 4. 配置形式:砖混结构暗配 5. 接地要求:符合设计及验收规范要求	m	98		
26	030412003002	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:BV-2.5	m	158		
27	030502005001	光缆	1. 多模光纤	m	128		
28	040205019001	监控摄像机	1. 红外枪型摄像机 2. 立杆高度:3.5m立杆 3. 室外防水型,400万像素	台	6		
29	03B001	网络视频录像机(NVR)	1. 网络视频录像机(NVR) 2. 型号:8路接入,4K解码,2盘位,支持H.265+编码	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	03B002	监控级硬盘	1. 名称：监控级硬盘 2. 型号：8TB SAT A 6Gb/s, 5900转	套	2		
31	03B003	监控显示器	1. 监控显示器 2. 型号：50英寸, 1080P高清, HDMI/VGA接口	套	1		
32	030501015001	交换机	1. 名称：POE交换机 2. 型号：8口千兆POE, POE供电功率120W	台	1		
33	030501015002	交换机	1. 名称：核心交换机 2. 型号：24口千兆电, 4口千兆光	台	1		
34	030606001001	监控机柜 18U, 立柜	1. 监控机柜 18U, 立柜	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 材质：PE孔网钢带复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒冲洗 5. 安装部位：室外 6. 介质：生活给水	m	122.7		
2	031002011001	水表	1. 型号：水表 2. 规格：DN100	个	1		
		消防水					
3	031001006002	塑料管	1. 材质：PE孔网钢带复合管 2. 规格：DN150 3. 连接形式：电熔连接 4. 安装部位：室外 6. 介质：消防给水	m	79.3		
4	031001006003	塑料管	1. 材质：PE孔网钢带复合管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：电熔连接 4. 安装部位：室外 6. 介质：消防给水	m	3.3		
5	030901013001	室外消火栓	1. 安装方式：地上型 2. 型号、规格：SS100/65	套	3		
6	030901017001	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN150	个	6		
7	030901017002	阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN100	个	8		
8	030901018001	法兰	1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格型号：DN150 3. 连接形式：焊接 4. 焊接方式：电弧焊	副	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901018002	法兰	1. 类型：碳钢平焊法兰 2. 规格型号：DN100 3. 连接形式：焊接 4. 焊接方式：电弧焊	副	8		
10	03B001	取水口	1. 成套取水口	个	2		
		雨水					
11	031001006004	塑料管	1. 聚乙烯-聚氯乙烯 (MPVE) 共混双壁波纹排水管 2. 规格：DN300 3. 连接方式：可视套筒柔性双胶圈承插式连接	m	117.4		
12	031001006005	塑料管	1. 聚乙烯-聚氯乙烯 (MPVE) 共混双壁波纹排水管 2. 规格：DN200 3. 连接方式：可视套筒柔性双胶圈承插式连接	m	77.3		
		污水					
13	031001006006	塑料管	1. 聚乙烯-聚氯乙烯 (MPVE) 共混双壁波纹排水管 2. 规格：DN300 3. 连接方式：可视套筒柔性双胶圈承插式连接	m	59.3		
14	031001006007	塑料管	1. 材质：UPVC实壁排水管 2. 规格：de110 3. 连接形式：承插粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：闭水、通球试验 5. 安装部位：室内 6. 介质：污水	m	10.8		
		土方					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010101001001	挖单独土方	1. 开挖类别：机械挖沟槽土方 2. 土的类别：三类土 3. 开挖深度详见施工图纸	m3	391.86		
16	010101003001	单独土方回填	1. 材料品种：级配碎石 2. 回填深度详见施工图纸	m3	36.95		
17	010101003003	单独土方回填	1. 材料品种：中粗砂回填 2. 回填深度详见施工图纸	m3	121.55		
18	010101003002	单独土方回填	1. 材料品种：人工土方回填 2. 回填深度详见施工图纸	m3	161.92		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。