

蔡川镇油房街村宜居乡村建设项
目

工程

工程量清单

招 标 人： 丹凤县蔡川镇人民政府 （盖章）

2026 年 09 月 18 日

工程项目总造价表

项目名称：蔡川镇油房街村宜居乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	蔡川镇油房街村宜居乡村建设项目						
1.1	绿化工程						
1.2	室外景观工程						
1.3	室外电气工程						
1.4	室外雨水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蔡川镇油房街村宜居乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	050103001001	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 日本红枫 2. 胸径: 6cm 3. 冠径: 150cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
2	050103001003	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 女贞造型树 2. 冠径: 150-200cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
3	050103001004	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 丛生元宝枫 2. 冠径: 250cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	3		
4	050103001005	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 金桂 2. 胸径: 12cm 3. 冠径: 300cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
5	050103001006	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 绚丽海棠1 2. 胸径: 10cm 3. 冠径: 250cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
6	050103001007	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类: 独杆月季 2. 冠径: 80cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050103001008	栽植乔木	[项目特征] 1. 种类:丛生花石榴 2. 冠径:150cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	2		
8	050103002001	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:瓜子黄杨球1 2. 株高:150cm 3. 冠径:150cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	6		
9	050103002002	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:银姬小蜡 2. 株高:120cm 3. 冠径:120cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	10		
10	050103002003	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:亮晶女贞球 2. 株高:90cm 3. 冠径:90cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	13		
11	050103002004	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:新西兰剑麻 2. 株高:50cm 3. 冠径:50cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	8		
12	050103002005	栽植单株灌木	[项目特征] 1. 种类:细茎针茅 2. 株高:50cm 3. 冠径:50cm [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	株	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

专业/标段: 园林绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	050103003001	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 红叶石楠 2. 株高: 45cm 3. 单位面积株数: 64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	14.2		
14	050103003002	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 亮晶女贞 2. 株高: 45cm 3. 单位面积株数: 64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	16.5		
15	050103003003	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 小叶黄杨 2. 株高: 45cm 3. 单位面积株数: 64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	52.4		
16	050103003004	片植灌木	[项目特征] 1. 种类: 杜鹃 2. 株高: 45cm 3. 单位面积株数: 64株/m2 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	12		
17	050103015001	铺种草皮	[项目特征] 1. 草皮种类: 成品草皮 2. 铺种方式: 满铺 [工作内容] 1. 栽植 2. 施工期养护	m2	112		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	050101003001	栽植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求: 外购种植土 2. 回填土厚度: 60cm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	185		
19	050102001001	移植乔木	[项目特征] 1. 胸径: 20cm 2. 株高: 6.5m [工作内容] 1. 修剪 2. 起挖 3. 回土填坑 4. 运输 5. 栽植 6. 施工期养护	株	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：绿化工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		景观工程					
1	050201006001	混凝土地面	[项目特征] 1. 250厚C25混凝土 2. 300厚级配碎石垫层 3. 素土夯实 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	131.65		
2	050201006002	透水混凝土地面	[项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 80厚3-5mm粒径C25彩色骨料混凝土 3. 200厚C25混凝土 4. 300厚级配碎石垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	55.1		
3	050201011001	立沿石	[项目特征] 1. 700*300*100芝麻灰花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石碾压密实 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石铺设	m	81.34		
4	050201011002	平沿石	[项目特征] 1. 700*300*100芝麻灰花岗岩 2. 100厚C20混凝土 3. 300厚级配碎石碾压密实 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 基层清理 2. 侧（平、缘）石铺设	m	41.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	050305002001	石材座椅	[项目特征] 1. 450*350整石材座椅 2. 250厚C25混凝土垫层 3. 300厚级配碎石垫层 4. 素土夯实 [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	6.12		
6	050101003001	树池种植土回填	[项目特征] 1. 回填土质要求：外购种植土 2. 回填土厚度:60cm [工作内容] 1. 栽植土挖、运、回填 2. 清渣、耙细、平整 3. 找平、找坡 4. 废弃物运输	m3	1.41		
7	05B006	油坊标识	[项目特征] 1. 尺寸:1750mm*2413mm*530mm 2. 3厚镀锌钢板饰面，内部龙骨基层 3. 字体凸出平面50mm 4. 具体做法详见图纸	套	1		
8	05B013	成品不锈钢座椅		套	4		
9	05B014	不锈钢两分类垃圾桶		套	5		
		休息凉亭					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	05B005	休息凉亭	[项目特征] 1. 圆形休息凉亭，直径4.7m，高度3.7m 2. 凉亭顶部为100*200*10厚镀锌方钢管，饰面为仿木纹色，顶部中间为5+0.76PVB+5钢化夹胶玻璃 3. 凉亭立柱为Φ50*5和Φ200*10镀锌钢管，饰面为白色烤漆 4. 凉亭座椅高度700mm，饰面为白色烤漆 5. 具体做法详见图纸	座	1		
11	010101001001	挖土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	48.2		
12	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种：素土 2. 密实度：夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	17.21		
13	050201004001	级配碎石垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类：级配碎石 2. 垫层厚度：200mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺筑	m2	29.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	050201004002	混凝土垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类:C15混凝土垫层 2. 垫层厚度:100mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺筑	m2	25.5		
15	010502004001	设备基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 预留孔眼二次灌浆	m3	23.02		
16	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:设备基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.7		
17	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢直径≤10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.017		
18	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢直径≤18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.552		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	050201006003	混凝土面层	[项目特征] 1. 面层材料种类、规格:150厚C30混凝土 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 面层嵌缝	m2	17.34		
		健身器材					
20	05B009	健身器材	[项目特征] 1. 名称:太空漫步机 2. 规格:1150mm*800mm*1300mm	个	1		
21	05B010	健身器材	[项目特征] 1. 名称:三位扭腰器 2. 规格:1250mm*1250mm*1300mm	个	1		
22	05B011	健身器材	[项目特征] 1. 名称:上肢牵引器 2. 规格:1100mm*900mm*2500mm	个	1		
23	05B012	健身器材	[项目特征] 1. 名称:立式要背按摩器 2. 规格:1120mm*780mm*1500mm	个	1		
24	010101001002	挖土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	1.95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C15商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m ³	0.33		
26	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 基础类型: 普通独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m ³	1.62		
		零星工程					
27	05B001	拆除廊架	[项目特征] 1. 拆除58.5平方米防腐木廊架 2. 垃圾清理外运, 运距5km	座	1		
28	05B002	拆除围栏	[项目特征] 1. 拆除塑木围栏, 高度450mm 2. 垃圾清理外运, 运距5km	m	12		
29	05B003	迁移垃圾箱	[项目特征] 1. 迁移垃圾箱 2. 规格1850*1460*1000	个	2		
30	041001005001	拆除路沿石	[项目特征] 1. 拆除混凝土路沿石及基础 2. 垃圾清理外运, 运距5km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 拆除20cm厚混凝土路面 2. 拆除30cm厚碎石垫层 3. 垃圾清理外运，运距5km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	180		
32	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 拆除5cm厚透水砖地面及3cm厚水泥砂浆 2. 拆除20cm厚混凝土路面 3. 拆除30cm厚碎石垫层 4. 垃圾清理外运，运距5km [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	220		
33	05B007	现状围栏翻新	[项目特征] 1. 户外耐候白色防水漆两道 2. 混凝土抗碱封闭底漆一道 3. 混凝土缺陷修补、打磨、除尘处理 4. 人工铲除现状白色旧涂料层，清理干净基层 5. 原有混凝土护栏主题保留	m2	790		
34	05B008	墙面彩绘	[项目特征] 1. 喷外墙保护漆 2. 彩绘 3. 外墙高渗透抗碱封闭底漆一道 4. 20厚1：2.5防水修补砂浆修补孔洞缝隙，整体找平修整 5. 铲除原有彩绘面层，老旧漆层，全面清理打磨	m2	260		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	011403001001	现状建筑立面局部刷白	[项目特征] 1. 白色耐候防水外墙涂料面漆两道 2. 外墙高渗透抗碱封闭底漆一道 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平，整体打磨整平 4. 铲除原有白色老旧涂料面层，全面清理除尘 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	2500		
36	011403001002	现状建筑房檐改造	[项目特征] 1. 水性丙烯酸耐候金属漆两道 2. 环氧磷酸锌防锈底漆一道 3. 产出原有油漆，打磨 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	300		
37	05B004	清理场地建筑垃圾	[项目特征] 1. 建筑垃圾厚度约450mm，内含砖块、生锈钢材等 2. 垃圾清理外运，运距5km	m3	135		
		室外雨水					
38	010101001003	挖管沟土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 场内运输 4. 障碍物清除	m3	23.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010101003002	管沟土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:素土 2. 密实度:夯填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	20.64		
40	050201004003	级配砂石垫层	[项目特征] 1. 垫层材料种类: 级配碎石 2. 垫层厚度:100mm [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺筑	m2	14.44		
41	040504010001	雨水口	[项目特征] 1. 砖砌体偏沟式双 算雨水口 2. 做法详见16S518 -12 3. 雨水口箅子采用 球墨铸铁雨水口箅 子 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装 、拆除 3. 混凝土浇捣、养 护 4. 砌筑、勾缝、抹 面 5. 雨水箅子安装 6. 拦截装置安装 7. 防臭装置安装	座	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 10 页

工程名称：室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	040504001001	雨水检查井	[项目特征] 1. Φ800圆形混凝土雨水检查井 2. 做法详见20S515，页25 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	1		

措施项目清单计价表

工程名称: 室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	050401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	050401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	050401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	050401002001	二次搬运费		项	1		
5	050401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	050402001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理、外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外景观工程

专业/标段：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413009001	园区路灯	[项目特征] 1. 名称:6米高太阳能路灯 2. 规格:60W LED 灯 3. 电池板采用单晶硅，功率120W 4. 蓄电池采用锂电池，额定容量120AH 5. 700*700*1000 混凝土基础，预埋铁件 [工作内容] 1. 立灯杆 2. 杆座安装 3. 灯架及灯具附件安装 4. 焊、压接线端子 5. 灯杆编号 6. 本体接地	套	7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 室外雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 室外雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 室外雨水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。