

工程名称: 西安市第三十八中学实验楼门窗
更换工程及部室提升工程

工程量清单

编制人: (注册造价工程师签字及盖章)

审 核 人: (一级注册造价工程师签字及盖章)

编 (审) 单 位: (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间:

招 标 人: (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称: (一) 教学楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (一) 教学楼--建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011710002001	现状防盗门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:900*2400mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
2	011710002002	现状防盗门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2400mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	41		
3	011710002003	现状防盗门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2700mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
4	011710002004	现状塑钢窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1150*850mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	29		
5	011710002005	现状塑钢窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1800*2050mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (一) 教学楼--建筑工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	011710002006	现状塑钢窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 3000*2050mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	4		
7	011710002007	现状塑钢扇形窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 3000*1500mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	1		
8	011710002008	现状塑钢圆形窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 1500*1500mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	8		
9	011709001001	不锈钢护窗栏杆拆除	[项目特征] 1. 栏杆 (板) 的高度: 300mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m	115.2		
10	01B001	窗外侧不锈钢防盗网拆除	[项目特征] 1. 窗外侧不锈钢防盗网拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	52.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (一) 教学楼--建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	011708002001	铲除涂料面	[项目特征] 1. 铲除材料名称: 现状无机涂料面层 铲除 [工作内容] 1. 铲除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	28.08		
12	010103002001	垃圾弃置	[项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	59.07		
		门窗部分					
13	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格: 五级钢质防盗门 (含五金) [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	102.72		
14	010807001001	金属 (塑钢、断桥) 窗	[项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝窗 LOW-e6+12A+6 2. 开启方式: 内开内倒, 增设限位器 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	266.97		
15	010807001002	金属 (塑钢、断桥) 窗 (消防救援)	[项目特征] 1. 窗类型: 断桥铝窗 LOW-e6+12A+6 2. 开启方式: 内开内倒, 增设限位器 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	22.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (一) 教学楼--建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗类型:断桥铝窗 LOW-e6+12A+6 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	17.66		
17	010807004001	金属纱窗	[项目特征] 1. 窗纱材质、规格:金刚纱窗 [工作内容] 1. 窗安装 2. 五金配件安装	m2	82.6		
18	011403001001	乳胶漆墙面	[项目特征] 1. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	300.42		
		门厅改造					
19	010901009001	不锈钢导水槽	[项目特征] 1. 构件品种、规格、尺寸:0.5mm不锈钢板 [工作内容] 1. 配件安装 2. 接缝、嵌缝 3. 刷防护材料	m	10.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (一)教学楼--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:50mm轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格:12mm双层木工板基层 3. 面板材料品种、规格:3mm铝板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面板铺贴 5. 开孔及洞口处理 6. 嵌缝 7. 刷防护材料	m2	15.75		
		五层立面瓷砖脱落修补					
21	011204002001	块料零星项目	[项目特征] 1. 做法:23J909外墙11A 2. 面层材料品种、规格:马赛克釉面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝 5. 刷防护材料 6. 磨光、酸洗、打蜡	m2	0.9		
		外墙开洞					
22	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:外墙 2. 洞尺寸:D75 [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: (一)教学楼--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：(二)初中部教室装修改造--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011706001001	楼地面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 塑胶地面铲除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	51.3		
2	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	[项目特征] 1. 龙骨及饰面种类: 现状石膏板吊顶及龙骨拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	51.3		
3	011710002001	现状防盗门拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸: 1000*2700mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	2		
4	010103002001	垃圾弃置	[项目特征] 1. 类别: 建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	8.29		
		新做部分					
5	011103003001	塑胶地面	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格: 4mm厚塑胶地面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 附加层铺贴 3. 面层铺设 4. 压条装钉	m2	51.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (二)初中部教室装修改造--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨吊顶 2. 面板材料品种、规格:600*600mm矿棉板 [工作内容] 1. 面板铺贴 2. 开孔及洞口处理 3. 嵌缝 4. 刷防护材料	m2	51.3		
7	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 框、扇材质、规格:钢质防盗门（含五金） [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	5.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: (二)初中部教室装修改造--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：(二)初中部教室装修改造--建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: (二)初中部教室装修改造--电气
工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:600*600mm平板灯 [工作内容] 1. 安装	套	4		
2	030412002001	线槽	[项目特征] 1. 名称:金属线槽 [工作内容] 1. 安装	m	16.3		
3	030412002002	线槽	[项目特征] 1. 名称:塑料线槽 [工作内容] 1. 安装	m	15.4		
4	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:WDZ-BYJ-4.0 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	95.1		
5	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 [工作内容] 1. 安装	套	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：(二)初中部教室装修改造--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：(二)初中部教室装修改造--电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。