

工程量清单扉页

工程名称： 汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程

工程量清单

编制人：	(注册造价工程师签字及盖章)
审核人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编(审)单位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编制时间：	
招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
		一层					
	A. 17	拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体	m3	0.44		
2	011701001002	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体，开洞口 2. 洞口尺寸：1500mm*1500mm	m3	0.54		
3	011702001001	混凝土构件拆除	1. 破除混凝土地面 2. 厚度暂按100mm	m3	0.84		
4	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 铲除地面面层 2. 部位：楼梯面层	m2	5.29		
5	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：地砖	m2	56.85		
6	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：100*100面砖	m2	137.8		
7	011705002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆 2. 饰面材料种类：面砖	m2	62.69		
8	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除PVC吊顶	m2	16.48		
9	011707001001	屋面面层拆除	1. 面层种类、厚度：彩钢结构 2. 屋面及钢柱	m2	23.02		
10	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除墙面涂料层	m2	650.6		
11	011708001002	铲除油漆面	1. 铲除墙面涂料层 2. 部位：院内围墙	m2	41.8		
12	011708001003	铲除油漆面	1. 铲除天棚涂料层	m2	220.57		
13	011708001004	铲除油漆面	1. 铲除墙面涂料层 2. 部位：楼梯梯板	m2	9.15		
14	011710001001	木门拆除	1. 门尺寸：880mm*2650mm、700*1750 2. 拆除原有木门	樘	10		
15	011710002001	推拉门拆除	1. 门尺寸：2910mm*2650mm 2. 拆除原有推拉门	樘	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011710002002	金属窗拆除	1. 窗尺寸:2050mm*1750mm、1250mm*1750mm 2. 拆除原有彩铝窗	樘	2		
		二层					
	A. 17	拆除工程					
17	011701001003	砖砌体拆除	1. 拆除原有墙体	m3	0.46		
18	011705002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:100*100面砖	m2	208.52		
19	011705002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:面砖	m2	18.26		
20	011708001005	铲除油漆面	1. 铲除墙面涂料层	m2	592.85		
21	011708001006	铲除油漆面	1. 铲除天棚涂料层	m2	224.27		
22	011708001007	铲除油漆面	1. 铲除墙面涂料层 2. 部位: 楼梯	m2	19.7		
23	011710001002	木门拆除	1. 门尺寸:880mm*2650mm 2. 拆除原有木门	樘	13		
24	011710002003	推拉门拆除	1. 门尺寸:2060mm*2650mm 2. 拆除原有推拉门	樘	1		
		装饰装修工程					
		一层					
	A. 1	土石方工程					
25	010101001001	挖单独土方	1. 人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m	m3	4.1		
26	010101003001	单独土方回填	1. 回填及其他 打夯机填土夯实 槽坑	m3	1.63		
27	010103002001	余方弃置	1. 余土外运, 外运3km	m3	2.47		
	A. 4	砌筑工程					
28	010401002001	实心砖墙	1. 材质: 标准砖页岩实心砖 2. 墙厚: 200mm 3. 砂浆: 干混砌筑砂浆	m3	5.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010401005001	实心砖柱	1. 材质：标准砖页岩实心砖 2. 柱截面尺寸：370*370mm 3. 砂浆：干混砌筑砂浆	m3	1.18		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
30	010502002001	条形基础	1. 1. C20混凝土条基	m3	2.47		
31	010502021001	构造柱	1. C25混凝土构造柱	m3	0.18		
32	010502022001	圈梁	1. C25混凝土圈梁	m3	0.58		
33	010502023001	过梁	1. 预制C25混凝土过梁 2. 安装及灌缝	m3	0.55		
34	010505002001	基础模板	1. 复合模板	m2	6.64		
35	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板	m2	2.24		
36	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板	m2	5.61		
37	010505013001	过梁模板	1. 复合模板	m2	7.16		
38	010506001001	现浇构件钢筋	1. 圆钢<10	t	0.024		
39	010506001002	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢≥10(含10)	t	0.08		
40	010506001003	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢<10	t	0.169		
	A. 6	金属结构工程					
41	010604001001	钢梁	1. 镀锌钢管120*60*3mm 2. 间距1m	t	0.23		
	A. 8	门窗工程					
42	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品塑钢卫生间平开门单玻 2. 门洞尺寸：720*2100mm、720*1750mm 3. 部位：卫生间	m2	2.77		
43	010802001002	金属(塑钢)门	1. 塑钢推拉门单玻 2. 门洞尺寸：2000mm*2650mm 3. 部位：餐厅	m2	5.3		
44	010802001003	金属门	1. 金属格栅门，含指纹锁 2. 部位：一层楼梯口	m2	14.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010802003001	防盗门	1. 成品钢质防盗门 顶部带窗 2. 门洞尺寸：880mm*2750mm	m2	21.78		
46	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 不锈钢卷帘门	m2	7.5		
47	010805004001	全玻自由门	1. 门洞尺寸：2000mm*2700mm 2. 玻璃地弹门 3. 单玻	m2	10.8		
48	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 塑钢推拉窗 2. 窗洞尺寸：1070mm*1750mm、 3. 玻璃材质：单玻 4. 窗纱	m2	1.87		
	A. 9	屋面及防水工程					
49	010901008001	整体屋面	1. 长城板隔热铝板屋面 2. 板材规格：宽950mm，铝面0.5mm厚，板材厚45mm，填充防火聚氨酯	m2	40.78		
50	010904001001	地面卷材防水	1. 1.2mm丙纶卷材防水 2. 防水上翻高度400mm	m2	33.83		
51	010904001002	楼(地)面卷材防水	1. 1.2mm丙纶卷材防水 2. 防水上高度2000mm	m2	5.16		
52	010904001003	楼(地)面卷材防水	1. 1.2mm丙纶卷材防水 2. 防水高度1200mm	m2	6.67		
	A. 11	楼地面装饰工程					
53	011101001001	水泥砂浆地面	1. 20mm水泥砂浆地面找平 2. 加浆抹光	m2	34.55		
54	011102003001	块料楼地面	1. 800mm*800mm*10mm釉面地砖 2. 20mm厚干混地面砂浆	m2	108.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	011102003002	块料楼地面	1. 300*300mm*10mm防滑地砖 2. 25mm厚干混地面砂浆 3. 部位：卫生间	m ²	15.77		
56	011102003003	块料楼地面	1. 800mm*800mm*10mm防滑地砖 2. 20mm厚干混地面砂浆 3. 部位：室外	m ²	42.86		
57	011102003004	块料楼地面	1. 800mm*800mm*10mm防滑地砖 2. 20mm厚干混地面砂浆 3. 部位：厨房	m ²	16		
58	011102003005	块料地面	1. 1. 黑金沙过门石 2. 20mm厚干混地面砂浆	m ²	3.95		
59	011105005001	木质踢脚线	1. 80mm实木踢脚线	m	168.08		
60	011106003001	块料楼梯	1. 防护槽处理 2. 地面砖铺装，2mm砖缝，白水泥擦缝 3. 素水泥抹面 4. 30mm厚1:3干性水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层，坡度>1%，	m ²	5.28		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
61	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 部位：内墙抹灰	m ²	37.55		
62	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm水泥砂浆抹灰 2. 部位：外墙抹灰	m ²	11.06		
63	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 部位：原外墙面砖处	m ²	83.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011203003001	块料墙面	1. 400*800mm釉面墙砖 2. 5厚1：2.5防水砂浆结合层 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 部位：卫生间	m2	50.7		
65	011203003002	块料墙面	1. 300*600mm釉面墙砖 2. 5厚1：2.5防水砂浆结合层 3. 20mm厚水泥砂浆找平层 4. 部位：厨房	m2	41.25		
66	011207003001	成品隔断	1. 铝合金隔断	m2	5.7		
	A. 13	天棚工程					
67	011302001001	平面吊顶天棚	1. 300*300方形铝扣板 2. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面	m2	16		
68	011302001002	平面吊顶天棚	1 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 规格(mm) 300×300 平面 2. 石膏板天棚面层安在U型轻钢龙骨上	m2	12.86		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
69	011403001001	抹灰面油漆	1. 乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：室内天棚	m2	182.35		
70	011403001002	抹灰面油漆	1. 乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：室内墙面	m2	669.58		
71	011403001003	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 真石漆一遍 3. 刷底漆一遍 4. 挂腻子两遍	m2	152.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
72	011403001004	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 真石漆一遍 3. 刷底漆一遍 4. 挂腻子两遍 5. 部位：围墙	m2	18.4		
73	011403001005	抹灰面油漆	1. 乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：室外天棚	m2	98.15		
74	011403001006	抹灰面油漆	1. 耐水乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：卫生间	m2	7.88		
	A. 15	其他装饰工程					
75	011501004001	成品柜	1. 成品橱柜0.6宽 石英石台面 2. 部位：厨房	m2	4.8		
76	011505001001	洗漱台	1. 20mm厚石英石台面	m2	3.26		
		补充分部					
77	01B001	洗衣机	1. 暂定综合单价1300元/台	台	1		
78	01B002	定制办公吧台	1. 暂定综合单价650/m	m	5.6		
		二层					
	A. 4	砌筑工程					
79	010401002002	实心砖墙	1. 材质：标准砖页岩实心砖 2. 墙厚：200mm 3. 砂浆：干混砌筑砂浆 4. 部位：门窗洞封堵	m3	1.09		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
80	010502023002	过梁	1. 预制C25混凝土过梁	m3	0.03		
81	010505013002	过梁模板	1. 复合模板	m2	0.67		
82	010506001004	现浇构件钢筋	1. 圆钢<10	t	0.003		
83	010506001005	现浇构件钢筋	1. 螺纹钢≥10(含10)	t	0.008		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 8	门窗工程					
84	010802001004	金属(塑钢)门	1. 成品塑钢卫生间平开门单玻 2. 门洞尺寸：770mm*1970mm 3. 部位：卫生间	m ²	3.03		
85	010802003002	防盗门	1. 成品钢质防盗门 2. 门洞尺寸：880mm*2750mm	m ²	31.46		
	A. 11	楼地面装饰工程					
86	011102003006	块料楼地面	1. 800mm*800mm*10mm防滑地砖 2. 专用瓷砖粘接剂	m ²	63.46		
87	011102003007	块料楼地面	1. 800mm*800mm*10mm釉面地砖 2. 专用瓷砖粘接剂	m ²	122.15		
88	011102003008	块料地面	1. 1. 黑金沙过门石 2. 专用瓷砖粘接剂	m ²	2.77		
89	011105005002	木质踢脚线	1. 80mm实木踢脚线	m	185.3		
90	011106003002	块料楼梯	1. 防护槽处理 2. 地面砖铺装，2mm砖缝，白水泥擦缝 3. 素水泥抹面 4. 30mm厚1:3干性水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 5. 20mm厚1:2水泥砂浆找平层，坡度>1%，	m ²	13.33		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
91	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆找平 2. 部位：原外墙面砖处	m ²	79.39		
92	011207001001	轻质隔墙	1. 轻钢龙骨 2. 双面石膏板墙面	m ²	20.5		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
93	011403001007	抹灰面油漆	1. 乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：室内墙面	m ²	615.37		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
94	011403001008	抹灰面油漆	1. 乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：天棚	m2	240.98		
95	011403001009	抹灰面油漆	1. 乳胶饰面漆两遍 2. 乳胶封闭底漆一遍 3. 腻子两遍 4. 部位：栏板内侧	m2	51.66		
96	011403001010	抹灰面油漆	1. 刷罩面漆一遍 2. 真石漆一遍 3. 刷底漆一遍 4. 挂腻子两遍	m2	145.31		
		补充分部					
97	01B003	不锈钢洗手盆	不锈钢洗手盆 双槽	台	1		
		照壁					
	A. 4	砌筑工程					
98	010401007001	零星砌砖	1. 砖砌花池 2. 外皮尺寸：800mm*1600mm*500mm（高）	m3	0.52		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
99	011202001001	零星项目一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	4.88		
100	011203003003	块料墙面	1. 马赛克面砖 2. 部位：花池马	m2	4.88		
	A. 15	其他装饰工程					
101	011508001001	美术字	1. 金色不锈钢字 2. 综合单价暂按80元/个	个	29		
		补充分部					
102	01B004	照壁	1. L50*3热镀锌角钢（膨胀螺栓固定） 2. 20*40镀锌矩管框架 3. 15木工板打底 4. 2MM铝塑单板饰面	m2	19.8		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-单独装饰工程 专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN25 5. 连接方式:热熔 6. 管道水消毒冲洗	m	10.89		
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN20 5. 连接方式:热熔 6. 管道水消毒冲洗	m	25.86		
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PPR 4. 规格:DN15 5. 连接方式:热熔 6. 管道水消毒冲洗	m	18.12		
4	031002001001	阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格、型号:DN25	个	2		
5	031002001002	阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格、型号:DN25	个	2		
		排水					
6	031001006004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN100 5. 连接方式:承插粘接	m	35.79		
7	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN75 5. 连接方式:承插粘接	m	19.29		
8	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:排水 3. 材质:UPVC 4. 规格:DN50 5. 连接方式:承插粘接	m	10.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031003003001	洗脸盆	1. 名称:台式洗脸盆 2. 成套洁具安装（含配套附件等）	组	6		
10	031003004001	洗涤盆	1. 名称:双槽洗菜盆 2. 成套洁具安装（含配套附件等）	组	1		
11	031003006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 规格:带水箱 3. 成套洁具安装（含配套附件等）	组	3		
12	031003008001	其他成品卫生器具	1. 名称:拖布池 2. 成套洁具安装（含配套附件等）	组	2		
13	031003017001	地漏	1. 名称:地漏 2. 规格、型号:DN50	个	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称：配电箱 A L-K 2. 规格、型号：按 图纸设计 3. 安装方式：h=1. 6m 4. 端子接线	台	4		
2	030412001001	配管	1. 材质：半硬质塑 料管 2. 规格：PC20 3. 配置形式：室内 明配	m	498.5		
3	030412001002	配管	1. 材质：半硬质塑 料管 2. 规格：PC16 3. 配置形式：室内 明配	m	425.43		
4	030412005001	接线盒	1. 名称：86型接线 盒 2. 材质：PC 3. 开关、插座盒	个	122		
5	030412003001	配线	1. 导线型号：WDZ- BYJ-4 2. 配线形式：管内 穿线	m	1555.5		
6	030412003002	配线	1. 导线型号：WDZ- BYJ-2.5 2. 配线形式：管内 穿线	m	873.34		
7	030413012001	开关、按钮	1. 名称：单联开关 2. 安装高度：H=1. 3m暗装	套	30		
8	030413012002	开关、按钮	1. 名称：双联开关 2. 安装高度：H=1. 3m暗装	套	2		
9	030413012003	开关、按钮	1. 名称：单联双控 开关 2. 安装高度：H=1. 3m暗装	套	2		
10	030413012004	开关、按钮	1. 名称：触摸延时 开关 2. 安装高度：H=1. 3m暗装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	030413013001	插座	1. 名称：五孔插座 2. 安装高度：H=0.3m/1.2m暗装	套	63		
12	030413013002	插座	1. 名称：五孔插座（带防溅盒） 2. 安装高度：H=0.3m暗装	套	2		
13	030413013003	插座	1. 名称：空调插座 2. 安装高度：H=0.3m/2.2m暗装	套	21		
14	030413001001	普通灯具	1. 名称：LED平板灯 2. 规格、 型号：300*300 3. 安装形式：吸顶	套	7		
15	030413002001	装饰灯	1. 名称：筒灯 2. 规格、 型号：按图纸设计 3. 安装形式：嵌入式	套	70		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：汉中市公安局南郑分局胡家营派出所标准化维修改造工程-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。