

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村小学校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                                                                   | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                 |                                                                                                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 学生公寓楼           |                                                                                                                                                                          |      |        |        |     |
| 1  | 040203008001 | 室内地面塌陷修复        | [项目特征]<br>1、2厚自流平环氧砂浆地面(颜色甲方定)<br>2、环氧稀胶料一道<br>3、20厚1:2.5水泥砂浆找平压实抹光<br>4、60厚C15混凝土垫层<br>5、150厚3:7灰土<br>6、素土夯实<br>7、铲除塌陷地面至素土<br>[工作内容]<br>1. 垫层铺筑<br>2. 块料铺砌<br>3. 嵌缝、勾缝 | m2   | 63.16  |        |     |
| 2  | 011101003001 | 自流平楼地面          | [项目特征]<br>1、2厚自流平环氧砂浆地面(颜色甲方定)<br>2、环氧稀胶泥一道<br>3、原有混凝土地面<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 找平层铺设<br>3. 涂界面剂<br>4. 涂刷中层漆<br>5. 打磨、吸尘<br>6. 镗自流平面漆（浆）                             | m2   | 647.59 |        |     |
| 3  | 011403001001 | 拆除并新做油漆墙裙（900高） | [项目特征]<br>[项目特征]<br>1、刷绿色油漆墙面<br>2、水泥腻子两遍<br>3、局部找平层<br>4、铲除原有油漆及腻子两道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆                                                      | m2   | 628.29 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村小学校舍改造-土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 2 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量    | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                               |      |         | 综合单价   | 合 价 |
| 4  | 011201001001 | 拆除并新做乳胶漆墙面 | [项目特征]<br>1、刷白色乳胶漆两遍<br>2、水泥腻子两遍<br>3、局部找平层<br>4、铲除原有涂料及腻子两道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 1745.28 |        |     |
| 5  | 011301001001 | 天棚抹灰       | [项目特征]<br>1、刷白色乳胶漆两遍<br>2、水泥腻子两遍<br>3、局部找平层<br>4、铲除原有乳胶漆及腻子两道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 底层抹灰<br>3. 抹面层                       | m2   | 647.59  |        |     |
| 6  | 010802003001 | 三防门        | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:900*2700<br>2. 拆除并更换<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                                         | m2   | 82.62   |        |     |
| 7  | 01B002       | 垃圾外运       |                                                                                                                               | m3   | 19.79   |        |     |
|    |              | 主教学楼       |                                                                                                                               |      |         |        |     |
| 8  | 040203008002 | 自流平环氧砂浆地面  | [项目特征]<br>1、2厚自流平环氧砂浆地面(颜色甲方定)<br>2、环氧稀胶料一道<br>3、铲除原有木地板地面至混凝土<br>[工作内容]<br>1. 垫层铺筑<br>2. 块料铺砌<br>3. 嵌缝、勾缝                    | m2   | 504.58  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村小学校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                 |                                                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 9  | 011403001002 | 拆除并新做油漆墙裙（900高） | [项目特征]<br>[项目特征]<br>1、刷绿色油漆墙面<br>2、水泥腻子两遍<br>3、局部找平层<br>4、铲除原有油漆及腻子两道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 刮腻子<br>3. 刷防护材料、油漆           | m2   | 388.98 |        |     |
| 10 | 011201001002 | 拆除并新做乳胶漆墙面      | [项目特征]<br>1、刷白色乳胶漆两遍<br>2、水泥腻子两遍<br>3、局部找平层<br>4、铲除原有涂料及腻子两道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 894.09 |        |     |
| 11 | 011301001002 | 天棚抹灰            | [项目特征]<br>1、刷白色乳胶漆两遍<br>2、水泥腻子两遍<br>3、局部找平层<br>4、铲除原有乳胶漆及腻子两道<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 底层抹灰<br>3. 抹面层                       | m2   | 614.26 |        |     |
| 12 | 010802001003 | 三防门             | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:4850*3100<br>2. 拆除并更换<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金安装<br>4. 嵌缝打胶                             | m2   | 15.04  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村小学校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 13 | 010802003002 | 三防门            | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:900*2700<br>2. 拆除并更换<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                                                                                            | m2   | 29.16 |        |     |
| 14 | 01B001       | 教室2讲台修补        |                                                                                                                                                                                  | 项    | 1     |        |     |
| 15 | 01B003       | 垃圾外运           |                                                                                                                                                                                  | m3   | 23.24 |        |     |
|    |              | 东教学楼           |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
| 16 | 011102001001 | 铺毛面石材地面（外走廊地面） | [项目特征]<br>1、20厚花岗岩石板<br>2、萨苏水泥面(洒适量清水)<br>3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4、60厚C15混凝土<br>5、铲除原有地砖地面至灰土层<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2   | 41.28 |        |     |
|    |              | 西教学楼           |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村小学校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 17  | 011102001002 | 铺毛面石材地面（外走廊地面） | [项目特征]<br>1、20厚花岗岩石板<br>2、萨苏水泥面（洒适量清水）<br>3、30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层<br>4、60厚C15混凝土<br>5、铲除原有地砖地面至灰土层<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡、结晶 | m2   | 41.28 |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
|     |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |
| 合 计 |              |                |                                                                                                                                                                                  |      |       |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 曹村小学校舍改造-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征或工作内容                                                           | 计量单位 | 工程数量 | 金    额（元） |        |
|--------------------|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------|
|                    |              |           |                                                                     |      |      | 综合单价      | 合    价 |
| 一                  |              | 通用措施      |                                                                     |      |      |           |        |
| 1                  | 011801001001 | 安全文明施工措施费 |                                                                     | 项    | 1    |           |        |
| 2                  | 011801004001 | 冬雨季施工增加费  |                                                                     | 项    | 1    |           |        |
| 3                  | 011801003001 | 夜间施工增加费   |                                                                     | 项    | 1    |           |        |
| 4                  | 011801002001 | 二次搬运费     |                                                                     | 项    | 1    |           |        |
| 5                  | 011801005001 | 测量放线定位复测费 |                                                                     | 项    | 1    |           |        |
| 二                  |              | 专业措施      |                                                                     |      |      |           |        |
| 1                  | 011802001001 | 脚手架       | [工作内容]<br>1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项    | 1    |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
|                    |              |           |                                                                     |      |      |           |        |
| 合                计 |              |           |                                                                     |      |      |           |        |

## 其他项目清单计价表

工程名称: 曹村小学校舍改造-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量    | 金 额 （元） |           |
|-----|----------------------------|------|---------|---------|-----------|
|     |                            |      |         | 综合单价    | 合价        |
| 1   | 暂列金额                       |      |         |         | 122260.32 |
| 1.1 | 工程预留金                      | 项    | 112855  |         | 112855    |
| 1.2 | 招标代理费                      |      | 9405.32 |         | 9405.32   |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |         |         |           |
| 2.1 |                            |      |         |         |           |
| 3   | 计日工                        |      |         |         |           |
| 3.1 |                            |      |         |         |           |
| 3.2 |                            |      |         |         |           |
| 3.3 |                            |      |         |         |           |
| 4   | 总承包服务费                     |      |         |         |           |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |         |         |           |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |         |         |           |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |         |         |           |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |         |         |           |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |         |         |           |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
|     |                            |      |         |         |           |
| 合 计 |                            |      |         |         | 122260.32 |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曹村小学校舍改造-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号                 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|--------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      | 综合单价   | 合 价 |
|                    |              | 学生公寓楼 |                                                                                                           |      |      |        |     |
| 1                  | 031001006001 | 塑料管   | [项目特征]<br>1. 材质：PPR管<br>2. 规格：DN20<br>3. 连接形式：热熔连接<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 管件安装<br>3. 压力试验<br>4. 吹扫、冲洗 | m    | 60   |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
|                    |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |
| 合                计 |              |       |                                                                                                           |      |      |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 曹村小学校舍改造-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 曹村小学校舍改造-给排水工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：曹村小学校舍改造-给排水工程 专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：曹村小学校舍改造-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|-------|----------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|     |              |       |                                              |      |      | 综合单价   | 合 价 |
|     |              | 主教学楼  |                                              |      |      |        |     |
| 1   | 030413003004 | 荧光灯   | [项目特征]<br>1. 名称:单管荧光灯<br>[工作内容]<br>1. 安装     | 套    | 12   |        |     |
| 2   | 030413003005 | 拆除荧光灯 | [项目特征]<br>1. 名称:拆除原有单管荧光灯<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 套    | 12   |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
|     |              |       |                                              |      |      |        |     |
| 合 计 |              |       |                                              |      |      |        |     |



## 其他项目清单计价表

工程名称: 曹村小学校舍改造-电气工程      专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                       | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                            |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                       |      |      |         |    |
| 1.1 |                            |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                    |      |      |         |    |
| 2.1 |                            |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                        |      |      |         |    |
| 3.1 |                            |      |      |         |    |
| 3.2 |                            |      |      |         |    |
| 3.3 |                            |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                     |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                 |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                 |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                    |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                    |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
|     |                            |      |      |         |    |
| 合 计 |                            |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称：曹村小学校舍改造-电气工程      专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 曹村中学长志楼改造-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |        |                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|     |              | 长志楼楼改造 |                                                                                       |      |       |        |     |
| 1   | 010802003001 | 更换教室门  | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:900*2700<br>2. 拆除并更换<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶 | m2   | 43.74 |        |     |
| 2   | 010802003002 | 更换办公室门 | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:900*2700<br>2. 拆除并更换<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶 | m2   | 7.29  |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
|     |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |
| 合 计 |              |        |                                                                                       |      |       |        |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称: 曹村中学长志楼改造-土建工程      专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

工程名称: 曹村中学长志楼改造-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

工程名称: 曹村中学长志楼改造-土建工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                       | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                              |      |        | 综合单价   | 合 价 |
|    | A. 1         | 土石方工程    |                                                                                                              |      |        |        |     |
| 1  | 010102002001 | 挖基坑土方    | [项目特征]<br>1. 开挖深度:2300mm<br>[工作内容]<br>1. 开挖、放坡、挡土板围护<br>2. 装车<br>3. 场内运输<br>4. 清底修边<br>5. 基底普探、钎探<br>6. 原土夯实 | m3   | 997.76 |        |     |
| 2  | 010102009001 | 室内外回填    | [项目特征]<br>1. 材料品种:素土<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                                                  | m3   | 501.2  |        |     |
| 3  | 010102009002 | 3:7灰土换填土 | [项目特征]<br>1. 材料品种:3:7灰土<br>2. 密实度:不小于0.97<br>[工作内容]<br>1. 场内运输<br>2. 回填<br>3. 压实                             | m3   | 419.13 |        |     |
|    | A. 4         | 砌筑工程     |                                                                                                              |      |        |        |     |
| 4  | 010401001001 | 砖基础      | [项目特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:MU20非粘土实心砖<br>2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 水平防潮层铺设         | m3   | 40.1   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                           | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |               |                                                                                                                                  |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 5  | 010401002001 | 实心砖墙          | [项目特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖外墙<br>2. 墙体厚度:240mm<br>3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3   | 76.93 |        |     |
| 6  | 010401002003 | 实心砖墙（120mm隔墙） | [项目特征]<br>1. 砖品种、规格、强度等级:非黏土实心砖外墙<br>2. 墙体厚度:120mm<br>3. 砂浆强度等级:M10混合砂浆<br>[工作内容]<br>1. 砂浆制作<br>2. 砌砖<br>3. 刮缝<br>4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理 | m3   | 8.84  |        |     |
|    | A. 5         | 混凝土及钢筋混凝土工程   |                                                                                                                                  |      |       |        |     |
| 7  | 010501001001 | 基础垫层          | [项目特征]<br>1. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实                                         | m3   | 0.57  |        |     |
| 8  | 010502002001 | 隔墙基础          | [项目特征]<br>1. 混凝土种类:商品砼<br>2. 混凝土强度等级:C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                                                          | m3   | 8.7   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                               |      |      | 综合单价   | 合 价 |
| 9  | 010502001001 | 独立基础   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 基础类型: 独立基础<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护    | m3   | 2.16 |        |     |
| 10 | 010502005001 | 基础连系梁  | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 4.54 |        |     |
| 11 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>3. 截面形式: 400*400<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 4.08 |        |     |
| 12 | 010502011001 | 钢筋混凝土梁 | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 9.79 |        |     |
| 13 | 010502019001 | 雨棚板    | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护                     | m3   | 0.32 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 14 | 010502019002 | 栏板   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 8.24  |        |     |
| 15 | 010502019003 | 屋面板  | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 19.18 |        |     |
| 16 | 010502021001 | 构造柱  | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 8.57  |        |     |
| 17 | 010502022001 | 地圈梁  | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 3.6   |        |     |
| 18 | 010502022002 | 圈梁   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 5.06  |        |     |
| 19 | 010502023001 | 过梁   | [项目特征]<br>1. 混凝土种类: 商品砼<br>2. 混凝土强度等级: C30<br>[工作内容]<br>1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m3   | 1.69  |        |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程      第 5 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                                                                                | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                                                                                                                                       |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 20 | 010502025001 | 散水-散3 | [项目特征]<br>1. 60厚C15混凝土面层撒1:1水泥砂子压光<br>2. 150厚3:7灰土垫层，宽出面层300<br>3. 素土夯实向外坡4%<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护<br>4. 变形缝、分隔缝填塞                                     | m2   | 90.56 |        |     |
| 21 | 010502028001 | 台阶-台2 | [项目特征]<br>1. 20厚1:2.5水泥砂浆抹面压光<br>2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>3. 60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分），台阶面外坡1%<br>4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实，宽出面层100<br>5. 素土夯实<br>[工作内容]<br>1. 地基夯实<br>2. 垫层铺设<br>3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 | m2   | 7.65  |        |     |
| 22 | 010505001001 | 垫层模板  | [项目特征]<br>1. 垫层部位:基础垫层<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放                                                             | m2   | 2.8   |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                     | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |         |                                                                                                                            |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 23 | 010505002001 | 基础模板    | [项目特征]<br>1. 基础类型: 独立基础<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 7.2    |        |     |
| 24 | 010505003001 | 基础连系梁模板 | [项目特征]<br>1. 模板形式: 复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 46.87  |        |     |
| 25 | 010505004001 | 柱面模板    | [项目特征]<br>1. 模板形式: 复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 34.86  |        |     |
| 26 | 010505007001 | 屋面板模板   | [项目特征]<br>1. 模板形式: 复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 161.05 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 27 | 010505008001 | 栏板模板  | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 82.44 |        |     |
| 28 | 010505011001 | 构造柱模板 | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 82.65 |        |     |
| 29 | 010505012001 | 圈梁模板  | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 30.48 |        |     |
| 30 | 010505012002 | 地圈梁模板 | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 27.01 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                                                    | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                                           |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 31 | 010505013001 | 过梁模板   | [项目特征]<br>1. 模板形式:复合模板<br>[工作内容]<br>1. 模板制作<br>2. 模板及支撑安装<br>3. 刷隔离剂<br>4. 模板及支撑拆除<br>5. 清理模板粘结物及模内杂物<br>6. 模板及支撑整理、小修、堆放 | m2   | 22.88 |        |     |
| 32 | 010506001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:HPB300、 $\Phi$ 10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                    | t    | 0.579 |        |     |
| 33 | 010506001002 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 10以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                    | t    | 3.339 |        |     |
| 34 | 010506001004 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 18以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                    | t    | 3.2   |        |     |
| 35 | 010506001005 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格:HRB400、 $\Phi$ 20以内<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                                    | t    | 0.697 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 15 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称   | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |        |                                                                                                   |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 36 | 010506001003 | 现浇构件钢筋 | [项目特征]<br>1. 钢筋种类、规格<br>:砌体内加固钢筋<br>[工作内容]<br>1. 钢筋制作<br>2. 钢筋安装、固定<br>3. 钢筋连接                    | t    | 0.223 |        |     |
|    | A.8          | 门窗工程   |                                                                                                   |      |       |        |     |
| 37 | 010802003001 | 钛镁合金门  | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:1500*2700<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                        | m2   | 4.05  |        |     |
| 38 | 010802003002 | 三防门    | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:1000*2700<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                        | m2   | 32.4  |        |     |
| 39 | 010802003003 | 防蝇鼠门   | [项目特征]<br>1. 门洞口尺寸:1500*1700<br>[工作内容]<br>1. 门（含框）安装<br>2. 五金安装<br>3. 嵌缝打胶                        | m2   | 2.55  |        |     |
| 40 | 010807001001 | 塑钢窗    | [项目特征]<br>1. 窗洞口尺寸:1800*1500<br>2. 设窗纱<br>[工作内容]<br>1. 窗（含框）安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金配件安装<br>4. 嵌缝打胶 | m2   | 29.7  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 15 页

工程名称: 操作间-土建工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量   | 金 额 (元) |     |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----|
|    |              |            |                                                                                                                                                                                     |      |        | 综合单价    | 合 价 |
| 41 | 010807001002 | 塑钢窗        | [项目特征]<br>1. 窗洞口尺寸:1500*1500<br>2. 设窗纱<br>[工作内容]<br>1. 窗(含框)安装<br>2. 玻璃安装<br>3. 五金配件安装<br>4. 嵌缝打胶                                                                                   | m2   | 4.5    |         |     |
|    | A.9          | 屋面及防水工程    |                                                                                                                                                                                     |      |        |         |     |
| 42 | 010901008001 | 整体屋面       | [项目特征]<br>1. 20厚:1 2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半缝分格(另列清单)<br>2. 4厚SBS防水卷材一道(另列清单)<br>3. 25厚1:3厚水泥砂浆找平层<br>4. 70厚EPS厚聚苯保温板<br>6. 1:6水泥焦渣找坡,最薄处厚30<br>7. 钢筋混凝土结构板<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 面层铺设 | m2   | 185.33 |         |     |
| 43 | 010901008002 | 雨棚屋面(砂浆防水) | [项目特征]<br>1. 砂浆防水层<br>2. 25厚1:3厚水泥砂浆找平层<br>3. . 钢筋混凝土结构板<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 面层铺设                                                                                            | m2   | 2.67   |         |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 15 页

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位           | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|    |              |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        | 综合单价   | 合 价 |
| 44 | 010902001001 | 屋面卷材防水   | [项目特征]<br>1. 20厚:1 2.5水泥砂浆保护层, 每1m见方半缝分格<br>2. 4厚SBS防水卷材一道<br>[工作内容]<br>1. 基层处理<br>2. 刷底油<br>3. 铺防水卷材<br>4. 搭接接缝处理、封边、收口                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 270.89 |        |     |
| 45 | 010902004001 | 屋面排水管    | [项目特征]<br>1. 排水管品种、规格: $\phi$ 110PVC管<br>[工作内容]<br>1. 排水管及5个落水斗配件安装、固定<br>2. 刷漆                                                                                                                                                                             | m              | 18.6   |        |     |
|    | A. 11        | 楼地面装饰工程  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |        |     |
| 46 | 011102003001 | 块料地面-地29 | [项目特征]<br>1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝<br>2、撒素水泥面 (洒适量清水)<br>3、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶)<br>4、1.5厚合成高分子涂抹结合层, 四周翻起150高<br>5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平<br>6、60厚C15混凝土<br>7、素土夯实<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 找平层铺设<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 勾缝<br>5. 刷防护材料<br>6. 酸洗、打蜡、结晶 | m <sup>2</sup> | 237.38 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 15 页

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                                                                                                                          | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |                |                                                                                                                                                                                                 |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 47 | 011105003001 | 块料踢脚线          | [项目特征]<br>1. 踢脚线高度:150mm<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 底层抹灰<br>3. 面层铺设、磨边<br>4. 擦缝<br>5. 磨光、酸洗、打蜡<br>6. 刷防护材料                                                                                      | m    | 193.75 |        |     |
|    | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                                                                                                                 |      |        |        |     |
| 48 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰-内3    | [项目特征]<br>A饰面：1、乳胶漆两道<br>2、满刮腻子两遍<br>3、刷稀释乳胶漆一道<br>4、局部刮腻子找平<br>B基层：1、5厚1:2<br>.5水泥砂浆找平<br>2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛<br>3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝 | m2   | 361.85 |        |     |
| 49 | 011201001002 | 真石漆外墙面-外10     | [项目特征]<br>1. 外墙真石漆涂料<br>2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹平<br>3. 12厚1:3水泥砂浆打底扫毛<br>[工作内容]<br>1. 清理基层<br>2. 砂浆制作<br>3. 分层抹灰<br>4. 面层处理<br>5. 勾分格缝                                                                  | m2   | 287.17 |        |     |



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程      专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 50 | 011203003001 | 块料墙面-内112 | <p>[项目特征]</p> <p>A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝）</p> <p>2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）</p> <p>3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实</p> <p>B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计）</p> <p>2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 清理基层</p> <p>2. 砂浆制作</p> <p>3. 粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装（若有）</p> <p>4. 面层铺贴、安装</p> <p>5. 勾缝</p> <p>6. 刷防护材料</p> <p>7. 磨光、酸洗、打蜡</p> | m2   | 304.91 |        |     |
|    | A. 13        | 天棚工程      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

第 14 页 共 15 页

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

| 序号 | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                             | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 51 | 011302001001 | 集成吊顶-棚126     | [项目特征]<br>1、钉（粘）塑料线脚<br>2、9厚阻燃型PVC（或PS）条板面层，宽136（或186），用自攻螺丝固定<br>3、U型轻钢龙骨CB50*20，设于条板纵向接缝处<br>4、U型轻钢龙骨CB50*20，中距500，找平后用吊件直接吊挂<br>5、现浇钢筋混凝土板底膨胀螺栓固定，中距横向500，纵向≤900（预制混凝土板、板缝内预留吊环）<br>[工作内容]<br>1. 清理基层、吊杆安装<br>2. 龙骨安装<br>3. 基层板铺贴<br>4. 面板铺贴<br>5. 开孔及洞口处理<br>6. 嵌缝<br>7. 刷防护材料 | m2   | 220.63 |        |     |
|    |              | 补充分部          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |     |
| 52 | 01B001       | 钢构雨棚          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1.29   |        |     |
| 53 | 01B002       | 水舌    Φ50PVC管 |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 套    | 1      |        |     |
| 54 | 010502030002 | 室内靠墙地沟        | 参见图集：陕09J16 P24-1<br>1. 地沟盖板选用09J16 46页GB-25<br>2. 800*1200靠墙地沟                                                                                                                                                                                                                    | m    | 31.77  |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 15 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|-----|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|     |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 55  | 010502030004 | 室内不靠墙地沟 | 参见图集：陕09J16 P24-2<br>1. 地沟盖板选用09J16 46页GB-25<br>2. 800*1200不靠墙地沟                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 18.95 |        |     |
| 56  | 010502030003 | 室外不靠墙地沟 | 参见图集：陕09J16 P24-2<br>1. 地沟盖板选用09J16 46页GB-25<br>2. 800*1200不靠墙地沟                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 3     |        |     |
| 57  | 040504001001 | 砖砌给水检查井 | [项目特征]<br>参见图集：05S502 P16<br>1. 垫层、基础材质及厚度：100mm厚C20混凝土垫层<br>2. 200mm厚钢筋混凝土底板<br>3. 240mm厚砖砌检查井，井径1200mm，深1100mm<br>4. 防水水泥砂浆抹面<br>5. 120mm厚钢筋混凝土井盖<br>6. $\phi$ 800铸铁井盖<br>[工作内容]<br>1. 垫层铺筑<br>2. 模板制作、安装、拆除<br>3. 混凝土浇捣、养护<br>4. 砌筑、勾缝、抹面<br>5. 井筒、井圈、井盖安装<br>6. 盖板安装<br>7. 防坠装置安装<br>8. 踏步安装<br>9. 防水、止水<br>10. 防腐 | 座    | 1     |        |     |
|     |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |        |     |
| 合 计 |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |        |     |



## 其他项目清单计价表

工程名称: 操作间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                         | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                                |      |       | 综合单价   | 合 价 |
|    |              | 给水   |                                                                                                                |      |       |        |     |
| 1  | 031001006001 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:PP-R管<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:给水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 2.6   |        |     |
| 2  | 031001006002 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:PP-R管<br>2. 规格:DN40<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:给水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 13.73 |        |     |
| 3  | 031001006003 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:PP-R管<br>2. 规格:DN32<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:给水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 22.82 |        |     |
| 4  | 031001006004 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:PP-R管<br>2. 规格:DN25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:给水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 33.53 |        |     |
| 5  | 031002001001 | 阀门   | [项目特征]<br>1. 类型:闸阀<br>2. 规格:DN50<br>[工作内容]<br>1. 阀门连接                                                          | 个    | 1     |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                                               | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                                      |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 6  | 031002001002 | 阀门   | [项目特征]<br>1. 类型:截止阀<br>2. 规格:DN32<br>[工作内容]<br>1. 阀门连接                                                               | 个    | 3     |        |     |
| 7  | 031002001003 | 阀门   | [项目特征]<br>1. 类型:截止阀<br>2. 规格:DN25<br>[工作内容]<br>1. 阀门连接                                                               | 个    | 3     |        |     |
| 8  | 031002011001 | 水表   | [项目特征]<br>1. 名称:水表<br>2. 规格:DN50<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                  | 个    | 1     |        |     |
|    |              | 排水   |                                                                                                                      |      |       |        |     |
| 9  | 031001006006 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:UPVC防噪声排水管<br>2. 规格:DN150<br>3. 连接形式:胶粘连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:排水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 27.52 |        |     |
| 10 | 031001006007 | 塑料管  | [项目特征]<br>1. 材质:UPVC防噪声排水管<br>2. 规格:DN100<br>3. 连接形式:胶粘连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:排水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 10.08 |        |     |



## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                                              | 计量单位 | 工程数量  | 金 额 (元) |     |
|-----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|
|     |              |       |                                                                                                                     |      |       | 综合单价    | 合 价 |
| 11  | 031001006008 | 塑料管   | [项目特征]<br>1. 材质:UPVC防噪声排水管<br>2. 规格:DN75<br>3. 连接形式:胶粘连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:排水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 18.69 |         |     |
| 12  | 031001006009 | 塑料管   | [项目特征]<br>1. 材质:UPVC防噪声排水管<br>2. 规格:DN50<br>3. 连接形式:胶粘连接<br>4. 安装部位:室内<br>5. 介质:排水<br>[工作内容]<br>1. 管道安装<br>2. 吹扫、冲洗 | m    | 5.72  |         |     |
| 13  | 031003017001 | 地漏    | [项目特征]<br>1. 名称:高水封地漏<br>2. 规格:DN50<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                              | 个    | 4     |         |     |
| 14  | 031003018001 | 地面扫除口 | [项目特征]<br>1. 名称:清扫口<br>2. 规格:DN100<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                               | 个    | 2     |         |     |
| 15  | 031003018002 | 地面扫除口 | [项目特征]<br>1. 名称:清扫口<br>2. 规格:DN75<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                                | 个    | 1     |         |     |
| 16  | 031003018003 | 地面扫除口 | [项目特征]<br>1. 名称:清扫口<br>2. 规格:DN150<br>[工作内容]<br>1. 安装                                                               | 个    | 2     |         |     |
|     |              |       |                                                                                                                     |      |       |         |     |
|     |              |       |                                                                                                                     |      |       |         |     |
| 合 计 |              |       |                                                                                                                     |      |       |         |     |

## 措施项目清单计价表

工程名称：操作间-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

注：2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的，只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                       | 计量单位 | 工程数量  | 金 额（元） |     |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----|
|    |              |       |                                                                                              |      |       | 综合单价   | 合 价 |
| 1  | 030402012001 | 成套配电箱 | [项目特征]<br>1. 名称:操作间配电箱AL<br>2. 规格:1000*1200*200<br>3. 安装方式:嵌入式<br>[工作内容]<br>1. 安装<br>2. 本体接地 | 台    | 1     |        |     |
| 2  | 030412001001 | 配管    | [项目特征]<br>1. 名称:电气配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC80<br>4. 配置形式:暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设<br>2. 接地 | m    | 10.94 |        |     |
| 3  | 030412001005 | 配管    | [项目特征]<br>1. 名称:电气配管<br>2. 材质:钢管<br>3. 规格:SC50<br>4. 配置形式:暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设<br>2. 接地 | m    | 12.17 |        |     |
| 4  | 030409001004 | 电力电缆  | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*50<br>3. 敷设方式:室内<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设                  | m    | 10.94 |        |     |
| 5  | 030409001001 | 电力电缆  | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*25<br>3. 敷设方式:室内<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设                  | m    | 3.6   |        |     |
| 6  | 030409001005 | 电力电缆  | [项目特征]<br>1. 名称:电力电缆<br>2. 型号:YJV22-5*16<br>3. 敷设方式:室内<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设                  | m    | 8.57  |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                                            | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |      |                                                                                                   |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 7  | 030412001002 | 配管   | [项目特征]<br>1. 名称: 电气配管<br>2. 材质: 塑料管<br>3. 规格: PC16<br>4. 配置形式: 暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设<br>2. 接地 | m    | 249.92 |        |     |
| 8  | 030412001003 | 配管   | [项目特征]<br>1. 名称: 电气配管<br>2. 材质: 塑料管<br>3. 规格: PC20<br>4. 配置形式: 暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设<br>2. 接地 | m    | 213.5  |        |     |
| 9  | 030412001004 | 配管   | [项目特征]<br>1. 名称: 电气配管<br>2. 材质: 塑料管<br>3. 规格: PC25<br>4. 配置形式: 暗配<br>[工作内容]<br>1. 电线管路敷设<br>2. 接地 | m    | 32.84  |        |     |
| 10 | 030409001002 | 电力电缆 | [项目特征]<br>1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: YJV-5*4<br>3. 敷设方式: 室内<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设                       | m    | 23.22  |        |     |
| 11 | 030409001003 | 电力电缆 | [项目特征]<br>1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号: YJV-5*6<br>3. 敷设方式: 室内<br>[工作内容]<br>1. 电缆敷设                       | m    | 9.62   |        |     |
| 12 | 030412003001 | 配线   | [项目特征]<br>1. 名称: 管内穿线<br>2. 配线形式: 暗配<br>3. 型号: BYJ-2.5<br>[工作内容]<br>1. 配线                         | m    | 749.76 |        |     |

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                 | 计量单位 | 工程数量   | 金 额（元） |     |
|----|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----|
|    |              |            |                                                                        |      |        | 综合单价   | 合 价 |
| 13 | 030412003002 | 配线         | [项目特征]<br>1. 名称:管内穿线<br>2. 配线形式:暗配<br>3. 型号:BYJ-4<br>[工作内容]<br>1. 配线   | m    | 640.5  |        |     |
| 14 | 030413005001 | 工厂灯        | [项目特征]<br>1. 名称:防尘防水灯<br>2. 型号:2*36W<br>[工作内容]<br>1. 安装                | 套    | 28     |        |     |
| 15 | 030413012001 | 开关、按钮      | [项目特征]<br>1. 名称:双联开关<br>2. 规格:10A<br>3. 安装形式:距地1.3m<br>[工作内容]<br>1. 安装 | 套    | 14     |        |     |
| 16 | 030413013002 | 插座         | [项目特征]<br>1. 名称:单相防水五孔插座<br>[工作内容]<br>1. 安装                            | 套    | 22     |        |     |
| 17 | 030413013003 | 插座         | [项目特征]<br>1. 名称:单相防水空调三孔插座<br>[工作内容]<br>1. 安装                          | 套    | 3      |        |     |
| 18 | 040804004001 | 接线盒        | [项目特征]<br>1. 名称:三相五线接线盒<br>[工作内容]<br>1. 本体安装                           | 个    | 13     |        |     |
| 19 | 040806002001 | 接地母线       | [项目特征]<br>1. 材质:-40*4热镀锌扁钢<br>[工作内容]<br>1. 接地母线制作、安装                   | m    | 178.98 |        |     |
| 20 | 030410007001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征]<br>1. 名称:总等电位端子箱<br>[工作内容]<br>1. 制作<br>2. 安装                    | 台    | 1      |        |     |

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：操作间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]





## 其他项目清单计价表

工程名称: 操作间-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称                        | 计量单位 | 工程数量 | 金 额 （元） |    |
|-----|-----------------------------|------|------|---------|----|
|     |                             |      |      | 综合单价    | 合价 |
| 1   | 暂列金额                        |      |      |         |    |
| 1.1 |                             |      |      |         |    |
| 2   | 专业工程暂估价                     |      |      |         |    |
| 2.1 |                             |      |      |         |    |
| 3   | 计日工                         |      |      |         |    |
| 3.1 |                             |      |      |         |    |
| 3.2 |                             |      |      |         |    |
| 3.3 |                             |      |      |         |    |
| 4   | 总承包服务费                      |      |      |         |    |
| 4.1 | 发包人供应材料保管费                  |      |      |         |    |
| 4.2 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理        |      |      |         |    |
| 4.3 | 发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务 |      |      |         |    |
| 5   | 合同中约定的其他项目                  |      |      |         |    |
| 5.1 | 优质工程增加费                     |      |      |         |    |
| 5.2 | 智慧工地增加费                     |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
|     |                             |      |      |         |    |
| 合 计 |                             |      |      |         |    |

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

## 专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”