三、 已标价工程量清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五片区人行道维修和第三片区城区临时道路硬化及围墙修复工程采购项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县第五片区人行道维修和第三片区城区临时道路硬化及围墙修复工程采购项目	1652241.09
合 计		1652241.09

工程项目总造价表

项目名称：靖边县第五片区人行道维修和第三片区城区临时道路硬化及围墙修复工程采购项目

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	靖边县第五片区人行道维修和第三片区城区临时道路硬化及围墙修复工程采购项目	1,652,241.09	1,4[illegible]687.52	94,3[illegible]		48123.53	72,346.89
1.1	靖边县第五片区人行道维修	967,527.[illegible]	[illegible]336,07[illegible]	49,351[illegible]		28180.41	37,843.21
1.2	第三片区城区临时道路硬化及围墙修复	684,713.[illegible]	[illegible]581,614.[illegible]	44,996[illegible]		19943.12	34,503.68
合计		1,652,241.09	[illegible],687.52	94,3[illegible]		48123.53	72,346.89



工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五片区人行道维修和第三片区城区临时道路硬化及围墙修复
工程采购项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边县第五片区人行道维修	967527.28
2	第三片区城区临时道路硬化及围墙修复	684713.81
合 计		1652241.09

单位工程清单费用汇总表

工程名称:靖边县第五片区人行道维修　　专业/标段:市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	836073.43
1.1	其中:建筑工人社保费用	36865.43
2	措施项目费	49351.09
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	49351.09
2.2.1	安全文明施工措施费	37843.21
2.2.2	冬雨季施工增加费	5581.81
2.2.3	夜间施工增加费	1868.8
2.2.4	二次搬运费	2434.36
2.2.5	测量放线定位复测费	1622.91
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	939346.87
4.1	综合系数	939346.87
5	增值税	28180.41
6	单位工程造价	967527.28
合　　计		967527.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业：标段：市政工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
		滨河路东侧					230023.44
1	041001002001	拆除人行道	1.材质:破损马路砖 2.厚度:0.06m 3.基层材料:190mm厚商砼	m2	772.98	59.22	45775.88
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	材质：混凝土	m	792	7.81	6185.52
3	04B001	危房拆除(瓦房村委南、北)	1.含垃圾外运	m2	350	30.53	10685.50
4	040103003001	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	263.08	22.21	5843.01
5	050201013001	树池围牙	1.材料品种、规格:120*200*600预制混凝土道牙	套	165	140.00	23100.00
6	040204001001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖(24.X12X6) 2.垫层材料：15厘米厚C30水泥砼(设置纵横缩缝,间距5m)	m2	772.08	155.84	120320.95
7	010401002001	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制转 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方	m	23.5	537.90	12640.65
8	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	51.7	105.84	5471.93
		东关街东侧					415437.7
9	041001002002	拆除人行道	1.材质:破损马路砖 2.厚度:0.06m 3.基层材料:190mm厚商砼	m2	1413.5	59.22	83707.47
10	04B002	拆除羊棚及草棚	1.含垃圾外运	m2	405	7.43	3009.15
11	041001005002	拆除侧、平(缘)石	材质：混凝土	m	725.19	7.81	5663.73

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040103003002	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土5km	m3	101.12	22.21	8908.88
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*350*800预制混凝土道牙	m	48.39	48.85	2363.85
14	050201013002	树池围牙	1.材料品种、规格:120*200*600预制混凝土围牙	套	141	140.00	19740.00
15	040204001002	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖(24.X12X6) 2.垫层材料：15厘米厚C30水泥砼(设置纵横缩缝,间距5m)	m2	1413.5	155.84	220279.84
16	010401002002	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制转 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方	m	18.5	537.90	9951.15
17	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	40.7	105.84	4307.69
18	01B002	废旧回收站搬迁	1.废旧回收站搬家工费45人次 2.农用车21天\车； 3.物资公司零工10人\天	处	2	28100.00	56200.00
19	010609004001	金属井(沟)盖及盖座	1.材料品种、规格:700重型铸铁井盖 2.位置：东郊派出所巷口	套	2	652.97	1305.94
		龙山路东段南侧					190612.29
20	041001002003	拆除人行道	1.材质:破损马路砖 2.厚度:0.06m 3.基层材料:190mm厚商砼	m2	814.21	59.22	48217.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业：标段：市政工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	041001005003	拆除侧、平(缘)石	材质：混凝土	m	61.4	7.81	479.53
22	040103003003	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:3km	吨	208	22.21	4619.68
23	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:120*350*800预制混凝土道牙	m	18.2	48.85	889.07
24	050201013003	树池围牙	1.材料品种、规格:120*200*600预制混凝土围牙	套	9	140.00	1260.00
25	040204001003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:透水砖(24.X12X6) 2.垫层材料：15厘米厚C30水泥砼(设置纵横缩缝,间距5m)	m2	814.21	155.84	126886.49
26	01B003	维修恢复树坑	1.尺寸：1.2*1.2m 2.材料品种、规格:120*200*600预制混凝土围牙	套	59	140.00	8260.00
合　　计							836073.43

措施项目清单计价表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					49351.09
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	37843.21	37843.21
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	5581.81	5581.81
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	1868.80	1868.80
4	041201002001	二次搬运费		项	1	2434.36	2434.36
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	1622.91	1622.91
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业：市政工程　　第 1 页　共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	1.9002	155	155	294.53	294.53
2	综合一类工	工日	780.3648	155	155	120956.08	120956.08
3	综合二类工	工日	38.3254	190	190	7281.83	7281.83
4	综合二类工	工日	461.5067	185	185	85377.56	85377.56
5	综合三类工	工日	21.9431	215	215	4717.77	4717.77
6	人工工日	工日	441.6	20.31	20.31	8968.9	8968.9
	小计					227596.67	227596.67
二	材料类别						
1	六角空心钢(综合)	kg	17.7041	3.65	3.65	64.62	64.62
2	砂纸	张	13.0284	1.18	1.18	15.37	15.37
3	合金钢钻头一字型	个	11.4026	6	6	68.42	68.42
4	中粗砂	m3	71.305	210	85	14974.05	6060.93
5	机制砖240×115×53	千块	21.4681	480	350	10304.69	7513.84
6	腻子粉(成品)	kg	183.3679	1.17	1.17	214.54	214.54
7	煤焦油沥青漆L01-17	kg	0.984	13.78	13.78	13.56	13.56
8	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	129.7296	14	14.28	1816.21	1852.54
9	高压风管Φ25-6P-20m	m	1.2003	12.65	12.65	15.18	15.18
10	水	m3	34.1896	5.63	5.63	192.49	192.49
11	电	kW·h	81.4444	0.71	0.71	57.83	57.83
12	透水砖240×120×60	m2	3059.7858	60	52.38	183587.15	160271.58
13	120*350*800预制混凝土道牙	m	67.2559	57	37.24	3833.59	2504.61
14	石灰砂浆1:3	m3	0.4128	396.46	320	163.66	132.1
15	其他材料费(占材料费)	元	5618.8682	1	1	5618.87	5618.87
16	树池围牙（120*200*600预制混凝土道牙）	套	374	140	140	52360	52360
17	废旧回收站搬迁	处	2	28100	28100	56200	56200
18	材料费调整	元	-0.0184	1	1	-0.02	-0.02
19	拆除垃圾	m3	198				
20	预拌混凝土C30	m3	454.4687	371.68	365	168916.93	165881.08
21	干混砌筑砂浆DM M10	m3	9.7642	477.88	310	4666.12	3026.9
22	干混抹灰砂浆DP M10	m3	1.2862	477.88	320	614.65	411.58
23	干混地面砂浆DS M15	m3	0.0066	482.3	470	3.18	3.1
24	预拌混合砂浆M7.5	m3	0.0568	455.75	470	25.89	26.7
	小计					503726.98	462505.82
三	机械类别						

单位工程人材机汇总表

工程名称：靖边县第五片区人行道维修　　专业：市政工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
1	机械人工	工日	22.1144	215	215	4754.6	4754.6
2	机械人工	工日	1376	215	215	295.84	295.84
3	汽油	kg	12.7376	8.64	8.64	110.17	110.17
4	柴油	kg	730.1811	7.27	7.27	5307.83	5307.83
5	电	kW·h	3035.3966	0.71	0.71	2155.13	2155.13
6	安拆费及场外运费	元	703.6643	1	1	703.66	703.66
7	折旧费	元	2364.7476	1	1	2364.75	2364.75
8	检修费	元	525.9467	1	1	525.95	525.95
9	维护费	元	1730.4281	1	1	1730.43	1730.43
10	其他费	元	339.9384	1	1	339.94	339.94
11	机械费调整	元	1.1997	1	1	1.2	1.2
	小计					18289.5	18289.5
四	主材类别						
1	700重型铸铁井盖φ700 重型	套	2.02	510	510	1030.2	1030.2
	小计					1030.2	1030.2
	合计					750643.35	709422.19

单位工程清单费用汇总表

工程名称:第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段:市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程项目费	581614.09
1.1	其中:建筑工人社保费用	29098.77
2	措施项目费	44996.04
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	44996.04
2.2.1	安全文明施工措施费	34503.68
2.2.2	冬雨季施工增加费	5089.24
2.2.3	夜间施工增加费	1703.89
2.2.4	二次搬运费	2219.54
2.2.5	测量放线定位复测费	1479.69
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	664770.69
4.1	综合系数	664770.69
5	增值税	19943.12
6	单位工程造价	684713.81
合　　计		684713.81

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		林荫路“寂寞的鸭子”旁环境治理					18846.92
1	040103003001	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	8.94	22.21	198.56
2	010401002001	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	19.5	584.58	11399.31
3	050201003001	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	42.6	63.58	2708.51
4	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	42.9	105.84	4540.54
		林荫路"喜来顺"旁环境治理					65633.98
5	040103003002	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	115	22.21	2554.15

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010401002002	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	33.2	584.58	19408.06
7	050201003002	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	436.18	63.58	27732.32
8	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	73.04	105.84	7730.55
9	040103002001	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:碾压	m3	431.82	19.01	8208.90
		机荫路"洗车房隔壁"环境治理					31354.76
10	040103003003	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	33.6	22.21	746.26
11	010401002003	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	25	584.58	14614.50

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业：标段：市政工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	050201003003	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	160	63.58	10172.80
13	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	55	105.84	5821.20
		芦河南路环境治理					127036.28
14	040103003004	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	150	22.21	3331.50
15	010401002004	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	128	584.58	74826.24
16	050201003004	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	300	63.58	19074.00
17	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	281.6	105.84	29804.54
		"芦西羊肉馆"对面环境治理					35029.49
18	011701001001	拆除旧围墙砌筑（高1.8m存在安全隐患）	原墙：37cm砖墙	m3	24.51	181.36	4445.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业名称：市政工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	040103003005	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:7.5km	m3	24.84	22.21	551.70
20	010401002005	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	36.8	584.58	21512.54
21	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	80.5	105.84	8520.12
		南环路菜市场环境治理					46756.18
22	040103003006	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	180	22.21	3997.80
23	050201003005	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	630	63.58	40055.40
24	040103002002	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:碾压	m3	47.5	19.01	902.98
25	01B006	挡车杆	1.1.5mx0.35 76V型管厚度4毫米	根	30	60.00	1800.00
		杀牛巷坟地环境治理					29789.86
26	040103003007	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	33.6	22.21	746.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
27	010401002006	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:1.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	35	584.58	20460.30
28	050201003006	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	135	63.58	8583.30
		杀牛巷花卉门前环境治理					35253.42
29	040103003008	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	37.8	22.21	839.54
30	010401002007	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	28	584.58	16368.24
31	050201003007	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	180	63.58	11444.40

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
32	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度2mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷2遍	m2	62.37	105.84	6601.24
		"杀牛巷牛肉铺"环境治理					44518.89
33	011701001002	拆除旧围墙砌筑（高1.8m存在安全隐患）	原墙：37cm砖墙	m3	25.06	181.36	4544.88
34	040103003009	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	115.78	22.21	2571.47
35	010401002008	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:2.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	58	584.58	33905.64
36	050201003008	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	55	63.58	3496.90
		团结巷环境治理					17921.53
37	040103003010	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	8.8	22.21	195.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
38	010401002009	围墙砌筑	1.砖品种、规格、强度等级:机制砖 2.墙体高度:1.2m 3.墙体厚度:0.37m 4.基础：300*500mm 5.土方 6.150mm厚3:7灰土 7.砖柱:370*500mm	m	12.9	584.58	7541.08
39	050201003009	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	42	63.58	2670.36
40	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1.水泥砂浆抹面：厚度12mm 2.外墙丙烯酸涂料:涂刷3遍	m2	71	105.84	7514.64
		长城路南段停车场环境治理					94497.08
41	040103003011	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	85	22.21	1887.85
42	050201003010	平铺砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:平铺机制砖 3.砖规格：115*235mm	m2	850	63.58	54043.00
43	050201003011	透水砖硬化	1.结合层厚度、材料种类:150mm厚水泥稳定土 2.面层材料种类、规格:透水砖	m2	38	100.92	3834.96
44	040103002003	一般回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:碾压	m3	1827	19.01	34731.27
		七中隔壁环境治理					1221.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
45	040103003012	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	55	22.21	1221.55
		林荫路"金大碗"背后环境治理					33754.15
46	040103003013	余方弃置	1.土类别:渣土、垃圾 2.弃土:5km	m3	115	22.21	2554.15
47	01B003	绿色覆盖网	1.尺寸：8*6m 2.材质：阻燃HDPE	块	30	20.00	600.00
48	01B004	高强度防火围网	1.围网高度2m 2.含钢管立柱，间隔3.5m 3.钢管长3m，直径75mm，厚3mm，无基础 4.高强度防火网，阻燃HDPE	m	255	120.00	30600.00
合　　计							581614.09

措施项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业：标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					44996.04
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1	34503.68	34503.68
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1	5089.24	5089.24
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1	1703.89	1703.89
4	041201002001	二次搬运费		项	1	2219.54	2219.54
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1	1479.69	1479.69
二		专业措施					
合　　计							44996.04

其他项目清单计价表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金额（元）	
				综合单价	合价
1	暂估金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

单位工程人材机汇总表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复　　专业：市政工程　　

序号	名称及规格	单位	数量	预算价	市场价	预算价合计	市场价合计
一	人工类别						
1	综合一类工	工日	78.2746	155	155	12123.26	12123.26
2	综合一类工	工日	6.5423	155	155	1013.58	1013.58
3	综合二类工	工日	354.0675	190	190	67272.83	67272.83
4	综合二类工	工日	83.1371	185	185	15380.38	15380.38
5	综合二类工	工日	311.7888	160	160	49886.21	49886.21
6	综合三类工	工日	158.2589	215	215	34025.66	34025.66
	小计					179701.92	179701.92
二	材料类别						
1	棉毡	m2	745.8828	1.58	1.58	1178.49	1178.49
2	砂纸	张	93.9638	1.18	1.18	110.88	110.88
3	水泥42.5	t	36.9787	452	340	16714.37	12572.76
4	粗砂	m3	88.6453	215	85	19058.74	7534.85
5	黏土	m3	46.3605	24.27	22	1125.17	1019.93
6	熟石灰	kg	12686.883	0.32	0.18	4059.8	2283.64
7	机制砖240×115×53	千块	96.2749	480	350	46211.95	33696.22
8	机制砖240×115×53	千块	198.2654	480	350	95167.39	69392.89
9	腻子粉(成品)	kg	1322.4908	1.17	1.17	1547.31	1547.31
10	高级丙烯酸外墙涂料无光	kg	935.6397	14	14.28	13098.96	13360.93
11	水	m3	360.1278	5.63	5.63	2027.52	2027.52
12	透水砖240×120×60	m2	38.76	60	52.38	2325.6	2030.25
13	其他材料费(占材料费)	元	659.5325	1	1	659.53	659.53
14	外购土	m3	2306.32	12	12	27675.84	27675.84
15	挡车杆（1.5mx0.35 76V型管厚度4毫米）	根	30	60	60	1800	1800
16	绿色覆盖网（8*6m、阻燃HDPE）	块	30	20	20	600	600
17	高强度防火围网（围网高度2m，含钢管立柱，间隔3.5m，钢管长3m，直径75mm，厚3mm，无基础，高强度防火网，阻燃HDPE）	m	255	120	120	30600	30600
18	材料费调整	元	-0.707	1	1	-0.71	-0.71
19	干混砌筑砂浆DM M10	m3	90.1781	477.88	310	43094.31	27955.21
20	干混抹灰砂浆DP M10	m3	9.2765	477.88	320	4433.05	2968.48
	小计					311488.2	239014.02
三	机械类别						
1	机械人工	工日	76.801	215	215	16512.22	16512.22
2	机械人工	工日	16.7376	215	215	3598.58	3598.58

单位工程人材机汇总表

工程名称：第三片区城区临时道路硬化及围墙修复工程　专业：市政工程　　第 2 页　共 2 页

三	机械类别						
3	汽油	kg	93.1042	.64	8.64	795.78	795.78
4	柴油	kg	738.0582	7.27	7.27	12647.32	12647.32
5	电	kW·h	347.1127	0.71	0.71	246.55	246.55
6	安拆费及场外运费	元	132.6508	1	1	132.65	132.65
7	折旧费	元	4789.1374	1	1	4789.14	4789.14
8	检修费	元	1303.8183	1	1	1303.82	1303.82
9	维护费	元	3978.6595	1	1	3978.66	3978.66
10	其他费	元	468.2766	1	1	468.28	468.28
11	机械费调整	元	-0.0569	1	1	-0.06	-0.06
	小计					44472.94	44472.94
四	主材类别						
1	黄土	m3	621.1196	12	12	7453.44	7453.44
	小计					7453.44	7453.44
	合计					543116.5	470642.32