

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		操场改造					
1	011101005001	塑胶跑道	[项目特征] 1. 原有地面，人工清理 2. 面胶种类、厚度：新做3mm厚塑胶面层（透气型） 3. 颗粒种类：弹性颗粒 [工作内容] 1. 清理基层 2. 面胶配料摊铺 3. 摊铺颗粒 4. 清扫养护	m2	5272.35		
2	011101005002	塑胶跑道（塌陷部分）	[项目特征] 1. 面胶种类、厚度：新做13mm厚塑胶面层（透气型） 2. 新做150厚C20混凝土垫层 3. 新做300厚3：7灰土 4. 人工拆除13mm厚塑胶地面 5. 人工拆除150厚C20混凝土垫层 6. 人工拆除300厚3：7灰土 7. 垃圾清运10KM [工作内容] 1. 清理基层 2. 底胶配料摊铺 3. 面胶配料摊铺 4. 摊铺颗粒 5. 清扫养护	m2	150		
3	011103003006	人造草皮面层	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：30MM高人工草皮（内填石英砂和橡胶颗粒） 2. 10mm厚合成材料吸震垫 3. 铲除原有面层至混凝土地面，垃圾清运10KM [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m2	2131		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011103003007	人造草皮面层（塌陷部分）	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格：30MM高人工草皮（内填石英砂和橡胶颗粒） 2. 10mm厚合成材料吸震垫 3. 新做150厚C20混凝土垫层 4. 新做300厚3：7灰土 5. 人工拆除30mm高人工草皮 6. 人工拆除150厚C20混凝土垫层 7. 人工拆除300厚3：7灰土 8. 垃圾清运10KM [工作内容] 1. 清理基层 2. 面层铺设	m ²	200		
5	011702001001	混凝土构件拆除	[项目特征] 1. 构件名称：排水沟盖板 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：400*500*80mm 3. 垃圾清运10KM [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m ³	19.49		
6	040402017001	沟道盖板	[项目特征] 1. 材质：预制C20承重排水沟盖板（每隔10m设置一个活动盖板） 2. 规格尺寸：400*500*80mm 3. 钢筋：纵筋A6@200, 横向筋C12@150 [工作内容] 1. 制作、安装	m	609		
		看台改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
7	011101003001	自流平楼地面	[项目特征] 1. 2厚自流平环氧砂浆楼面(颜色甲方定) 2. 环氧稀胶料一道 3. 原有混凝土楼面清理 4. 部位：室外台阶及看台、主席台 [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设 3. 涂界面剂 4. 涂刷中层漆 5. 打磨、吸尘 6. 镟自流平面漆(浆)	m2	485.16		
8	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型：混凝土面层 2. 油漆品种、刷漆遍数：调和漆 3. 看台立面、楼梯立面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刷防护材料、油漆	m2	123.57		
9	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	[项目特征] 1、仿红砖真石漆 2、耐水腻子两遍 3、涂饰面层涂料 4、喷主涂料 5、铲除原有墙面并垃圾清运10KM [工作内容] 1. 铲除原有基层并垃圾清运 2. 清理基层 3. 砂浆制作 4. 分层抹灰 5. 面层处理 6. 勾分格缝	m2	423.16		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

