2026年临渭区故市镇三高村生猪养殖场项目 工程

工程量清单

招 标 人：渭南市临渭区故市镇人民政府 （盖章）

2026 年 11 月 19 日

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年临渭区故市镇三高村生猪养殖场项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1#、2#联排猪舍	
2	3#猪舍	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年临渭区故市镇三高村生猪养殖场项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	1#、2#联排猪舍						
1.1	1#、2#联排猪舍-土建工程						
1.2	1#、2#联排猪舍-电气工程						
1.3	1#、2#联排猪舍-给排水工程						
1.4	1#、2#联排猪舍-采暖工程						
1.5	1#、2#联排猪舍-设备工程						
2	3#猪舍						
2.1	3#猪舍-土建工程						
2.2	3#猪舍-电气工程						
2.3	3#猪舍-给排水工程						
2.4	3#猪舍-采暖工程						
2.5	3#联排猪舍-设备工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:详见图纸设计 3.运距:自行考虑	m3	3093.81		
2	010102009001	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:夯填	m3	1270.39		
3	010102009002	回填方	1.房心回填	m3	326.02		
4	010102009003	回填方	1.材料品种:级配砂石 2.密实度:夯实，其压实系数不小于0.97	m3	562.97		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合土 2.运距:自行考虑	m3	1194.92		
6	010103001001	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	2441.98		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖 2.基础类型:条基 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	216.14		
8	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	150.99		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土	m3	23.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	49.31		
11	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:隔墙基础	m3	22.91		
12	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:平板式筏形基础	m3	217.84		
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200mm 4.墙体形式:直形墙	m3	14.88		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.56		
15	010502013001	实心楼板（化粪池盖板）	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.65		
16	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.09		
17	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.19		
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	37.65		
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.61		
21	010502025001	细石混凝土散水	1.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.150mm厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实,向外坡4% 具体做法详见陕09J01 散1	m2	241.56		
22	010502027001	坡道	1.预留50mm面层 2.60厚C20混凝土,设置Φ6@200单层双向钢筋网片 3.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4.素土夯实(压实系数0.94)	m2	16.44		
23	010503011001	实心条板	1.板形式及部位:粪道预制盖板 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.86		
24	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层	m2	67.97		
25	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	189.78		
26	010505002002	基础模板	1.基础类型:筏板基础模板	m2	98.18		
27	010505002004	基础模板	1.基础类型:隔墙基础模板	m2	100.06		
28	010505005001	墙面模板	1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:矩形墙 3.高度:3.2m	m2	118.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁	m2	36.48		
30	010505007001	楼板、屋面板模板-化粪池盖板	1.模板形式:复合模板	m2	22.09		
31	010505007002	楼板、屋面板模板-粪道预制盖板	1.模板形式:复合模板	m2	64.28		
32	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	99.62		
33	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	294.91		
34	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	25.07		
35	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢≤直径10mm	t	0.081		
36	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋≤直径10mm	t	1.426		
37	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋≤直径18mm	t	4.818		
38	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋≤直径25mm	t	0.579		
39	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6	t	0.272		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B L45*28*4、L125*80*7、L100*80*6 2.构件涂（镀）层要求:1)除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理不得手工除锈,除锈质量等级应达到现行国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/78923中S021/2级的各项要求。2)防腐涂层:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60um;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100um;修补漆共五遍，各层如上。涂层干漆膜总厚度室内不应小于16um;室外不应小于180um;喷涂防火涂料前应在面漆表面喷涂界面剂,防腐涂料应和防火涂料相互兼容不能发生有害化学反应;3)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型)，防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	11.542		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 方管80*60*3 2.构件涂（镀）层要求:1)除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理不得手工除锈,除锈质量等级应达到现行国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/78923中S021/2级的各项要求。2)防腐涂层:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60um;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100um;修补漆共五遍，各层如上。涂层干漆膜总厚度室内不应小于16um;室外不应小于180um;喷涂防火涂料前应在面漆表面喷涂界面剂,防腐涂料应和防火涂料相互兼容不能发生有害化学反应;3)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型），防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	0.066		
42	010605003001	钢屋面板	1.≥6.0厚外层压型金属板 2.80厚聚苯板 3.≥4.0厚内侧压型金属板 4.檩条（单列）	m2	2491.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:刚性系杆、水平支撑、直拉条、斜拉条、撑杆、隅撑、连接件 3.构件涂（镀）层要求:1)除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理不得手工除锈,除锈质量等级应达到现行国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/78923中S021/2级的各项要求。2)防腐涂层:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60um;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100um;修补漆共五遍，各层如上。涂层干漆膜总厚度室内不应小于16um;室外不应小于180um;喷涂防火涂料前应在面漆表面喷涂界面剂,防腐涂料应和防火涂料相互兼容不能发生有害化学反应;3)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型)，防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	6.139		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B C型钢140X50X20X2.0 冷弯薄壁型材镀锌简支檩条 2.构件涂（镀）层要求:1)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型），防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	10.496		
	A.8	门窗工程					
45	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1100*2300 2.门类型:塑钢门M1123	m2	10.12		
46	010805006001	PVC圈门	1.门洞口尺寸:800*1000	m2	40		
47	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1500*1200 2.窗类型:塑钢窗C1512	m2	43.2		
	A.9	屋面及防水工程					
48	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	1.构件部位:彩钢板内天沟	m	58.8		
49	010903002001	墙面涂膜防水-平面	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 部位：地下漏粪板底板处	m2	1321.11		
50	010903002002	墙面涂膜防水--立面	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 部位：地下漏粪板砖墙处	m2	908.36		
51	010903003001	墙面砂浆防水	1.10厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 部位：地下漏粪板砖墙处及底板处	m2	2229.47		
52	010903003002	防潮层	1.室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%避水剂	m2	48.23		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
53	011101002002	细石混凝土楼地面	1.10cm厚C20细石混凝土 2.素土夯实（单列） 具体做法详见工程做法表	m2	178.71		
54	011101002003	细石混凝土楼地面	1.3cm厚C20细石混凝土撒1：1水泥砂子压实抹光 2.5cm厚C15豆石混凝土 3.素土夯实（单列） 具体做法详见工程做法表	m2	712.09		
55	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.150高6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2.素水泥浆一道 3.8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	861.04		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
56	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 部位：外墙面，做法详见陕09J01 外4	m2	504.97		
57	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10厚1∶3水泥砂浆打底 部位：内墙，做法详见陕09J01 内1只做基层	m2	1175.6		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	01B001	水帘回水池	1.规格：1500*1500*950 2.挖土方 3.350厚级配砂石 4.100厚C20混凝土垫层 5.200mm厚C30钢筋混凝土底板 6.240mm厚砖墙池壁 7.100mm厚C25钢筋混凝土盖板 8.回填土	个	2		
59	01B002	成品漏粪板	1.水泥漏粪板，尺寸3000*600表面分布长条形孔洞，孔型长20cm，宽3cm	m2	1405.44		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称：总配电箱ALzyf 2.规格：600*800*160 3.安装方式：距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次接线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称：总配电箱ALyf 2.规格：600*600*140 3.安装方式：距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次接线连接 4.本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	797.44		
4	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	464.2		
5	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC50 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	25.02		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	2048.55		
8	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	343.77		
9	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线	m	1377.93		
10	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1.制作、安装、接地	m	25.02		
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 [工作内容] 1.制作、安装、接地	个	2		
12	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.制作、安装、接地	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.制作、安装、接地	个	4		
14	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作、安装、接地	m	40		
15	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作、安装、接地	个	4		
16	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称：LED单管灯（防水防尘型）18W 2.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	148		
17	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称：取暖灯 300W 2.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	96		
18	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：单相安全型防水五孔插座 250V 10A 2.安装方式：距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：声光控延迟开关 250V 10A 2.安装方式：距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装	套	4		
20	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称：利用柱内钢筋做引下线 [工作内容] 1.避雷网敷设	m	84		
21	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称：利用基础钢筋做接地母线 [工作内容] 1.接地母线敷设	m	560.99		
22	030410002003	接地母线	[项目特征] 1.名称：40*4镀锌扁钢接地母线 [工作内容] 1.接地母线敷设	m	11.2		
23	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称：等电位端子箱 MEB [工作内容] 1.安装	台	1		
24	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1.名称：接地跨接 [工作内容] 1.安装	处	32		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN80 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	7.06		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN65 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	18.67		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	0.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	125.1		
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	60		
6	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	106		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	218.7		
8	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质：HDPE雨水管 2.规格：DN300 3.连接形式：电热熔连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：灌水试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道做灌水试验	m	3		
9	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质：HDPE雨水管 2.规格：DN250 3.连接形式：电热熔连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：灌水试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道做灌水试验	m	12.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质：HDPE雨水管 2.规格：DN200 3.连接形式：电热熔连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：灌水试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道做灌水试验	m	28.88		
11	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质：HDPE雨水管 2.规格：DN150 3.连接形式：电热熔连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：灌水试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道做灌水试验	m	10		
12	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质：HDPE雨水管 2.规格：DN125 3.连接形式：电热熔连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：灌水试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道做灌水试验	m	10		
13	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质：HDPE雨水管 2.规格：DN100 3.连接形式：电热熔连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：灌水试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.管道做灌水试验	m	12.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.名称：管道支架 [工作内容] 1.安装	kg	213.29		
15	031002011001	水表	[项目特征] 1.名称：水表 DN80 [工作内容] 1.安装	个	1		
16	031002010001	倒流防止器	[项目特征] 1.名称：倒流防止器 DN80 [工作内容] 1.安装	组	1		
17	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN80 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	5		
18	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN25 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	44		
19	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN20 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	16		
20	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称：自动排气阀 DN25 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
21	031301009001	套管	[项目特征] 1.名称：柔性防水套管 DN300 [工作内容] 1.安装	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称：玻璃钢材质畜牧负压风机 1060# 2.型号：L=28000 m3/h，N=0.55W 3.玻璃钢1060拢风筒 [工作内容] 1.安装	台	4		
23	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称：玻璃钢材质畜牧负压风机 1460# 2.型号：L=44000 m3/h，N=1.1W 3.玻璃钢1460拢风筒 [工作内容] 1.安装	台	12		
24	030211003001	循环水泵	[项目特征] 1.名称:抽水泵（水帘水窖泵） [工作内容] 1.安装	台	2		
25	03B005	加药器	[项目特征] 1.名称：加药器	套	1		
26	03B006	水帘（湿帘）	1.成品水帘 2.侧面进水，侧出水，两边带进水冲洗孔，带双面不锈钢防鼠网	m2	56.16		
27	03B007	导流板		m2	38.4		
28	03B008	水碗及水线	1、不锈钢水碗及水线	个	240		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-给排水工程　专业/标段：通用安装工程　

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN80 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	72.5		
2	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN70 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	35.88		
3	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	8.24		
4	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	103.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031001002005	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	2.4		
6	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.名称：管道支架 [工作内容] 1.安装	kg	86.77		
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称：自动排气阀 DN25 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN80 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
9	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称：闸阀 DN70 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	4		
10	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN32 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	03B001	地暖盘管	[项目特征] 1.名称：耐热聚乙烯PE-RT地暖盘管、包含分集水器 2.钢丝网用于扎带固定塑料管 3.纺粘法非织造布/镀铝膜层保护层 4.聚苯乙烯泡沫板20mm（首层30mm）密度25~45kg/m3,导热系数0.030w/m.K 5.安装部位：室内 6.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验 3.分集水器安装	m2	738.46		
12	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	料塔	单个料塔配置 1.30吨镀锌板料塔（直径：3.8米、高度：7.4米、层数：3层、容量：44立方、腿数：8支，饲料比重鸡饲料700Kg m³可装30吨猪饲料600Kg m³可装28.5吨） 2.料线长度135m（①304不锈钢主机(配套2.2KW直连电机)②304不锈钢绞龙式料穴　③202不锈钢料线管道(厚度1. 1mm)、6mm尼龙链条可承受拉力3.5T④304不锈钢转角双轴承铸钢内轮⑤不锈钢外壳控制电箱）	套	2		
2	03B002	不锈钢刮粪机		套	9		
3	03B003	变频环控		套	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#、2#联排猪舍-设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:详见图纸设计 3.运距:自行考虑	m3	1815.15		
2	010102009001	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:夯填	m3	818.77		
3	010102009002	回填方	1.房心回填	m3	163.89		
4	010102009003	回填方	1.材料品种:级配砂石 2.密实度:夯实，其压实系数不小于0.97	m3	339.18		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:综合土 2.运距:自行考虑	m3	680.44		
6	010103001001	平整场地	1.土的类别:一、二类土	m2	1557.17		
	A.4	砌筑工程					
7	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU15水泥实心砖 2.基础类型:条基 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	120.49		
8	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5承重多孔砖 2.墙体厚度:240mm 3.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆	m3	85.78		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C20预拌混凝土	m3	13.73		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502002001	条形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:条形基础	m3	29.42		
11	010502002002	条形基础	1.混凝土种类:现拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:隔墙基础	m3	11.45		
12	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:平板式筏形基础	m3	112.82		
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.墙体厚度:200mm 4.墙体形式:直形墙	m3	14.88		
14	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.06		
15	010502013001	实心楼板（化粪池盖板）	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.65		
16	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.61		
17	010502021002	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.29		
18	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	20.91		
20	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.7		
21	010502025001	细石混凝土散水	1.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.150mm厚3:7灰土垫层,宽出面层300 3.素土夯实,向外坡4% 具体做法详见陕09J01 散1	m2	196.11		
22	010502027001	坡道	1.预留50mm面层 2.60厚C20混凝土,设置Φ6@200单层双向钢筋网片 3.300厚3:7灰土垫层分两层夯实 4.素土夯实(压实系数0.94)	m2	8.16		
23	010503011001	实心条板	1.板形式及部位:粪道预制盖板 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.89		
24	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层	m2	40.61		
25	010505002001	基础模板	1.基础类型:条形基础模板	m2	114.07		
26	010505002002	基础模板	1.基础类型:筏板基础模板	m2	52.99		
27	010505002004	基础模板	1.基础类型:隔墙基础模板	m2	50.03		
28	010505005001	墙面模板	1.模板形式:复合模板 2.墙截面形式:矩形墙 3.高度:3.2m	m2	118.54		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010505006001	梁模板	1.模板形式:复合模板 2.梁截面形式:矩形梁	m2	20.76		
30	010505007001	楼板、屋面板模板	1.模板形式:复合模板	m2	56.54		
31	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	62.54		
32	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	159.23		
33	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	10.78		
34	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢≤直径10mm	t	0.051		
35	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋≤直径10mm	t	0.916		
36	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋≤直径18mm	t	3.365		
37	010506001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:螺纹钢筋≤直径25mm	t	0.341		
38	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6	t	0.136		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010602001001	钢屋架	1.钢材品种、规格:Q235B L45*28*4、L125*80*7、L100*80*6 2.构件涂（镀）层要求:1)除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理不得手工除锈,除锈质量等级应达到现行国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/78923中S021/2级的各项要求。2)防腐涂层:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60um;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100um;修补漆共五遍，各层如上。涂层干漆膜总厚度室内不应小于16um;室外不应小于180um;喷涂防火涂料前应在面漆表面喷涂界面剂,防腐涂料应和防火涂料相互兼容不能发生有害化学反应;3)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型)，防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	6.215		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q235B 方管80*60*3 2.构件涂（镀）层要求:1)除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理不得手工除锈,除锈质量等级应达到现行国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/78923中S021/2级的各项要求。2)防腐涂层:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60um;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100um;修补漆共五遍，各层如上。涂层干漆膜总厚度室内不应小于16um;室外不应小于180um;喷涂防火涂料前应在面漆表面喷涂界面剂,防腐涂料应和防火涂料相互兼容不能发生有害化学反应;3)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型），防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	0.036		
41	010605003001	钢屋面板	1.≥6.0厚外层压型金属板 2.80厚聚苯板 3.≥4.0厚内侧压型金属板 4.檩条（单列）	m2	1275.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
42	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:刚性系杆、水平支撑、直拉条、斜拉条、撑杆、隅撑、连接件 3.构件涂（镀）层要求:1)除锈:除镀锌构件外，制作前钢构件表面应进行喷砂(抛丸)除锈处理不得手工除锈,除锈质量等级应达到现行国标《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/78923中S021/2级的各项要求。2)防腐涂层:环氧铁红底漆2遍,涂层厚度60um;氯化橡胶面漆3遍,涂层厚度100um;修补漆共五遍，各层如上。涂层干漆膜总厚度室内不应小于16um;室外不应小于180um;喷涂防火涂料前应在面漆表面喷涂界面剂,防腐涂料应和防火涂料相互兼容不能发生有害化学反应;3)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型)，防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	3.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	010607003001	钢檩条	1.钢材品种、规格:Q235B C型钢140X50X20X2.0 冷弯薄壁型材镀锌简支檩条 2.构件涂（镀）层要求:1)防火刷膨胀型薄型防火涂料(室内用水基型,室外用溶剂型），防火涂料耐火极限1.0h，保护层厚度3~7mm;	t	5.521		
	A.8	门窗工程					
44	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1100*2300 2.门类型:塑钢门M1123	m2	5.06		
45	010805006001	PVC圈门	1.门洞口尺寸:800*1000	m2	20		
46	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1500*1200 2.窗类型:塑钢窗C1512	m2	43.2		
	A.9	屋面及防水工程					
47	010903002001	墙面涂膜防水-平面	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 部位：地下漏粪板底板处	m2	660.56		
48	010903002002	墙面涂膜防水--立面	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 部位：地下漏粪板砖墙处	m2	452.53		
49	010903003001	墙面砂浆防水	1.10厚1:2.5防水水泥砂浆抹灰 部位：地下漏粪板砖墙处及底板处	m2	1113.09		
50	010903003002	防潮层	1.室内地坪下约60处做20厚1:2水泥砂浆内加5%避水剂	m2	38.63		
	A.11	楼地面装饰工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
51	011101002002	细石混凝土楼地面	1.10cm厚C20细石混凝土 2.素土夯实（单列） 具体做法详见工程做法表	m2	91.87		
52	011101002003	细石混凝土楼地面	1.3cm厚C20细石混凝土撒1：1水泥砂子压实抹光 2.5cm厚C15豆石混凝土 3.素土夯实（单列） 具体做法详见工程做法表	m2	356.04		
53	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.150高6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2.素水泥浆一道 3.8厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道	m	431.6		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
54	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面 2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛 部位：外墙面，做法详见陕09J01 外4	m2	430.73		
55	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.6厚1∶2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2.10厚1∶3水泥砂浆打底 部位：室内，做法详见陕09J01 内1只做基层	m2	589.78		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
56	01B001	水帘回水池	1.规格：1500*1500*950 2.挖土方 3.350厚级配砂石 4.100厚C20混凝土垫层 5.200mm厚C30钢筋混凝土底板 6.240mm厚砖墙池壁 7.100mm厚C25钢筋混凝土盖板 8.回填土	个	1		
57	01B002	成品漏粪板	1.水泥漏粪板，尺寸3000*600表面分布长条形孔洞，孔型长20cm，宽3cm	m2	702.72		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称：总配电箱ALzyf2 2.规格：600*800*160 3.安装方式：距地1.5m [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次接线连接 4.本体接地	台	1		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC20 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	396.19		
3	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC25 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	234.55		
4	030412001004	配管	[项目特征] 1.名称：电气配管 2.材质：钢管 3.规格：SC32 4.配置形式：暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	40		
5	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	1016.67		
6	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	171.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZ-BYJ-6 [工作内容] 1.配线	m	688.97		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.制作、安装、接地	m	40		
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-5*6 [工作内容] 1.制作、安装、接地	个	4		
10	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作、安装、接地	m	40		
11	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称：电力电缆头 2.规格：WDZ-YJY-5*4 [工作内容] 1.制作、安装、接地	个	4		
12	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称：LED单管灯（防水防尘型）18W 2.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称：取暖灯 300W 2.安装方式：吸顶安装 [工作内容] 1.安装	套	48		
14	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称：单相安全型防水五孔插座 250V 10A 2.安装方式：距地0.5m安装 [工作内容] 1.安装	套	4		
15	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称：声光控延迟开关 250V 10A 2.安装方式：距地1.3m安装 [工作内容] 1.安装	套	2		
16	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称：利用柱内钢筋做引下线 [工作内容] 1.避雷网敷设	m	84		
17	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称：利用基础钢筋做接地母线 [工作内容] 1.接地母线敷设	m	239.92		
18	030410002003	接地母线	[项目特征] 1.名称：40*4镀锌扁钢接地母线 [工作内容] 1.接地母线敷设	m	11.2		
19	030410007001	等电位端子箱、测试板	[项目特征] 1.名称：等电位端子箱 MEB [工作内容] 1.安装	台	1		
20	030410011001	接地跨接	[项目特征] 1.名称：接地跨接 [工作内容] 1.安装	处	28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	8.25		
2	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	71.19		
3	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	53		
5	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质：PVC给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：承插式溶剂连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	109.35		
6	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.名称：管道支架 [工作内容] 1.安装	kg	133.09		
7	031002011001	水表	[项目特征] 1.名称：水表 DN50 [工作内容] 1.安装	个	1		
8	031002010001	倒流防止器	[项目特征] 1.名称：倒流防止器 DN50 [工作内容] 1.安装	组	1		
9	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN50 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031002001003	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN25 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	22		
11	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN20 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	8		
12	031002001002	阀门	[项目特征] 1.名称：自动排气阀 DN25 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	1		
13	030701003001	通风机	[项目特征] 1.名称：玻璃钢材质畜牧负压风机 1060# 2.型号：L=28000 m3/h，N=0.55W 3.玻璃钢1060拢风筒 [工作内容] 1.安装	台	2		
14	030701003002	通风机	[项目特征] 1.名称：玻璃钢材质畜牧负压风机 1460# 2.型号：L=44000 m3/h，N=1.1W 3.玻璃钢1460拢风筒 [工作内容] 1.安装	台	6		
15	030211003001	循环水泵	[项目特征] 1.名称:抽水泵（水帘水窖泵） [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	03B005	加药器	[项目特征] 1.名称：加药器	套	1		
17	03B006	水帘（湿帘）	1.成品水帘 2.侧面进水，侧出水，两边带进水冲洗孔，带双面不锈钢防鼠网	m2	28.08		
18	03B007	导流板		m2	19.2		
19	03B008	水碗及水线	1、不锈钢水碗及水线	个	120		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN70 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	92.04		
2	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	4.59		
3	031001002004	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN32 3.连接形式：焊接连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	51.22		
4	031001002005	钢管	[项目特征] 1.材质：焊接钢管 2.规格：DN25 3.连接形式：螺纹连接 4.安装部位：室内 5.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验	m	1.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	031007001001	管道支架	[项目特征] 1.名称：管道支架 [工作内容] 1.安装	kg	58.6		
6	031002001001	阀门	[项目特征] 1.名称：自动排气阀 DN25 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	2		
7	031002001004	阀门	[项目特征] 1.名称：截止阀 DN32 2.连接形式：螺纹连接 [工作内容] 1.安装	个	8		
8	03B001	地暖盘管	[项目特征] 1.名称：耐热聚乙烯PE-RT地暖盘管、包含分集水器 2.钢丝网用于扎带固定塑料管 3.纺粘法非织造布/镀铝膜层保护层 4.聚苯乙烯泡沫板20mm（首层30mm）密度25~45kg/m3,导热系数0.030w/m.K 5.安装部位：室内 6.压力试验：水压试验 [工作内容] 1.管道、管件安装 2.吹扫冲洗、压力试验 3.分集水器安装	m2	356.06		
9	031008001001	采暖工程系统调试		系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#猪舍-采暖工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3#联排猪舍-设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	料塔	单个料塔配置 1.30吨镀锌板料塔（直径：3.8米、高度：7.4米、层数：3层、容量：44立方、腿数：8支，饲料比重鸡饲料700Kg m³可装30吨猪饲料600Kg m³可装28.5吨） 2.料线长度135m（①304不锈钢主机(配套2.2KW直连电机)②304不锈钢绞龙式料穴 ③202不锈钢料线管道(厚度1. 1mm)、6mm尼龙链条可承受拉力3.5T④304不锈钢转角双轴承铸钢内轮⑤不锈钢外壳控制电箱）	套	1		
2	03B002	不锈钢刮粪机		套	5		
3	03B003	变频环控		套	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：3#联排猪舍-设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：3#联排猪舍-设备工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。