

市一中新区校区公寓楼地下管网
改造项目

工程

工程量清单

招 标 人：

铜川市第一中学

(盖章)

2026 年 07 月 30 日

工程名称：市一中新区校区公寓楼地下管网
改造项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 30 日

招标人：铜川市第一中学 (盖章)

法定代表人或其授权人：李军强 (签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川市第一中学宿舍改造工程-1#楼

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031004001001	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 18片	组	2		
2	031004001002	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 12片	组	80		
3	031004001003	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 14片	组	4		
4	031004001004	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 22片	组	2		
5	031001001006	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 安装部位: 室内	m	264		
6	031001001007	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 安装部位: 地沟内	m	120		
7	031001001008	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 安装部位: 地沟内	m	14.4		
8	031001001009	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 安装部位: 地沟内	m	14.4		
9	031001001010	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 安装部位: 地沟内	m	55.2		
10	031001002004	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN50 3. 安装部位: 地沟内	m	135.4		
11	031001002005	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 安装部位: 地沟内	m	13.54		
12	031001002006	钢管	1. 材质: 无缝钢管 2. 规格: DN70 3. 安装部位: 室内	m	6		
		新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-采暖工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
13	031004002001	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%$ DC $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 18片	组	2		
14	031004002002	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%$ DC $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 12片	组	80		
15	031004002004	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%$ DC $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 14片	组	4		
16	031004002003	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%$ DC $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 22片	组	2		
17	031001001001	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 安装部位: 室内	m	264		
18	031001001002	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN20 3. 安装部位: 地沟内	m	120		
19	031001001003	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN25 3. 安装部位: 地沟内	m	14.4		
20	031001001004	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN32 3. 安装部位: 地沟内	m	14.4		
21	031001001005	镀锌钢管	1. 材质: 镀锌钢管 2. 规格: DN40 3. 安装部位: 地沟内	m	55.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
		给水拆除					
1	031001007005	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 管件 4. 安装部位: 地沟内	m	9.24		
2	031001007006	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 管件 4. 安装部位: 地沟内	m	129.72		
3	031001006016	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 热熔连接	m	5		
4	031001006017	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 热熔连接	m	3.2		
5	031001006018	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 热熔连接	m	7.82		
6	031001006010	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 热熔连接	m	109.2		
7	031001006011	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN20 3. 连接形式: 热熔连接	m	137		
8	031001006012	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接	m	100.6		
9	031003006002	大便器	1. 类型: 自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	50		
10	031003003002	洗脸盆	1. 类型: 洗手盆 2. 材质: 瓷质	组	84		
11	031003004002	成品拖布池	1. 类型: 成品拖布池	组	4		
		排水拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	357.26		
13	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	181.24		
14	031003017002	地漏	1. 材质:地漏DN50	个	50		
		给水工程					
15	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:管件 4. 安装部位:地沟内	m	12.24		
16	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:管件 4. 安装部位:地沟内	m	164.22		
17	031001006015	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接	m	5		
18	031001006014	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接	m	3.2		
19	031001006013	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	7.82		
20	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	109.2		
21	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	137		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
22	031001006003	塑料管	1. 材质: PP-R 2. 规格: DN15 3. 连接形式: 热熔连接	m	100.6		
23	031002011001	水表	1. 型号: 水表 2. 规格: DN50	个	25		
24	031002001001	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN50	个	25		
25	031002001003	阀门	1. 类型: 截止阀 2. 规格、压力等级: DN25	个	1		
26	031003006001	大便器	1. 类型: 自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	50		
27	031003007003	小便槽水箱及冲洗装置	1. 类型: 小便槽水箱及冲洗装置	组	1		
28	031003003001	洗脸盆	1. 类型: 洗手盆 2. 材质: 瓷质	组	84		
29	031003004001	成品拖布池	1. 类型: 成品拖布池	组	4		
30	031003016002	水龙头	1. 材质: 水龙头 2. 型号: DN15	个	98		
31	031301009001	套管	1. 名称、类型: 墙套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN40	个	23		
32	031301009002	套管	1. 名称、类型: 地面套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN80	个	2		
33	031301009003	套管	1. 名称、类型: 地面套管 2. 材质: 钢管 3. 规格: DN70	个	23		
34	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位: 墙体 2. 钻孔直径: DN40	个	19		
35	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡塑保温, 厚度60mm	m3	2.91		
36	031207007001	防潮层、保护层	镀锌板保护层	m2	74.61		
		排水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	437.76		
38	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	181.24		
39	031003017001	地漏	1. 材质:地漏DN50	个	50		
40	031301009004	套管	1. 名称、类型:地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125	个	96		
41	031301009006	套管	1. 名称、类型:地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70	个	144		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-消防工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位: 地沟内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式	m	7.8		
2	030901002005	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式	m	28.62		
3	030901002006	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式	m	13.5		
4	031002001002	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	5		
5	031002007002	成品补偿器	1. 类型: 波形管 2. 规格、压力等级: DN100	个	2		
6	030901012002	室内消火栓	1. 安装方式: 挂墙 2. 型号、规格: 700*200	套	5		
		消防工程					
7	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 沟槽式	m	28.62		
8	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN65 4. 连接形式: 沟槽式	m	13.5		
9	031002001001	阀门	1. 类型: 蝶阀 2. 规格、压力等级: DN100	个	5		
10	031002007001	成品补偿器	1. 类型: 波形管 2. 规格、压力等级: DN100	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-建筑工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011714003001	盥洗台拆除	盥洗台、洗手槽拆除	m	84.32		
2	011705001001	拆除块料楼地面	地面做法: 陕09J01 地29 1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、两道1.5厚聚氨酯防水涂料, 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6、60厚C15混凝土	m2	307.66		
3	011705002001	立面块料拆除	1. 位置: 地面以上250高	m2	111.24		
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 垃圾外运	m3	75.92		
		新建					
5	010502025002	散水	1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300	m2	43.2		
6	011505001001	洗漱台	1. 材料品种、规格: 石材洗漱台	m2	46.87		
7	01B001	成品洗手槽	成品洗手槽	米	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
8	011102003001	块料楼地面 (含小便槽)	地面做法: 陕09J01 地29 1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、两道1. 5厚聚氨酯防水涂料, 四周翻起250 5、1: 3水泥砂浆找坡层最薄处20厚, 坡向地漏, 一次抹平 6、60厚C15混凝土 (小便槽位置做法见陕09J05 22页1)	m2	307. 66		
9	011203003001	块料墙、柱面(防水翻起范围H=250)	做法: 陕09J01 内113/114/115 1、白水泥擦缝 (或1: 1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、5厚釉面砖 (粘贴前先将锦砖浸水2h以上) 3、4厚强力胶水泥粘结层, 挤揉压实 4、聚氨酯涂膜防水层1. 5mm 5、9厚1: 3水泥砂浆打底压实抹平 6、素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)	m2	111. 24		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 1#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1	墙面、顶面因改造的装饰修复费	项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-地沟拆除及恢复工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别: 地沟侧壁两侧土方 2. 开挖深度: 2m以内	m3	200		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位: 地沟侧 2. 材料品种: 素土	m3	200		
3	011701001001	原有室内砖砌地沟拆除	1. 拆除室内砖砌地沟 (含盖板、地沟、砼垫层、灰土垫层) 2. 宽度600 3. 地沟做法: 200厚地沟盖板, 240厚砖砌地沟、100厚垫层, 3:7灰土300厚	m	186.8		
4	011701001002	原有室外砖砌地沟拆除	1. 拆除室外砖砌地沟 (含散水、含盖板、地沟、砼垫层、灰土垫层) 2. 宽度800 3. 散水做法: 20厚1:2水泥砂浆抹面, 素水泥一道 (内掺建筑胶), 60厚C15混凝土, 150厚3:7灰土垫层, 宽出面层300 4. 地沟做法: 200厚地沟盖板, 240厚砖砌地沟、100厚垫层, 3:7灰土300厚	m	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-地沟拆除及恢复工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	011701001003	原有室外砖砌地沟拆除	1. 拆除室外砖砌地沟 (含散水、盖板、地沟、砼垫层、灰土垫层) 2. 宽度1200 3. 散水做法: 20厚1: 2水泥砂浆抹面, 素水泥一道 (内掺建筑胶), 60厚C15混凝土, 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300 4. 地沟做法: 200厚地沟盖板, 240厚砖砌地沟、100厚垫层, 3: 7灰土300厚	m	9. 6		
6	011705001002	拆除块料楼地面及地沟盖板	地面做法: 陕09J01 地29 (无防水) 1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面 (洒适量清水) 3、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 (内掺建筑胶) 4、60厚C15混凝土 5、地沟盖板	m2	15		
7	01B002	垃圾二次倒运出楼	垃圾二次倒运出楼	m3	260. 36		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别: 垃圾外运	m3	217. 03		
		新建					
9	010502025002	散水	1. 20厚1: 2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道 (内掺建筑胶) 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3: 7灰土垫层, 宽出面层300	m2	62. 56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#楼-地沟拆除及恢复工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010502030001	地沟	1. 图集编号: 陕09J16 25、26页C1型地沟 2. 沟截面净空尺寸: 600*800 3. 垫层材料种类、厚度: 3:7灰土300厚, C15混凝土垫层100厚 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 6. 抹面砂浆种类、厚度: 防水砂浆抹面 7. 盖板: 200厚C30混凝土预制盖板	m	186.8		
11	010502030002	地沟	1. 图集编号: 陕09J16 33页C3型地沟 2. 沟截面净空尺寸: 800*800 3. 垫层材料种类、厚度: 3:7灰土300厚, C15混凝土垫层100厚 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 6. 抹面砂浆种类、厚度: 防水砂浆抹面 7. 盖板: 200厚C30混凝土预制盖板	m	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#楼-地沟拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010502030003	地沟	1. 图集编号:陕09J16 33页C3型地沟 2. 沟截面净空尺寸:1200*800 3. 垫层材料种类、厚度:3:7灰土300厚, C15混凝土垫层100厚 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30混凝土200厚 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:C30混凝土200厚 6. 抹面砂浆种类、厚度:防水砂浆抹面 7. 盖板:200厚C30混凝土预制盖板	m	9.6		
13	010503014001	暖沟恢复盖板	1. 构件名称:C30钢筋混凝土预制地沟盖板	套	24		
14	010505001002	垫层模板	1. 部位:地沟垫层模板	m2	30.68		
15	010505019001	地沟模板	1. 构件名称:地沟模板	m2	888.48		
16	010505020001	地沟盖板模板	1. 构件名称:地沟盖板模板	m2	293.95		
17	011102003001	块料楼地面(暖沟的地面恢复)	地面做法参考: 陕09J01 地29 1、铺8~10厚地砖地面,干水泥擦缝 2、撒素水泥面(洒适量清水) 3、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 4、60厚C15混凝土	m2	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 1#楼-地沟拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031004001001	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 18片	组	2		
2	031004001002	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 12片	组	76		
3	031004001003	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 14片	组	4		
4	031004001004	铸铁散热器	1. 型号: 原有铸铁散热片 2. 规格: 22片	组	2		
		新建					
5	031004002001	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%DC$ $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 18片	组	2		
6	031004002002	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%DC$ $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 12片	组	76		
7	031004002004	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%DC$ $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 14片	组	4		
8	031004002003	钢制散热器	1. 型号: 钢制散热片GZ5-2.0/1.0, $\Delta T=64.5\%DC$ $q=168.6W/片$, $H=700mm$, 工作压力: 1.0MPa 2. 规格: 22片	组	2		
9	031001001001	镀锌钢管	1. 材质: 钢管 2. 规格: DN20	m	84		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	031001001002	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 安装部位:室内	m	252		
11	031001001003	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN20 3. 安装部位:地沟内	m	114.8		
12	031001001004	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN25 3. 安装部位:地沟内	m	14.4		
13	031001001005	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN32 3. 安装部位:地沟内	m	14.4		
14	031001001006	镀锌钢管	1. 材质:镀锌钢管 2. 规格:DN40 3. 安装部位:地沟内	m	55.2		
15	031001002001	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN50 3. 安装部位:地沟内	m	135.4		
16	031001002002	钢管	1. 材质:无缝钢管 2. 规格:DN70 3. 安装部位:地沟内	m	66.1		
17	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	4		
18	031002001002	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20	个	84		
19	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:岩棉管壳, 厚度60mm	m3	7.67		
20	031207007001	防潮层、保护层	玻璃丝布保护层	m2	203.29		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼-采暖工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
		给水拆除					
1	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:管件 4. 安装部位:地沟内	m	9.24		
2	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:管件 4. 安装部位:地沟内	m	129.72		
3	031001006016	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接	m	5		
4	031001006017	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接	m	3.2		
5	031001006018	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	7.82		
6	031001006010	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	105.2		
7	031001006011	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	131		
8	031001006012	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接	m	96.6		
9	031003006002	大便器	1. 类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	48		
10	031003003002	洗脸盆	1. 类型:洗手盆 2. 材质:瓷质	组	80		
11	031003004002	成品拖布池	1. 类型:成品拖布池	组	4		
		排水拆除					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼-给排水工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031001006008	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	383.26		
13	031001006009	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	174.84		
14	031003017002	地漏	1. 材质:地漏DN50	个	48		
		给水工程					
15	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:管件 4. 安装部位:地沟内	m	12.24		
16	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:管件 4. 安装部位:地沟内	m	164.22		
17	031001006013	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN65 3. 连接形式:热熔连接	m	5		
18	031001006014	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN50 3. 连接形式:热熔连接	m	3.2		
19	031001006015	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN32 3. 连接形式:热熔连接	m	7.82		
20	031001006001	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN25 3. 连接形式:热熔连接	m	105.2		
21	031001006002	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	131		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	031001006003	塑料管	1. 材质:PP-R 2. 规格:DN15 3. 连接形式:热熔连接	m	96.6		
23	031002011001	水表	1. 型号:水表 2. 规格:DN50	个	25		
24	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN50	个	25		
25	031002001003	阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	1		
26	031003006001	大便器	1. 类型:自闭式冲洗阀蹲式大便器	组	48		
27	031003007003	小便槽水箱及冲洗装置	1. 类型:小便槽水箱及冲洗装置	组	1		
28	031003003001	洗脸盆	1. 类型:红外感应洗手盆 2. 材质:瓷质	组	80		
29	031003004001	成品拖布池	1. 类型:成品拖布池	组	4		
30	031003016003	水龙头	1. 材质:水龙头 2. 型号:DN15	个	94		
31	031301009001	套管	1. 名称、类型:墙套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN40	个	21		
32	031301009002	套管	1. 名称、类型:地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN80	个	2		
33	031301009003	套管	1. 名称、类型:地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70	个	23		
34	031301003001	机械钻孔	1. 钻孔部位:墙体 2. 钻孔直径:DN40	个	17		
35	031207002001	管道绝热	1. 绝热材料品种:橡塑保温, 厚度60mm	m3	2.91		
36	031207007001	防潮层、保护层	镀锌板保护层	m2	74.61		
		排水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
37	031001006004	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	460.26		
38	031001006006	塑料管	1. 材质:UPVC实壁普通排水塑料管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:粘接 4. 安装部位:地沟内	m	174.84		
39	031003017001	地漏	1. 材质:地漏DN50	个	48		
40	031301009004	套管	1. 名称、类型:地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN125	个	92		
41	031301009006	套管	1. 名称、类型:地面套管 2. 材质:钢管 3. 规格:DN70	个	138		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼-给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030901002004	消火栓管道	1. 安装部位:地沟内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式	m	7.8		
2	030901002005	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式	m	28.2		
3	030901002006	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式	m	13.5		
4	031002001002	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6		
5	031002007002	成品补偿器	1. 类型:波形管 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		
6	030901012002	室内消火栓	1. 安装方式:挂墙 2. 型号、规格:700*200	套	5		
		消防工程					
7	030901002002	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN100 4. 连接形式:沟槽式	m	28.62		
8	030901002003	消火栓管道	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:DN65 4. 连接形式:沟槽式	m	13.5		
9	031002001001	阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100	个	6		
10	031002007001	成品补偿器	1. 类型:波形管 2. 规格、压力等级:DN100	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 2#楼-消防工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	011714003001	盥洗台拆除	盥洗台、洗手槽拆除	m	80.6		
2	011705001001	拆除块料楼地面	地面做法：陕09J01 地29 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、两道1.5厚聚氨酯防水涂料， 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土	m2	296.58		
3	011705002001	立面块料拆除	1.位置：地面以上250高	m2	106.52		
4	01B002	垃圾二次倒运出楼	垃圾二次倒运出楼	m3	91.58		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别：垃圾外运	m3	91.58		
		新建					
6	010502025002	散水	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300	m2	43.2		
7	011505001001	洗漱台	1.材料品种、规格：石材洗漱台	m2	44.64		
8	01B001	成品洗手槽	成品洗手槽	米	6.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011102003002	块料楼地面（含小便槽）	地面做法：陕09J01 地29 1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、两道1.5厚聚氨酯防水涂料，四周翻起250 5、1：3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土（小便槽位置做法见陕09J05 22页1）	m2	296.58		
10	011203003001	块料墙、柱面(防水翻起范围H=250)	做法：陕09J01 内113/114/115 1、白水泥擦缝（或1：1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 4、聚氨酯涂膜防水层1.5mm 5、9厚1：3水泥砂浆打底压实抹平 6、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）	m2	106.52		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 2#楼-建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1	墙面、顶面因改造的装饰修复费	项			
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-地沟拆除及恢复工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:地沟侧壁两侧土方 2. 开挖深度:2m以内	m3	200		
2	010102009001	回填方	1. 填方部位:地沟侧 2. 材料品种:素土	m3	200		
3	011701001001	原有室内砖砌地沟拆除	1. 拆除室内砖砌地沟（含盖板、地沟、砼垫层、灰土垫层） 2. 宽度600 3. 地沟做法：200厚地沟盖板，240厚砖砌地沟、100厚垫层，3:7灰土300厚	m	179.6		
4	011701001002	原有室外砖砌地沟拆除	1. 拆除室外砖砌地沟（含散水、含盖板、地沟、砼垫层、灰土垫层） 2. 宽度800 3. 散水做法：20厚1:2水泥砂浆抹面，素水泥一道（内掺建筑胶），60厚C15混凝土，150厚3:7灰土垫层，宽出面层300 4. 地沟做法：200厚地沟盖板，240厚砖砌地沟、100厚垫层，3:7灰土300厚	m	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2#楼-地沟拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011701001003	原有室外砖砌地沟拆除	1. 拆除室外砖砌地沟（含散水、盖板、地沟、砼垫层、灰土垫层） 2. 宽度1200 3. 散水做法：20厚1：2水泥砂浆抹面，素水泥一道（内掺建筑胶），60厚C15混凝土，150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 4. 地沟做法：200厚地沟盖板，240厚砖砌地沟、100厚垫层，3：7灰土300厚	m	9.6		
6	011705001002	拆除块料楼地面及地沟盖板	地面做法：陕09J01 地29（无防水） 1、铺8~10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土 5、地沟盖板	m2	15		
7	01B002	垃圾二次倒运出楼	垃圾二次倒运出楼	m3	252.71		
8	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：垃圾外运	m3	210.46		
		新建					
9	010502025002	散水	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 素水泥一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300	m2	62.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#楼-地沟拆除及恢复工程 专业/标段: 房屋建筑与装饰工程 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010502030001	地沟	1. 图集编号: 陕09J16 25、26页C1型地沟 2. 沟截面净空尺寸: 600*800 3. 垫层材料种类、厚度: 3:7灰土300厚, C15混凝土垫层100厚 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 6. 抹面砂浆种类、厚度: 防水砂浆抹面 7. 盖板: 200厚C30混凝土预制盖板	m	179.6		
11	010502030002	地沟	1. 图集编号: 陕09J16 33页C3型地沟 2. 沟截面净空尺寸: 800*800 3. 垫层材料种类、厚度: 3:7灰土300厚, C15混凝土垫层100厚 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度: C30混凝土200厚 6. 抹面砂浆种类、厚度: 防水砂浆抹面 7. 盖板: 200厚C30混凝土预制盖板	m	50.4		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502030003	地沟	1. 图集编号:陕09J16 33页C3型地沟 2. 沟截面净空尺寸:1200*800 3. 垫层材料种类、厚度:3:7灰土300厚, C15混凝土垫层100厚 4. 底板混凝土种类、强度等级、厚度:C30混凝土200厚 5. 沟壁、梁混凝土种类、强度等级、厚度:C30混凝土200厚 6. 抹面砂浆种类、厚度:防水砂浆抹面 7. 盖板:200厚C30混凝土预制盖板	m	9.6		
13	010503014001	暖沟恢复盖板	1. 构件名称:C30钢筋混凝土预制地沟盖板	套	24		
14	010505001002	垫层模板	1. 部位:地沟垫层模板	m2	29.96		
15	010505019001	地沟模板	1. 构件名称:地沟模板	m2	862.56		
16	010505020001	地沟盖板模板	1. 构件名称:地沟盖板模板	m2	286.23		
17	011102003001	块料楼地面（暖沟的地面恢复）	地面做法参考: 陕09J01 地29 1、铺8~10厚地砖地面, 干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土	m2	15		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2#楼-地沟拆除及恢复工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：预留金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：预留金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 预留金

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。