

渭南市华州区2026年大明镇毛沟社区  
村级公益事业建设一事一议巷道路硬化、排水渠财政奖补项目（一 批）  
实 施 方 案 设 计 图 册

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

二〇二六年五月

# 施工图设计说明书

## 1、项目背景

大明镇毛沟社区位于华州区西南 9.4km,大明镇东北 2.6km 处，项目区村内地势较为平坦,土壤以壤土为主,土地肥沃,多年平均降雨量 574mm,光热资源充足,适宜多种农作物生长,当地作物种植有小麦、玉米、花椒、大棚蔬菜，复种指数 150%以上。

毛沟社区主巷道路面破损、坑洼不平；雨水无处排放，常年路面积水，尤其是下雨、下雪天，积水严重，给村民出行、车辆通行造成了很大困难。经调查，老化失修砼道路长度 270m，需建设排水渠 170m。

## 2、水文与地质

项目区最大冻土深度 40cm。多年平均气温 13.4℃，极端最高气温 43℃，最低气温-16℃，最冷 2 月平均气温-1.8℃。多年平均降雨量 574mm，降雨年际变化大，年内分配不均。多年平均风速 1.9m/s，最大风速 16m/s。

出露地层为第四纪全新世冲积地层，土壤多为黄土性土，熟化，地表层黄土有轻度湿陷性，本区水文地质特征为第四系孔隙潜水，地下水埋深大，对施工无影响。地基承载力 130Kpa。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015），工程区地震动峰值加速度为 0.2g，地震动反应谱特征周期为 0.4s，相应的地震基本烈度为Ⅷ度。

## 3、建设内容

拆除重建巷道道路 2 条 270m，建矩形 30×40cmC25 排水渠 295m。

## 4、工程设计

### 4.1 依据

（1）《小交通量农村公路工程技术标准》JTG 2111—2019（强制性）

（2）《小交通量农村公路工程设计规范》JTG/T 3311—2021（推荐性）

（3）《陕西省村庄内部道路建设技术导则》（陕西省住房和城乡建设厅）

（4）《乡村道路工程技术规范》（GB/T 51224-2017）

（5）《陕西省农村公路技术标准》（陕西省交通厅 2005 年）

### 4.2 标准

路面设计年限 10 年；道路最小净空 4.5m；结构设计以双轮组单轴载 100KN 为标准轴载；抗震设防烈度 8 度；路面砼 28 天的设计弯拉强度不小于 4.0MPa，设计采用 C30 砼现浇；路线纵断面设计尽量维持现状纵坡，最大不大于 6%。

### 4.3 工程设计

#### 4.3.1 巷道硬化设计

对现状道路的砼拆除弃运 15km，挖除路基土弃运，碾压整平路床，道路硬化结构为:现浇 C30 砼厚 18cm,宽 3.0m，下部结构为 3:7 灰土基层厚 15cm,宽 3.5m，设计灰土压实度不小于 0.95。

设计路拱坡度 1.5%，横向缩缝间距不大于 5.0m，横向缩缝采用假缝型，上部槽口的切割时间应在砼的抗压强度达到 6~12Mpa 时，用切割机进行切割，槽的深度为 40mm，宽度为 3~6mm，切缝后，应尽快灌注填缝料，填缝料选用沥青橡胶，其技术应满足《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTGD40-2011）的要求。

#### 4.3.2 排水渠设计

设计为 C25 砼矩形 30×40cm 盖板渠，底宽 0.3m，高 0.4m，渠底、壁厚 0.1m，盖板为市售成品 C30 钢筋砼预制结构，尺寸 0.5×0.5m，厚 0.12m，基础采用 3:7 灰土，厚 15cm。压实系数不小于 0.95。

## 5、组织领导和管理机制

由大明镇政府负责组建项目法人，通过政府采购选择施工企业。项目在实施过程中，项目法人必须按照国家发改委、住建部的规定和有关规范，分别制定管理办法，约束各参建单位。

工程完成后,移交项目村委会进行管理,村委会应根据具体情况制定相应的管护措施,落实专门管护人员,制定管护制度,确保巷道硬化道路、排水渠的安全运行，给广大群众营造一个良好的生产生活环境。

6、施工方法及要求

6.1 材料选用要求水泥

水泥选用硅酸盐水泥，普通硅酸盐水泥，强度等级不低于 32.5Mpa。  
砂子、石子宜选用细度模数在 2.5~3.0 之间的粗中砂,应当洁净，不含泥土等杂质，使用前对砂子进行冲洗，石子使用前应当冲洗干净，不得使用风化严重的石料，石子采用 2 级配。

6.2 施工要求

- 1、砼工程
- ①应根据所选用的水泥、砂子、石子委托有资质的单位进行配合比试验，确定合理的配合比，砼一律采用机械拌合，不得使用人工振捣。也可采购商品砼。
  - ②为确保混凝土的质量，工程所用混凝土的配合比必须通过试验确定，并报监理工程师批准，不得擅自更改
  - ③工地设混凝土拌合站，搅拌机宜选用拌合速度快、出料快的强制式拌合机。
  - ④混凝土在运输中应尽量缩短时间及减少转运次数，运输时间不超过有关规范规定，运至现场的混凝土应满足浇筑规定的坍落度，当有离析现象时必须在浇筑前进行二次搅拌。
  - ⑤混凝土的浇筑应按监理工程师同意的厚度、次序、方向分层进行，浇筑时，

应从低处开始浇筑，浇筑面应保持水平。

- ⑥入仓的混凝土随浇随平仓，不得堆积。粗骨料堆积时，要将其均匀地分布于砂浆较多处，绝不用水泥砂浆覆盖，以免造成内部蜂窝。
- ⑦混凝土浇筑应连续进行，如因故中断且超过允许时间，应按施工缝处理，处理按有关规范执行。

⑧混凝土用振捣机震捣；混凝土初凝后，应及时加以覆盖率和洒水养护，并应符合规范规定。


2、灰土工程

- ①灰土垫层采用熟石灰与粘土的拌合料，拌合料的质量比为石灰:粘土=3:7，拌合料最大干密度由击实试验确定。
- ②灰土垫层的填筑，应将拌合料均匀铺平后进行分层压实，每层铺土厚度应在 150mm 之间。
- ③灰土的拌合采用路拌法进行，用农用旋耕机旋拌 4 遍。
- ④灰土用自卸汽车运输，推土机铺料，用压路机在路基全宽内进行碾压。直线段，由两侧路肩向路中心碾压，平曲线段，由内侧路肩向外侧路肩进行碾压；
- ⑤碾压时，后轮应重叠 1/2 轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,后轮压完路面全宽时,即为一遍。碾压一直进行到要求的密度为至，同时表面无明显轮迹，一般需要压 6~7 遍，路面的两侧应多压 2~3 遍；
- ⑥压路机的碾压速度:第一、二遍以采用 1.5~1.7km/h 为宜,以后采用 2.0~2.5km/h。
- ⑦混合料应在最佳含水量时遵循先轻后重的原则进行碾压，并碾压至要求的压实度。严禁压路机在已完成的或正在碾压的路段上调头和急刹车。

6.3 项目建设计划

工程计划 2026 年 6 月进入招投标，7 月初全面进入施工，完成路基土方、灰土基层工程，8 月上旬浇筑砼，9 月底完工。工期 3 个月。

| 陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司图纸目录 |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------|--|-----|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|---|
| 工程项目名称                |                       | 渭南市华州区2026年大明镇毛沟社区村级公益事业建设一事一议巷道道路硬化、排水渠财政奖补项目 |  |     |              |     | 完成日期                                                                                  |         | 2026. 05 |     |   |
|                       |                       |                                                |  |     |              |     | 阶 段                                                                                   |         | 实施方案     |     |   |
| 序号                    | 图 纸 名 称               |                                                |  |     | 图 号          |     | 张 数                                                                                   |         | 备 注      |     |   |
| 01                    | 毛沟社区巷道硬化及排水渠平面布置图     |                                                |  |     | 毛沟社区--总体--01 |     | 1                                                                                     |         |          |     |   |
| 02                    | 毛沟社区道路横断面设计图（1/2-2/2） |                                                |  |     | 毛沟社区--01     |     | 2                                                                                     |         |          |     |   |
| 03                    | 毛沟社区排水渠设计图            |                                                |  |     | 毛沟社区--02     |     | 1                                                                                     |         |          |     |   |
| 04                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 05                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 06                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 07                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 08                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 09                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 10                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 11                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 12                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 13                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 14                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 15                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 16                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 17                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 18                    |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
|                       |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          |     |   |
| 出图单位                  | 陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司     |                                                |  | 制 表 | 党春利          | 校 核 |  | 图 纸 数 量 |          | 本 页 | 5 |
|                       |                       |                                                |  |     |              |     |                                                                                       |         |          | 总 计 | 5 |



新建排水渠长56m

新建排水渠长160m

拆除重建砼道路191m，宽3m

拆除重建砼道路79m，宽3m

新建排水渠长79m

毛沟村

说明：

1. 大明镇毛沟村巷道硬化270m，新建砼排水渠295m。


图例




3.0m宽道路  
新建排水渠

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

|      |            |                                 |              |     |         |  |
|------|------------|---------------------------------|--------------|-----|---------|--|
| 批 准  | 成建辉        | 2026年毛沟社区村级公益事业<br>建设一事一议财政奖补项目 |              |     | 水 工 部 分 |  |
| 核 定  | 王 昆        |                                 |              |     | 实施方案 阶段 |  |
| 审 查  | 邓广平        | 大明镇毛沟村巷道硬化及排水渠平面布置图             |              |     |         |  |
| 校 核  | 李 强        |                                 |              |     |         |  |
| 设 计  | 麻长鑫        | 比 例                             | 1:1000       | 日 期 | 2026.05 |  |
| 设计证号 | A161014330 | 图 号                             | 毛沟社区--总体--01 |     |         |  |



大明毛沟村1#道路横断面设计图  
新修砼路L=79m 1:50



大明毛沟村2#道路横断面设计图  
新修砼路L=191m 1:50

毛沟社区道路工程量表


| 道路序号 | 现状路况           | 破除长度（m） | 破除宽度（m） | 破除砼面积（m²） | 破除基层面积（m²） | 重做灰土路基面积（m²） | 硬化长度（m） | 硬化宽度（m） | 本次硬化面积含路口转角面积（m²） |
|------|----------------|---------|---------|-----------|------------|--------------|---------|---------|-------------------|
| 1    | 宽3.0m混凝土路厚15cm | 79      | 3.0     | 240       | 280        | 280          | 79      | 3.0     | 237               |
| 2    | 宽3.0m混凝土路厚15cm | 191     | 3.0     | 573.3     | 666.7      | 666.7        | 191     | 3.0     | 573               |
| 合计   |                | 270     |         | 813.3     | 946.7      | 946.7        | 270     |         | 810               |

说明：


- 1、图中尺寸单位以厘米计。
- 2、横向缩缝不大于5m设置一道。
- 3、胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司


|      |            |                                 |          |     |         |  |
|------|------------|---------------------------------|----------|-----|---------|--|
| 批 准  | 戚建辉        | 2026年毛沟社区村级公益事业<br>建设一事一议财政奖补项目 |          |     | 道 路 部 分 |  |
| 核 定  | 王 昆        |                                 |          |     | 实施方案 阶段 |  |
| 审 查  | 邓广平        | 毛沟社区道路横断面设计图(1/2)               |          |     |         |  |
| 校 核  | 李 峰        |                                 |          |     |         |  |
| 设 计  | 党春利        | 比 例                             | 分 示      | 日 期 | 2026.05 |  |
| 设计证号 | A161014330 | 图 号                             | 毛沟社区--01 |     |         |  |



道路平面交叉设计图  
1: 200



横向缩缝构造图  
1:15







胀缝构造图  
1:15

说明：  
1、图中尺寸单位以厘米计。

陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司

|      |            |                                 |          |     |         |  |
|------|------------|---------------------------------|----------|-----|---------|--|
| 批准   | 戚建辉        | 2026年毛沟社区村级公益事业<br>建设一事一议财政奖补项目 |          |     | 道 路 部 分 |  |
| 核定   | 王 昆        |                                 |          |     | 实施方案 阶段 |  |
| 审查   | 邓广平        | 毛沟社区道路横断面设计图(2/2)               |          |     |         |  |
| 校核   | 李 辉        |                                 |          |     |         |  |
| 设计   | 党春利        | 比 例                             | 分 示      | 日 期 | 2026.05 |  |
| 设计证号 | A161014330 | 图 号                             | 毛沟社区--01 |     |         |  |



| 项 目                 | 单位             | 数量     | 备注 |
|---------------------|----------------|--------|----|
| 拆除现状砼路面厚15cm，弃运15km | m <sup>2</sup> | 153.33 |    |
| 土方开挖                | m              | 295    |    |

| 陕西锦源勘测规划设计研究院有限公司 |            |                             |         |         |         |  |
|-------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|
| 批准                | 成建辉        | 2026年毛沟社区村级公益事业建设一事一议财政奖补项目 |         | 渠 道 部分  |         |  |
| 核定                | 王仁昆        |                             |         | 实施方案 阶段 |         |  |
| 审查                | 邓广平        | 毛沟社区排水渠设计图                  |         |         |         |  |
| 校核                | 李峰         |                             |         |         |         |  |
| 设计                | 党春利        | 比 例                         | 分 示     | 日 期     | 2026.05 |  |
| 设计证号              | A161014330 | 图 号                         | 毛沟社区—02 |         |         |  |