

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子
加工建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 07 月 01 日

招标人：富平县到贤镇人民政府 (盖章)

法定代表人或其授权人：镇长 (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目						
1.1	2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目						
1.2	冷冻库						
1.3	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边 5. 基底普探、钎探 6. 原土夯实	m3	1518.93		
2	010102009001	3:7灰土回填	[项目特征] 1. 填方部位：基础 2. 材料品种：3：7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	417.95		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：基础 2. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1064.67		
	A. 4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	48.21		
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级：混凝土普通砖 2. 墙体厚度：240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	21.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 材料品种、强度要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	2.25		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.49		
8	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.95		
9	010502006001	钢筋混凝土柱（GZ）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.93		
10	010502006002	钢筋混凝土柱（DZ）	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.12		
11	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C40 3. 填充部位:柱脚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010502024002	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:细石混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 填充部位:柱脚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.83		
13	010502025001	散水	[项目特征] 1. 垫层材料种类、厚度:15cm厚10%灰土 2. 面层厚度:6cm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	169.44		
14	010505001001	垫层模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	12.76		
15	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010505003001	基础连系梁模板	[工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	49.56		
17	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式:构造柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	7.73		
18	010505004002	柱面模板	[项目特征] 1. 柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	31.68		
19	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300、Φ10 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.32		
20	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400、Φ18 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	2.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010506008001	螺栓	[项目特征] 1. 规格：M24 [工作内容] 1. 螺栓制作 2. 螺栓安装 3. 对拉螺栓端头处理	t	0.065		
	A. 6	金属结构工程					
22	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：钢柱 2. 钢材品种、规格：WH(250-450)*200*8*8 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	7.14		
23	010603001002	实腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：门柱、窗柱 2. 钢材品种、规格：2C220*75*20*2 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.662		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:钢梁 2. 钢材品种、规格:WH(450-300)*180*8*8、WH300*180*8*8、WH(300-200)×180×6×8 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	5.831		
25	010604001002	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型:门梁 2. 钢材品种、规格:C220*75*20*2.0 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.05		
26	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 钢板（复合板）型号、厚度:单层0.6白色彩钢板外墙 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	431.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 复合板夹芯材料种类、规格:0.6彩钢板+75厚岩棉板+0.6彩钢板屋面 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	729.58		
28	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:详见图纸 2. 构件类型:撑杆、拉条、隅撑 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.802		
29	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:C220*75*20*2.0 2. 构件类型:檩条 3. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 吊装就位 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1. 钢柱、钢梁、钢架之间搭接处零星钢构件 2. 耐火极限满足二级，同时构件的耐火极限均需满足设计要求 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.365		
	A. 8	门窗工程					
31	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:4000*4000 2. 启动装置品种、规格:电动启动 [工作内容] 1. 门安装 2. 启动装置、活动小门、五金安装	m2	64		
32	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2000*2400 2. 窗类型:塑钢 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	67.2		
	A. 9	屋面及防水工程					
33	010901009001	屋面非结构型天沟、檐沟	[项目特征] 1. 构件部位:屋面 2. 构件品种、规格、尺寸:3mm厚镀锌钢板 [工作内容] 1. 天沟、檐沟制作、安装 2. 配件安装 3. 接缝、嵌缝 4. 刷防护材料	m	58.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
34	010902004001	屋面排水管	[项目特征] 1. 排水管品种、规格:PVC110 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 刷漆	m	24		
	A. 11	楼地面装饰工程					
35	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 面层:18cm厚C25混凝土 2. 20cm厚3:7灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	575.64		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
36	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:内墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:20cm厚1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	108.72		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
37	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	111.74		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年富平县到贤镇西樊村柿子加工建设项目

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 冷冻库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 150厚C30细石混凝土面层，随打随抹，初凝时表面撒布绿色2-3厚金属骨料面层，内配 8@150双向双层钢筋至内衬墙翻起处做库内泛水。地面做6000*6000间隔缝，缝宽缝深均为10，聚氨酯建筑密封胶嵌缝。室内泛水配筋详建施13 2. 20厚1：3水泥砂浆找平层 3. PE膜防水层 4. 100厚XPS硬质挤塑聚苯板保温，抗压强度≥0.35MPa 5. PE膜隔汽层 6. 20厚1：3水泥砂浆找平层 7. 150厚C15混凝土垫层 8. 素土夯实 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	122.12		
2	AB001	冻库	[项目特征] 1. 规格：14*12*5.8冻库 2. 含设备 3. 温度要求：-30℃ ~ -35℃ 4. 满足甲方所有要求 [工作内容] 1. 制作、运输、安装	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 冷冻库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 冷冻库

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。