

铁炉街办铁炉村蓝莓大棚项目

工程

工程量清单

招 标 人：

/

(盖章)

2026 年 06 月 04 日

工程名称：铁炉街办铁炉村蓝莓大棚项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026 年 06 月 04 日

招标人：/ (盖章)

法定代表人或其授权人：/ (签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：铁炉街办铁炉村蓝莓大棚项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	铁炉街办铁炉村蓝莓大棚项目						
1.1	新建两座蓝莓大棚						
1.2	给排水工程（蓝莓大棚）						
1.3	分拣车间						
1.4	室外配套						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建两座蓝莓大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖	m3	11.91		
2	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 [工作内容] 1. 开挖	m3	99.18		
3	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 基坑 2. 密实度: ≥ 0.95 3. 材料品种、规格: 素土夯实 [工作内容] 1. 回填 2. 碾压	m3	98.62		
4	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.15		
5	010505002002	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 圈梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	92.9		
6	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C25 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.32		
7	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	17.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建两座蓝莓大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.454		
9	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类：钢板 2. 尺寸：200*200*8 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	1.055		
10	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：60*1.8热镀锌圆管（GZ1），30*75*1.8热镀锌圆管（GZ1）Q235B 2. 部位：棚内立柱及端面立柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	6.2		
11	010603003002	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：20圆管 2. 部位：栽植区域两侧的棚内立杆 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	0.047		
12	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：立柱横梁（40*60*1.5）纵向拉杆（25*1.5） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	1.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建两座蓝莓大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：40*60*1.5mm镀锌矩管 [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	0.45		
14	010404002001	轻质保温一体墙板	[项目特征] 1. 墙板材质：10cm厚夹心保温板覆盖 [工作内容] 1. 拼装墙板	m2	540		
15	01B001	定制保温被	[项目特征] 1. 120银色涂层PE布 2. 3T珍珠棉 3. 500g花色抗拉毡 4. 400g丝绵 5. 3T珍珠棉 6. 400g黑正品 [工作内容] 1. 铺设	m2	3870		
16	01B002	铺设温室大棚膜	[项目特征] 1. 15SP0膜覆盖 [工作内容] 1. 铺设	m2	3870		
17	01B003	防虫网	[项目特征] 1. 40目防虫网覆盖+包塑网覆盖+钢丝辅助 [工作内容] 1. 铺设	m2	198		
18	01B004	电动卷膜器（通风口）	[项目特征] 1. 通风口处卷膜器（包含卷杆和支架） [工作内容] 1. 安装	套	2		
19	01B005	电动卷被装置	[项目特征] 1. 电动卷被装置（包含卷杆，支架以及限位器） [工作内容] 1. 安装	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新建两座蓝莓大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：新建两座蓝莓大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：新建两座蓝莓大棚

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.9m [工作内容] 1. 开挖	m3	97.74		
2	010201001001	中粗砂垫层	[项目特征] 1. 材料:中粗砂 [工作内容] 1. 分层铺填	m3	8.1		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:管道 2. 材料品种:素土 3. 密实度:按设计密实度 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	87.66		
4	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 规格:De63 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	332		
5	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. DN200双壁波纹管 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	30		
6	040201022001	排水沟	[项目特征] 1. 断面尺寸:300*200mm [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面	m	90		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程（蓝莓大棚）

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 2.6M [工作内容] 1. 开挖	m3	338.5		
2	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3:7灰土换填 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	106.14		
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	4.84		
4	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 独立基础及地梁垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	18.14		
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.29		
6	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 独立基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装	m2	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.52		
8	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	10.23		
9	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:C30 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5.89		
10	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模版 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 模板及支撑拆除	m2	47.12		
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.224		
12	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	1.517		
13	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:Q235B 钢螺栓 [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502032001	零星现浇构件	[项目特征] 1. 构件名称:柱脚后浇细石混凝土层 2. 混凝土种类:C35商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.13		
15	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:方管200*10Q355B [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	2.8		
16	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:方管150*8Q355B [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆	t	2.382		
17	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1. 钢材品种、规格:矩管100*50*4Q235B [工作内容] 1. 安装 2. 探伤 3. 补刷油漆	t	2.82		
18	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:外墙 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	16.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:混凝土实心砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	5.99		
20	010502025001	散水	[项目特征] 1. 工程做法详见图纸 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 变形缝、分隔缝填塞	m2	68.35		
21	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1. 双层压型钢板复合保温墙板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	142.94		
22	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 彩钢屋面板 [工作内容] 1. 拼装 2. 安装 3. 探伤 4. 补刷油漆 5. 接缝、嵌缝	m2	127.68		
23	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1. 18cm耐磨混凝土地面+300厚37灰土 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	108.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料:无机外墙涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	60.29		
25	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 喷刷涂料:水泥砂浆墙面 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	85.25		
26	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1800*2700 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	4.86		
27	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2400*1500 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	18		
28	01B001	成品冷藏库	[项目特征] 1. 成品冷藏库房 [工作内容] 1. 安装	座	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称： 分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称： 分拣车间

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		园区照明					
1	040805010001	太阳能路灯	[项目特征] 1. 名称: 园区太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 6m [工作内容] 1. 挖基 2. 垫层铺筑 3. 基础制作、安装 4. 立灯杆 5. 灯架安装 6. 灯具附件安装 7. 焊、压接线端子 8. 接线 9. 接地 10. 试灯	套	10		
		园区生产路					
2	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别: 综合土 2. 挖土深度: 0.25m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1200		
3	040203007001	园区生产路	[项目特征] 1. 5CM砂石路面 2. 20cm37灰土 [工作内容] 1. 制作面层 2. 灰土分层夯实	m2	1200		
4	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 砂石路两边砖砌路沿石 [工作内容] 1. 开槽 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 4. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	552.6		
		透水砖面层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外配套

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040204001001	人行道块料铺设	[项目特征] 1. 60厚透水砖面层 [工作内容] 1. 清理现场垃圾 2. 整形碾压 3. 块料铺设	m2	631.82		
6	040305001001	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :300厚级配砂石垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	189.55		
		蓄水池					
7	040101001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 土类别:综合土 2. 挖土深度:3m [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	196.56		
8	040305001002	垫层	[项目特征] 1. 材料品种、规格 :100mm碎石垫层 [工作内容] 1. 垫层铺筑	m3	48		
9	040303001001	混凝土垫层	[项目特征] 1. 混凝土强度等级 :C20素混凝土垫层 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m3	48		
10	050307010001	砌石挡墙	[项目特征] 1. 毛石墙蓄水池壁 [工作内容] 1. 石料加工 2. 砌石	m3	12		
		河道挡土墙					
11	010502029001	挡土墙	[项目特征] 1. 河道边堆土墙 [工作内容] 1. 堆土 2. 修坡	项	1		
		便桥维修加固					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外配套

专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	041202009001	便桥维修加固	[项目特征] 1. 河道上便桥维修加固 [工作内容] 1. 清理基底 2. 桥身维修 3. 铺设混凝土管	项	1		
		园区围网					
13	050307007001	围栏	[项目特征] 1. 围栏做法:低碳钢丝+立柱围栏（详见图纸） [工作内容] 1. 制作 2. 运输 3. 安装	m	370		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外配套

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。