周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

施 工 合 同 书

发 包 人：周至县黑河管理站

承 包 人：恒正建设有限公司

扫描全能王 创建

目　　录

1、合同协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求（合同技术条款）；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

扫描全能王 创建

第一部分　合同协议书

周至县黑河管理站（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程已接受恒正建设有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）对周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。

1、本合同协议书与下列文件一起构成合同文件：

⑴中标通知书；

⑵投标函及投标函附录；

⑶专用合同条款；

⑷通用合同条款；

⑸技术标准和要求（合同技术条款）；

⑹图纸；

⑺已标价工程量清单；

⑻其他合同文件。

2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3．签约合同价：人民币（大写）壹佰贰拾万零玖仟捌佰捌拾玖元伍角伍分（¥1209889.55元）。

4．承包人项目经理：王闯

5．工程质量符合　合格　标准。

6．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

7．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8．承包人承诺执行监理人开工通知，工期为　60　日历天。

9．本协议书一式　8　份，合同双方各执　肆　份。

10．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：周至县黑河管理站（盖单位章）　　承包人：恒正建设有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　法定代表人或其委托代理人：

（签字）　　（签字）

2026年11月24日　　2026年11月24日

扫描全能王 创建

第二部分　中标通知书

中 标 （成交） 通 知 书

项目编号：HXCG2026-10-20

恒正建设有限公司：

西安市周至县黑河管理站于 2026年11月09日就 周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程（项目编号：HXCG2026-10-20）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标(成交)，请按规定时限和程序与采购人签订采购合同。

中标(成交)合同包号	合同包1
中标(成交)合同包名称	周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程
中标(成交)金额(元)	1,209,889.55
合计金额(大写)：壹佰贰拾万零玖仟捌佰捌拾玖元伍角伍分	

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

扫描全能王 创建

第三部分　投标函及投标函附录

投标（响应）函

致：横信项目管理有限公司

我单位作为 周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程 （项目编号： HXCG2026-10-20 ）的投标（响应）供应商，自愿参与本项目政府采购活动，充分理解采购文件的要求，在此郑重声明及承诺：

一、我单位具有独立承担民事责任的能力；

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

六、我单位满足采购文件规定的特定条件；

七、我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为；

八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

九、我单位不存在与其他供应商委托同一单位或者个人编制投标（响应）文件、办理投标（响应）事宜的情形；

十、如本项目采购过程中需要提供样品，我单位提供的样品即为中标（成交）后将要提供的产品，我单位对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能中标（成交）的，我单位愿意承担相应不利后果；

十一、我单位一旦中标（成交），将严格按照采购文件规定交纳代理服务费、履约保证金，在约定期限内签订采购合同，并严格履行采购合同规定的责任和义务；

十二、我单位在本项目使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任；

十三、我单位为本项目实施涉及的商品包装和快递包装，均符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

十四、我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求；

十五、我单位承诺，响应有效期为提交响应文件截止之日起 90 天；

根据采购文件规定，以上承诺事项如需提供相关证明材料的，以投标（响应）文件中提供的证明材料为准。本函发出后，即对我单位产生约束力，我单位保证严格遵守本响应函的各项承诺，并对本次提交的投标（响应）文件全部内容真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取入围、成交的法律责任。

特此声明。

供应商名称：[illegible]建设有限公司 （签章）

日期：2026 年 1 月 9 日

说明：

1.重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库

扫描全能王 创建

（2022）3号）规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.需供应商提供的财务状况证明、履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料的，按照本项目采购文件的规定提供。

2025-11-09 10:25:31

恒正建设有限公司:2025-11-09 10:25:31

扫描全能王 创建

报价表

一、项目信息

采购项目名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程
采购项目编号：HXCG2026-10-20
采购包号：1
采购方式：竞争性磋商
轮次：1

二、供应商名称：恒正建设有限公司

三、响应总报价

（小写）合计报价：1,209,889.55元

（大写）合计报价：壹佰贰拾万玖仟捌佰捌拾玖元伍角伍分

供应商（盖章）：

时间:2026年11月09日16时49分

扫描全能王 创建

第四部分　专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同当事人和人员

发包人：周至县黑河管理站

承包人：恒正建设有限公司

分包人：无。

监理人：西安兴水水利工程管理有限公司

1.1.2 日期：

1.1.3 缺陷责任期(工程质量保修期)：工程竣工验收合格后12个月。

1.2 合同文件的优先及解释顺序：

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书；

（5）投标函及投标函附录；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸（另附）；

（8）已标价工程量清单；

（9）其他合同文件。

以上合同文件就适用效力另有约定的从其约定，没有约定的，相关法律文件及条款法律效力依照本条上述约定在先的优先适用。

1.3 联络

1.3.1 关于联络文件形式其他要求：无。

1.3.2 联络文件送达地点：　　联络文件送达期限：

联络文件送达接收人：

1.4 化石、文物

对于化石、文物保护的约定：延误的工期和直接费用由发包人承担，但承包人原因导致延误和费用增加的除外。

2.发包人义务

扫描全能王 创建

2.1 提供施工场地

2.1.1 发包人提供的施工场地范围为：施工图纸指定范围。

2.2 承包人自行勘察的施工场地范围为：施工图纸指定范围。

2.3 其它义务(根据发包人的合同管理要求补充，包括施工条件的提供及提供期限、水电费等支付方式)。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力,发包人批准的权力范围：(依照监理合同约定和委托人批准文件执行)

(1)按第 4.2 款约定，批准工程的分包；

(2)按第 9.2 款约定，确定延长完工期限；

(3)按第 12.3 款约定，批准暂列金额的使用；

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 其它义务：

（1）办理法律规定和合同约定由承包人办理的许可和批准，将办理结果书面报送发包人留存，并承担因承包人违反法律或合同约定给发包人造成的任何费用和损失。

（2）按法律规定和合同约定制定安全文明施工、职业健康和环境保护措施，负责办理员工工伤保险等相关保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程实施造成的人身伤害和财产损失；承包人承担工程施工期间的一切安全责任，承担因工程施工造成的一切人员伤亡和财产损失的全部责任；

（3）因分包单位或雇佣人员索要劳务费用给发包人造成损失的，承包人承担全部责任，发包人有权从应付工程款中直接扣除相关人员工资或劳务费用直接支付，承包人对此放弃一切抗辩；

（4）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，否则给发包人造成的损失由承包人赔偿。

4.2 分包

未经发包人书面同意，承包人不得将任何项目分包给第三人，否则承包人向发包人支付合同总价款 10%的违约金。因分包给第三人的工作内容，承包人承担连带责任，给发包人造成损失的，由承包人足额赔偿承包人的直接损失、承包人因此开支的仲裁费、

扫描全能王 创建

鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、保全保险费等一切费用。

4.3 承包人人员的管理

4.3.1 承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过天数的其他约定：无。承包人人员管理的违约责任：

（1）承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员的，发包人按 2000 元/人·次对承包人进行罚款；

（2）正常施工期间项目经理或主要施工管理人员未经监理和发包方许可擅自离开施工现场的，发包人按 500 元/人·次对承包人进行罚款；

（3）正常施工期间项目经理或主要施工管理人员每月在工地现场时间不得少于 26 天（春节假日除外），当每人累计请假时间超过 20 天时，超出的天数按 2000 元/人·天进行罚款。上述罚款，承包人同意发包人在进度款结算款中直接扣除。

4.4 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人不予以撤换的违约责任：若撤换每延误一天，承包人向发包人支付违约金人民币 3 万元。

4.5 不利物质条件

4.5.1 不利物质条件的范围：施工图纸指定范围。

4.6 进度计划

4.6.1 进度计划提交的时间：承包人应在签订合同后天内，编制工程总进度计划和工程实施方案报监理人审批。

对详细的进度计划补充如下要求：

承包人在开工前，根据本工程具体特点，编制详细的符合总进度计划要求的单位工程（分部工程）进度计划报监理人审批，并严格按照发包人和监理人批准的分部工程施工计划实施。

4.6.2 承包人向监理人提交修订合同进度计划的申请报告的期限：承包人应按监理人的指示在天内提交。

监理人对修订合同进度计划的批复期限：监理人应在收到修订进度计划后天内批复承包人。

对修订合同进度计划补充如下要求：

不论何种原因造成施工进度延后，承包人均应按监理人的指示，采取有效赶工措施。承包人应在向监理人报送修订进度计划的同时，编制一份赶工措施报告报送监人审批。该报告应以保证按期完工为前提调整和修改进度计划。

本条对进度计划的编制补充如下要求：

扫描全能王 创建

承包人应按月编报月进度报告。第一次报告所包括的期间，应自开工日期起至当月的月底止。以后应每月报告一次，在每次报告期最后一天后日内报出。报告主要内容应包括：

（1）反映设计、采购和现场进展情况的照片、图表和详细说明。每项主要工程设备、材料的制造商名称、生产地点、进度百分比等。

（2）各类承包人人员的人数和各类承包人设备数量的详细情况统计表。

（3）变更情况，即发包人提出因功能需求变化导致的变更。

（4）实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详情，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

（5）需发包人协调解决的主要问题。

5.材料和工程设备

5.1 承包人应按合同进度计划及监理人指定的格式和时限，提交材料和工程设备的需要计划，经监理人批准后，由承包人与供货厂家签订供货合同，并应将合同副本提交监理人。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足国家相关规定的质量标准。

未经发包人认质或认质认价的材料和设备不得投入使用，否则按照合同金额10%向发包人支付违约金，投入使用不合格的，由此给发包人造成损失的，由承包人承担，因此返工的费用和损失由承包人承担，工期不予以顺延。

因承包人提供的材料和工程设备不符合国家强制性标准、规范的规定或合同约定的标准、规范，所造成的质量缺陷，由承包人自费修复，竣工日期不予延长。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备。

6.交通运输

6.1 道路通行权和场外设施

道路通行权和场外设施的约定：执行通用条款。

7.测量放线

7.1 施工控制网

7.1.1 施工控制网的约定：执行通用条款。

8.施工安全、治安保卫和环境保护

8.1 发包人的施工安全责任

8.1.2 发包人提供通用条款约定资料，其余资料由承包人负责收集。

扫描全能王 创建

8.2 承包人的施工安全责任

8.2.1 下列工程应编制专项施工方案：（合同签订时另行约定）。其中（合同签订时另行约定）应组织专家论证和审查。

8.3 文明工地

8.3.1 本合同文明工地的约定：签订合同时另行约定。

9.开工和竣工(完工)

9.1 异常恶劣的气候条件

9.1.1 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

（1）日降雨量大于50mm的雨日超过3天；

（2）风速大于50m/s的八级以上台风灾害；

（3）日气温超过39℃的高温大于3天；

（4）日气温低于-10℃的严寒大于3天；

（5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：一周内无法正常施工；

（6）其它异常恶劣气候灾害。

9.2 承包人工期延误

(1)逾期完工违约金表(参考格式)

序号	项目及其说明	要求完工日期	违约金(元/天)

(2)全部逾期完工违约金的总限额为(除本合同另有约定外，不超过合同总价款的10%)。

关于承包人引起的工期延误的其他约定：

①承包人必须保证里程碑节点工期不得延误。里程碑节点工期经监理人和发包人确认延误并可能影响总工期时，承包人将向发包人按1万元/天支付拖期违约金，该违约金从当期工程进度款中扣除。如承包人经过努力，在下一个节点开始前追回了工期，完成了其延误节点工期的全部施工内容，则上述拖期违约金将在相应下一节点完成的一个月后，由发包人在当期工程进度款中返还承包人。如承包人在合同规定的竣工时间内完

扫描全能王 创建

成本工程全部施工内容，则上述拖期违约金将在工程竣工后，由发包人在工程结算中返还承包人。

②如承包人未能最终按照约定竣工时间保质保量的完成本工程施工全部内容的，逾期违约金按照本条款支付，发包人有权在结算款中扣除。如承包人完成的工程量未经竣工验收合格的，工程款不予支付，直至验收合格之日支付，工期不予顺延。由于逾期完工影响发包人使用的，承包人不因发包人提前投入部分使用免除施工的义务和工程须经验收合格的义务。即使发包人已经投入部分使用，未经验收合格之前，发包人不予支付工程款。

9.3 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

10. 工程质量

10.1 质量评定

10.1.1 重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：执行通用条款。

10.1.2 工程合格标准为：相关规范和规程验收标准；优良标准为：相关规范和规程验收标准。达到优良的奖金为：无。

10.2 质量事故处理

10.2.1 工程竣工验收时，承包人协助发包人向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

承包人施工的工程质量出现问题或施工过程中，如果出现主体结构不合格、和/或工程重大质量瑕疵，经返工后仍然不能达到本合同约定的交付标准；和/或工程逾期个日历日仍然不能交付发包人，承包人应依照本合同总造价的20%向发包人支付违约金，并赔偿给发包人造成的一切人员伤亡或财产损失，包括但不限于行政部门或有权机关罚金、发包人的直接损失、承包人因此开支的仲裁费、鉴定费、公证费、律师费、诉讼费、差旅费、保全费、保全保险费等一切费用。

11. 试验和检验

11.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

11.1.1 水工金属结构、启闭机及机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责执行通用条款。

11.1.2 本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：执行通用条款。

12. 变更

重大设计变更和一般设计变更具体划分标准以水利部关于印发《水利工程设计变更

扫描全能王 创建

管理暂行办法》的通知（水规计[2020]283号）规定为准。重大设计变更由项目法人按原报审程序报原初步设计审批部门审批后实施。一般设计变更由项目法人组织有关参建方研究确认后审批，并在审批后14个工作日内报项目主管部门核备。

按照《水利工程造价管理规定》（水建设[2023]156号）规定，预备费/暂列金使用应报项目主管部门审批。

12.1 变更的范围和内容

(1)增加或减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的（合同签订时另行约定），关键项目（合同签订时另行约定），单价调整方式：（合同签订时另行约定）。

12.2 承包人的合理化建议

12.2.1 承包人实现合理化建议的奖励金额为：无。

12.3 暂列金额

本工程暂列金额必须经过相关部门的审批，包括工程建设部门、财政部门等。审批过程中，需明确使用金额范围、使用期限、使用方式。

12.4 暂估价

12.4.1 (1)发包人和承包人组织招标的暂估价项目：无；发包人组织招标的暂估价项目：无。

13.价格调整

13.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方式：不调整。

14.计量与支付

14.1 预付款：无。

14.2 进度付款：按进度支付，（具体待合同签订时另行约定）。

14.2.1 付款周期：

工程进度款根据进度拨付，承包人于每月20日前向发包人、监理人报送上月已完成的合格工程量进度表，监理工程师及发包人审核后，按质量合格工程的工程款的97%支付工程进度款，累计支付至合同总价的90%时，暂停支付。待结算审核生效及办理完结算付款手续后支付剩余工程款，每次付款时需提供等额正规发票。

14.3 质量保证金

14.3.1 质量保证金扣留总额为签约合同价的3%，即人民币元整（小写：）。在质保期（质保期为，自工程竣工验收合格后开始计算）结束后，经查符合工程施工图设计要求且质量符合相关规定后一次性全额退还质保金（不计算利息）。

14.4 竣工（完工）结算

扫描全能王 创建

14.4.1 竣工（完工）付款申请单

(1)承包人应提交完工付款申请单一式5份。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

(1)承包人应提交最终结清申请单一式（合同签订时另行约定）份。

（2）工程最终结算以财政投资评审报告或工程审计结论为准。

14.6 竣工财务决算

承包人应为竣工财务决算编制提供的资料：施工结算相关资料。

15.竣工验收（验收）

15.1 验收工作分类：

本工程法人验收包括：分部工程验收、单位工程验收、合同完工验收、竣工验收自查；政府验收包括：竣工技术预验收、竣工验收。验收条件为：（合同签订时另行约定），验收程序为：（合同签订时另行约定）。

15.2 分部工程验收

15.2.1 本工程由发包人主持所有的分部工程验收。

15.3 单位工程验收

15.3.1 本工程由发包人主持所有的单位工程验收。

15.4 提前投入使用的单位工程包括：无。

15.5 阶段验收无

15.6 专项验收

15.6.1 本合同工程专项验收类别包括：档案验收。

15.7 竣工验收

15.8 本工程不需要（需要/不需要）竣工验收技术鉴定（蓄水安全鉴定）。

15.9 试运行

15.9.1 试运行的组织：无；费用承担：无。

16.缺陷责任与保修责任

16.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：自工程竣工验收之日起12个月。

17.保险

17.1 工程保险

建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：　/　；

扫描全能王 创建

投保内容：执行通用条款；

保险金额、保险费率和保险期限：执行通用条款（按工程量清单建筑工程、施工临时工程、水土保持工程、环境保护工程之和的0.45%计列）。

17.2 第三者责任险

17.2.1 第三者责任险保险费率：执行通用条款；第三者责任险保险金额：执行通用条款。

17.3 其它保险

需要投保的其它内容：执行通用条款；

保险金额、保险费率和保险期限：执行通用条款。

17.4 对各项保险的一般要求

17.4.1 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限：___/___。

保险条件：（合同签订时另行约定）；

17.4.2 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额：_____/_____。

发包人负责补偿的范围与金额：_____/_____。

18. 争议的解决

18.1 争议的解决方式

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：

（1）请合同主管部门及工程造价管理机构调解；

（2）合同争议调解不成的，按下列第二种方式解决：

1）提交/仲裁委员会申请仲裁；

2）依法向工程所在地人民法院提起诉讼。

扫描全能王 创建

第五部分 通用合同条款

1. 一般约定

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求的（合同技术条款）文件、包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指列入合同的招标图纸、投标图纸和发包人按合同约定向承包人提供的施工图纸和其他图纸（包括配套的说明和有关资料）。列入合同的招标图纸已成为合同文件的一部分，具有合同效力，主要用于在履行合同中作为衡量变更的依据，但不能直接用于施工。经发包人确认进入合同的投标图纸亦成为合同文件的一部分，用于在履行合同中检验承包人是否按其投标时承诺的条件进行施工的依据，亦不能直接用于施工

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.3 承包人:指专用合同条款中指明并与发包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.5 分包人：指专用合同条款中指明的，从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.10 永久占地：指发包人为建设本合同工程永久征用的场地。

1.1.3.11 临时占地：指专发包人为建设本合同工程临时征用，承包人在完工后需按合同要求退还的场地。

1.1.4 日期

1.1.4.4 竣工日期:即合同工程完工日期。指第 1.1.4.3 项约定工期届满时的日期。实际完工日期以合同工程完工证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：即工程质量保修期，指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，包括根据第 19.3 款约定所作延长，具体期限由专用合同条款约定。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量将施工图纸以及其他图纸（包括配套说明和有关资料）提供给承包人。由于发包人未按时提供图纸造成工

扫描全能王 创建

期延误的，按第11.3款的约定办理。

1.6.2 承包人提供的文件

承包人提供的文件应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限和数量提供给监理人。监理人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限批复承包人。

1.6.3 图纸的修改

设计人需要对已发给承包人的施工图纸进行修改时，应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内签发施工图纸修改图给承包人。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定编制一份承包人实施计划提交监理人批准后执行。

1.7 联络

1.7.2 第1.7.1项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。来往函件的送达期限在技术标准和要求（合同技术条款）中约定，送达地点在专用合同条款中约定。

1.7.3 来往函件均应按合同约定的期限及时发出和答复，不得无故扣压和拖延，亦不得拒收。否则，由此造成的后果有责任方负责。

1.11 专利技术

1.11.4 合同实施过程中，发包人要求承包人采用专利技术的，发包人应办理相应的使用手续，承包人应按发包人约定的条件使用，并承担使用专利技术的相关试验工作，所需费用由发包人承担。

2. 发包人的义务

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人应在合同双方签订合同协议后的14天内，将本合同工程的施工场地范围图提交给承包人，发包人提供的施工场地范围图应标明场地范围内永久占地与临时占地的范围和界限，以及指明提供给承包人用于施工场地布置的范围和界限及其有关资料。

2.3.2 发包人提供的施工用地范围在专用合同条款中约定。

2.3.3 除专用合同条款另有约定外，发包人应按技术标准和要求（合同技术条款）的约定向承包人提供施工场地内的工程地质图纸和报告，以及地下障碍物图纸等施工场地有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

2.7 组织竣工验收

扫描全能王 创建

发包人应按合同约定及时组织法人验收。

2.8 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

3. 监理人

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

3.1 监理人职责和权利

3.1.1 监理人受发包人的委托，享受合同约定的权利。监理人的权利。监理人的权利范围在专用合同条款中明确。当监理人认为出现了危及生命、工程毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同约定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按 15 条的约定增加相应费用，并通知承包人。

4. 承包人

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

4.1 承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中任何缺陷。除第 5.2 款，第 6.2 款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳动、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.9 工程的维护和照管

除合同另有约定外，合同工程完工证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。合同工程完工证书颁发时尚有部分未完工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作。直至竣工后移交给发包人为止。

4.1.10 其他义务

其他义务在专用合同条款中补充约定。

4.2 履约担保

承包人应保证其履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。

4.3 分包

4.3.6 分包分为工程分包和劳务作业分包。工程分包应遵循合同约定或者经发包人

扫描全能王 创建

书面认可。禁止承包人将本合同工程进行违法分包。分包人应具备与分包工程规模和标准相适应的资质和业绩，在人力、设备、资金等方面具有承担分包工程施工的能力。分包人应自行完成所承包的任务。

4.3.7 在合同实施过程中，如承包人无力在合同规定的期限内完成合同中的应急度汛、抢险等危及公共安全的项目，发包人可对该应急防汛、抢险等项目的部分工程指定分包人。因非承包人原因形成指定分包条件的，发包人的指定分包不应增加承包人的额外费用；因承包人原因形成指定分包条件的，承包人应承担指定分包所增加的费用。

由指定分包人造成的预期分包工作有关的一切索赔，诉讼和损失由指定分包人直接对发包人负责，承包人不对此承担责任。

4.3.8 承包人和分包人应当签订分包合同，并履行合同约定的义务，分包合同必须遵循承包合同的各项原则，满足承包合同中相应条款的要求。发包人可以对分包合同实施情况进行监督检查。承包人应将分包合同同副本提交发包人和监理人。

4.3.9 除第4.3.7项规定的指定分包外，承包人对其分包项目的实施以及分包人的行为向发包人全部责任。承包人应对分包项目的工程进度、质量、安全、计量和验收等实施监督和管理。

4.3.10 分包人应按装用合同条款的约定设立项目管理机构组织管理分包工程的施工活动。

4.11 不利物质条件

4.11.1 除专用合同条款另有约定外，不利物质条件是指在施工中遭遇不可预见的外界障碍或自然条件造成施工受阻。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。承包人有权根据23.1款的约定，要求延长工期及增加费用。监理人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照通用合同条款第15条的约定办理。

5. 材料和工程设备

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，承包人负责采购、运输和保管完成本合同工作所需的材料和工程设备。承包人应对其采购和工程设备负责。

5.2 发包人提供的材料和工程设备

扫描全能王 创建

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。发包人提供的材料和工程设备验收后、由承包人负责接受、卸货、运输和保管。

6. 施工设备和临时设施

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

7. 交通运输

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

7.1 道路通行权和场外设施

除专用合同条款有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取的出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

7.2 场内施工道路

7.2.1 除本合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理其施工所需的全部临时道路和交通设施（包括合同约定由发包人提供的部分道路和交通设施的维修、养护和管理），并承担相应费用。

7.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供发包人和监理人以及与本合同有关的其他承包人使用。

8. 测量放线

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

8.1 施工控制网

8.1.1 除专用合同另有约定外，施工控制网由承包人负责测试，发包人应在本合同协议书签订后的14天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其有关资料。承包人应在收到上述资料后的28天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的14天内批复承包人。

8.5 补充地质勘探

在合同实施期间每监理人可以指示承包人进行必要的补充地质勘探并提供有关供资料。承包人为本同永久工程施工的需要进行补充地质勘探时，须经监理人批准。并应向监理人提供有关资料，上述补充地质勘探，其费用由承包人承担。

扫描全能王 创建

9. 施工安全、治安保卫和环境保护

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

9.1 发包人的施工安全

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责。发包人委托监理人根据国家有关安全的法律、法规、强制性标准以及部门规章，对承包人的安全责任履行情况进行监督和检查。监理人监督和检查不减轻承包人应负的安全检查。

9.1.4 除专用合同条款另有约定外，发包人负责向承包人提供施工现场计施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，拟建工程可能影响的相邻建筑物地下工程的有关文件资料，并保证有关资料的真实、准确、完整，满足有关技术规程的要求。

9.1.5 发包人按照已标工程量清单所列金额和合同约定的计量支付规定，支付安全作业环境及安全施工措施所需费用。

9.1.6 发包人负责组织工程参建单位编制保证安全生产的措施方案。工程开工前，就落实保证安全生产的措施进行全面系统的布置，进一步明确承包人的安全生产责任。

9.1.7 发包人负责在拆除工程和爆破工程施工 14 天前向有关部门或机构报送备案资料。

9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示。承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限，以及监理人的指示，编制施工安全技术措施提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人。

9.2.9 承包人应建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位建立和完善安全生产条件所需资金的投入，对本工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

9.2.10 承包人应设立安全生产管理机构，施工现场应有专职安全生产管理人员。

9.2.11 承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。

9.2.12 承包人应在施工组织设计中编织安全技术措施和施工现场临时用电方案。对专用合同条款约定的工程，应编制专项施工方案报监理人批准。对专用合同条款约定的专项施工方案，还应组织专家进行论证、审查、，其中专家 1/ 2 人员应经发包人同意。

扫描全能王 创建

9.2.13 承包人在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应组织有关单位进行验收。

9.5 事故处理

9.5.1 发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

9.5.2 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

9.5.3 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

9.5.4 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

9.5.5 施工调查处里有发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

9.6 水土保持

9.6.1 发包人应及时向承包人提供水土保持方案。

9.6.2 承包人在施工过程中，应遵守有关水土保持的法律法规和规章，履行合同约定的水土保持义务，并对其违反法律和合同约定义务所造成的水土流失灾害、人身伤害和财产损失负责。

9.6.3 承包人的水土保持措施计划，应满足技术标准和要求（合同技术标准）约定的要求。

9.7 文明施工

9.7.1 发包人应按专用合同条款的约定，负责建立创建文明建设工地的组织机构，制定创建文明建设工地的规划和办法。

9.7.2 承包人应按创建文明建设工地的规划和办法，履行职责，承担相应责任。所需费用应含在已标价工程量清单中。

9.8 防汛度汛

9.8.1 发包人负责组织工程参建单位编制本工程的度汛方案和措施。

9.8.2 承包人应根据发包人编织的本工程度汛方案和措施，制定相应的度汛方案，包发包人批准后实施。

10. 进度计划

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

10.1 合同进度计划

扫描全能王 创建

承包人应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的内容和期限以及监理人的指示，编制详细的施工总进度计划及其说明提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限内批复承包人，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或单位工程或分部工程进度计划，报监理人审批。

10.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时、承包人均应在 14 天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应在收到申请报告后的 14 内批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指示，在 14 天内向监理人提交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监理人应在收到进度计划后的 14 天内批复。

不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶进度。承包人应在向监理人提交修订合同进度计划的同时，编制一份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.3 款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第 11.5 款约定办理。

10.3 单位工程进度计划

监理人认为有必要时，承包人应按监理人指示的内容和期限，并根据合同进度计划的进度控制要求，编制单位工程进度计划，提交监理人审批。

10.4 提交资金流估算表

承包人应在按第 10.1 款约定向监理人提交施工总进度计划的同时，按下表约定的格式向监理人提交按月的资金流估算表。估算表应包括承包人计划可从发包人处得到的全部款额，以供发包人参考。此后，当监理人提出要求时，承包人应在监理人制定的期限内提交修订的资金流估算表。

资金流估算表（参考格式）

		工程预付款	完成工程量付款	质量保证金扣留	材料款扣除	预付款扣还	其他	应收款	累计应收款

扫描全能王 创建

11. 开工和竣工（完工）

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

11.1 开工

11.1.3 若发包人未能按合同约定向承包人提供开工必要条件，承包人有权要求延长工期。监理人应在收到承包人的书面要求后，按第 3.5 款的约定，与合同双方商定或确定增加的费用和延长的工期。

11.1.4 承包人在收到开工通知后 14 天内未按进度计划要求及时进场组织施工，监理人可通知承包人在收到通知后 7 天内提交一份说明其进场延误的书面报告，报送监理人。书面报告应说明不能及时进场的原因和补救措施，由此增加的费用和工期延误责任由承包人承担。

11.2 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 款约定的期限内完成合同工程。合同工程实际完工日期在合同工程完工证书中明确。

11.4 异常恶劣的气候条件

11.4.1 当工程所在地发生危机施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按合同通用条款第 12 条的约定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。

11.4.2 异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照本合同通用条款第 21.3 款的约定协商处理。

11.4.3 本工程界定异常恶劣气候条件的范围在抓捕用合同条款中约定。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前完工，或承包人提出提前完工的建议能够给发报人带来效益的，应由监人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

发包人要求提前完工的，双方协商一致后应签订提前完工协议，协议内容包括：

⑴ 提前的时间和修订后的进度计划；

⑵ 承包人赶工措施；

⑶ 发包人为赶工提供的条件；

⑷ 赶工费用（包括利润和奖金，〈在暂列金额中列支〉）

扫描全能王 创建

12. 暂停施工

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

12.2 发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

属于下列任何一种情况引起的暂停施工，均为法宝人的责任：

⑴ 由于发包人违约引起的暂停施工；

⑵ 由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工；

⑶ 专用合同条款约定的其他由于发包人原因引起的暂停施工。

13. 工程质量

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应按技术标准和要求（合同技术要求）约定的内容和期限，编制工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质量检查人员的组成、质量检查程序和实施细则等，提交监理人审批。监理人应在技术标准和要求（合同技术要求）约定的内容和期限内批复承包人。

13.7 质量评定

13.7.1 发包人应组织承包人进行工程项目划分，并确定单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程。

13.7.2 工程实施过程中，单位工程、主要分部工程、重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程的项目划分需要调整时，承包人应报发包人确认。

13.7.3 承包人应在单元（工序）工程质量自评合格后，报监理人核定质量等级并签证认可。

13.7.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应在重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量自评合格以及监理人抽检后，由监理人组织承包人等单位组成的联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表。发包人按有关规定完成质量结论报工程质量监督机构核备手续。

13.7.5 承包人应在分部工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成分部工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

扫描全能王 创建

13.7.6 承包人应在单位工程质量自评合格后，报监理人复核和发包人认定。发包人负责按有关规定完成单位工程质量结论报工程质量监督机构核备（核定）手续。

13.7.7 除专用合同条款另有约定外，工程质量等级分为合格和优良，应分别达到约定的标准。

13. 8 质量事故处理

13.8.1 发生质量事故时，承包人应及时向发包人和监理人报告。

13.8.2 质量事故调查处理由发包人按相关规定履行手续，承包人应配合。

13.8.3 承包人应对质量缺陷进行备案。发包人委托监理人对质量缺陷备案情况进行监督检查并履行相关手续。

13.8.4 除专用合同条款另有约定外，工程竣工验收时，发包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资料。

14. 试验和检验

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4 承包人应按相关规定和标准对水泥、钢材、等原材料与中间产品质量进行检查，并报监理人复核。

14.1.5 除专用合同条款另有约定外，水工金属结构、启闭机及机电产品进场后，监理人组织发包人按合同进行交货检查和验收。安装前，承包人应检查产品是否有出厂合格证、设备安装说明及有关技术文件，对在运输和存放过程中发生的变形、受潮、损坏等问题应做好记录，并进行妥善处理。

14.1.6 对专用合同条款约定的试块、试件及有关材料，监理人实行见证取样。见证取样资料由承包人制备，记录应真实齐全，监理人、承包人等参与见证取样人员均应在相关文件上签字。

15. 变更

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

15.1 变更的范围和内容

在履行合同中发生以下情形之一，应按照本款规定进行变更。

(1) 取消合同中任何一项工作，但被取消工作不能转由发包人或其他人实施；

(2) 改变合同中任何一项工作的质量或其它特性；

(3) 改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；

扫描全能王 创建

⑷ 改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；

⑸ 为完成工程需要追加的额外工作；

⑹ 增加或减少专用合同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。

上述第⑴～⑹ 目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的价格时才予调整该项目的单价。第⑹ 目情形下单价调整方式在专用合同条款中约定。

15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，若承包人不具备承担暂估价项目的能力火炬被承担暂估价项目的能力但明确不参与投标的，由发包人组织招标。暂估价项目中标金额与工程量清单中所列金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。必须招标的暂估价项目招标组织形式、发包人和承包人组织招标时双方的权利义务关系在专用合同条款中约定。

16. 价格调整

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

16.1 物价波动引起的价格调整

由于物价波动原因引起合同价格需要调整的，其价格调整方式在专用合同条款中约定。

16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省（自治区、直辖市）建设行政管路部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

17. 计量与支付

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

17.1 计量

17.1.2 计量方法

结算工程量应按工程量清单中约定的方法计量。

扫描全能王 创建

17.1.5 总子目的计量

总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第16.1款中的因素而进行调整。承包人及时完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人应按工程量清单的要求对总价子目进行分解，并在签订协议书后的28天内将各子目的总价支付分解表提交监理人审批。分解表应标明其所属子目和分阶段支付的金额。承包人应按批准的各总价子目支付周期，对已完成的总价子目进行计量，确定分项的应付金额列入进度申请单中。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第8.2款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第15条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，分为工程预付款和工程材料预付款。预付款必须专用于合同工程。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。

17.2.2 预付款保函（担保）

(1) 承包人应在收到第一次工程预付的同时间向发包人提交工程预付款担保，担保金额应与第一次工程预付款金额相同，工程预付款担保在第一次工程预付款被发包人扣回前一直有效。

(2) 工程预付款的担保在专用合同条款中约定。

(3) 预付款担保的担保金额可根据预付款扣回金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在工程进度付款中扣回，扣回与还清办法在专用合同条款中约定。在颁发合同工程完工证书前，由于不可抗力或其它原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款金额应作为承包人的到期应付款。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个工程进度付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付与扣回金额。

扫描全能王 创建

17.4.2 合同工程完工证书颁发后14天内，发包人将质量保证金的一半支付给承包人。在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期（工程质量保修期）满时，发包人将在30个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余的质量保证金支付给承包人。

17.5 竣工结算（完工结算）

17.5.1 竣工（完工）付款申请单

⑴ 承包人应在合同工程完工证书颁发后28天内，按专用合同条款的约定的份数向监理人提交完工付款申请单，并提供相关证明材料。完工付款申请单应包括下列内容：完工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的完工付款金额。

⑵ 监理人对完工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的完工付款申请单。

17.5.2 竣工（完工）付款证书及支付时间

⑴ 监理人在收到承包人提交的完工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到其应付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的完工付款证书。监理人未在约定的时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的完工付款申请单已经监理人核查同意。发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

⑵ 发包人应在监理人出具完工付款证书后的14天内，将应支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.3.⑵目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

⑶ 承包人对发包人签认的完工付款证书有异议的，发包人可出具完工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款。存在争议的部分，按第24条的约定办理。

⑷ 完工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.3 ⑷目的约定办理。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

⑴ 工程质量保修责任终止证书签发后，承包人应按监理人批准的格式提交最终结清申请单。提交最终结清申请单的份数在专用合同条款中约定。

⑵ 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.7 竣工财务决算

扫描全能王 创建

发包人负责编制本工程项目竣工财务决算，承包人应按专用合同条款的约定提供竣工财务决算编制所需的相关材料。

17.8 竣工审计

发包人负责完成本工程竣工审计手续，承包人应完成相关配合工作。

18.竣工验收（验收）

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

18.1 验收工作分类

本工程法人验收工作按主持单位分为法人验收和政府验收。法人验收和政府验收的类别在专用合同条款中约定。除专用合同条款另有约定，法人验收由发包人主持。承包人应完成法人验收和政府验收的配合工作，所需费用应含在已标工程量清单中。

18.2 分部工程验收

18.2.1 分部工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进验收。

18.2.2 除专用合同条款另有约定外，监理人主持分部工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.2.3 分部工程验收通过后，发包人向承包人发送分部工程验收鉴定书。承包人应及时完成分部工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3 单位工程验收

18.3.1 单位工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 10 个工作日内决定是否同意进验收。

18.3.2 发包人主持单位工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.3.3 单位工程验收通过后，发包人向承包人发送单位工程验收鉴定书。承包人应及时完成单位工程验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.3.4 需提前投入使用的单位工程在专用合同条款中明确。

18.4 合同工程完工验收

18.4.1 合同工程具备验收条件时，承包人应向发包人提交验收申请报告，发包人应在收到验收申请报告之日起 20 个工作日内决定是否同意进验收。

18.4.2 发包人主持合同工程验收，承包人应派符合条件的代表参加验收工作组。

18.4.3 合同工程完工验收通过后，发包人向承包人发送合同工程完工验收鉴定书。承包人应及时完成合同工程完工验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.4.4 合同工程完工验收通过后，发包人与承包人应在 30 个工作日内组织专人负

扫描全能王 创建

责工程交接，双方交接负责人应在交接记录上签字。承包人应按验收鉴定书约定的时间及时移交工程及其档案资料。工程移交时，承包人应向发包人递交工程质量保修书。在承包人递交了工程质量保修书，完成施工场地清理以及提交有关资料后，发包人应在30个工作日内向承包人颁发合同工程完工证书。

18.5 阶段验收

18.5.1 工程建设具备阶段验收条件时，发包人负责提出阶段验收验收申请报告。承包人应派代表参加阶段验收，并作为被验收单位在验收鉴定书上签字。阶段验收的具体类型在专用合同条款中约定。

18.5.2 承包人应及时完成阶段验收鉴定书载明应由承包人处理的遗留问题。

18.6 专项验收

18.6.1 发包人负责提出专项验收申请报告。承包人应按专项验收的相关规定参加专项验收。专项验收的具体类别在专用合同条款中约定。

18.6.2 承包人应及时完成专项验收成果性文件载明应由承包人处理的遗留问题。

18.7 竣工验收

18.7.1 申请竣工验收前，发包人组织竣工验收自查，承包人应派代表参加。

18.7.2 竣工验收分为竣工技术预验收和竣工验收两个阶段。发包人应通知承包人派代表参加技术预验收和竣工验收。

18.7.3 专用合同条款约定工程需要进行技术鉴定的，承包人应提交有关资料并完成配合工作。

18.7.4 竣工验收需要进行质量检测的，所需费用由发包人承担，但承包人原因造成质量不合格的除外。

18.7.5 工程质量保修期满以及竣工验收遗留问题和尾工处理完成并通过验收后，发包人负责将处理情况和验收成果报送竣工验收主持单位，申请领取工程竣工证书，并发送承包人。

18.8 施工期运行

18.8.1 施工期运行是至合同工程尚未全部完工，其中某单位工程或部分工程已完工，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.2款或第18.3款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工其投入运行。需要在施工期运行的单位工程或部分工程在专用合同条款中约定。

18.8.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2款约定进行修复。

扫描全能王 创建

18.9 试运行

18.9.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按规定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员。

18.9.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

18.10 竣工(完工)清场

18.10.1 工程项目竣工（完工）清场的工作范围和内容在技术标准和要求（合同技术条款）中约定。

18.10.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.11 施工队伍的撤离

合同工程完工证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期（工程质量保修期）内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外、其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工现场或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

19. 缺陷责任与保修责任

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007年版）相应条款，并补充以下内容。

19.1 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期（工程质量保修期）从工程通过合同工程完工验收后开始计算。在合同工程完工验收前，已经发包人提前验收的单位工程或部分工程，若未投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）亦从工程通过合同工程完工验收后开始计算。若已投入使用，其缺陷责任期（工程质量保修期）从通过单位工程或部分工程投入使用验收后开始计算。缺陷责任期（工程质量保修期）期限在专用合同条款中约定。

19.6 缺陷责任期（工程质量保修期）的起算时间

合同工程完工验收或投入使用验收后，发包人与承包人应办理工程交接手续，承包人应向发包人递交工程质量保修书。

缺陷责任期（工程质量保修期）满后，30个工作日内，发包人应向承包人颁发工程

扫描全能王 创建

质量保修责任终止证书，并退还剩余的质量保证金，但保修责任范围内的质量缺陷未处理完成的应除外。

20. 保险

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

20.6 对各类保险的一般要求

20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，应由承包人和（或）发包人各自负责补偿的范围和金额。在专用合同条款中约定。

20.7 风险责任的转移

工程通过合同工程完工验收并移交给发包人后，原由承包人应承担的风险责任，以及保险的责任、权利和义务同时转移给发包人，但承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）前造成损失和损坏情形除外。

21. 不可抗力

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款。

22. 违约

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期（工程质量保修期）内，未能对合同工程完工验收签定书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期（工程质量保修期）内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

扫描全能王 创建

⑺ 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

23. 索赔

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了完工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程完工证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出合同工程完工证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.3 承包人对监理人按第 23.4.1 项发出的索赔书面通知内容持异议时，应在收到书面通知后的 14 天内，将持有意义的书面报告及其证明材料提交监理人。监理人应在收到承包人书面报告 14 天内，将异议的处理意见通知承包人，并按第 24 条的规定办理。

24. 争议的解决

本条全文引用《标准施工招标文件》（2007 年版）相应条款，并补充以下内容。

24.4 仲裁

24.4.1 若合同双方商定直接向仲裁机构申请仲裁，应签订仲裁协议并约定仲裁机构。

24.4.2 若合同双方未能达成仲裁协议，则本合同的仲裁条款无效，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。

扫描全能王 创建

第六部分 技术标准条款

引用《水利水电工程标准施工招标文件》(技术标准和要求)(合同技术条款)(2009 年版)详见图纸。

扫描全能王 创建

第七部分 图纸

详见监理签发图纸。

扫描全能王 创建

第八部分　已标价工程量清单

投　标　总　价

周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

合同编号：HXCG2026-10-20

投标总价人民币（大写）：壹佰贰拾万玖仟捌佰捌拾玖元伍角伍分

(¥)　：1209889.55元

扫描全能王 创建

工程项目总价表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

组号	项目分组名称	金额（元）	备注
一	建筑工程	944328.84	
二	施工临时工程	227871.49	
三	水土保持工程临时措施	13647.15	
四	环境保护工程环境保护措施	18621.96	
五	工程保险费	5420.11	
	合计（A）	1209889.55	

备用金（暂列金）(B)_____元投

标总报价 C=(A)+(B)_____1209889.55_____元

扫描全能王 创建

工程量清单报价表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
一	建筑工程				944328.84	
1	陈河镇段 CH0+016.5~CH0+137.8、CH0+154.6～CH0+275.2、CH0+301.6 ～ CH0+319.6 基础加固	m	259.9	2916.51	758000.79	
1.1	砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）	m^3	4865.64	2.85	13867.07	
1.2	砂砾石开挖（人工，Ⅲ类）	m^3	713.893	22.64	16162.54	
1.3	迎水侧基槽回填（机械）	m^3	3336.29	17.92	59786.32	
1.4	C25 砼基础护脚（基础）	m^3	641.303	337.25	216279.44	
1.5	M10 砂浆垫层（5cm 厚）	m^3	96.741	492.35	47630.43	
1.6	C25 砼基础护脚（墙身）	m^3	837.788	337.25	282544	
1.7	聚乙烯泡沫板	m^2	147.966	21.22	3139.84	
1.8	模板	m^2	1415	83.81	118591.15	
2	陈河镇段 CH0+137.8~CH0+154.6、CH0+275.2 ～ CH0+301.6 基础修复+基础加固	m	43.2	2947.73	127342.14	
2.1	砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）	m^3	778.473	2.85	2218.65	
2.2	砂砾石开挖（人工，Ⅲ类）	m^3	110.497	22.64	2501.65	
2.3	迎水侧基槽回填（机械）	m^3	432.219	17.92	7745.36	
2.4	C25 砼基础护脚（基础）	m^3	96.617	337.25	32584.08	
2.5	M10 砂浆垫层（5cm 厚）	m^3	14.152	492.35	6967.74	
2.6	C25 砼基础护脚（墙身）	m^3	109.318	337.25	36867.5	
2.7	聚乙烯泡沫板	m^2	19.068	21.22	404.62	
2.8	模板	m^2	235	83.81	19695.35	
2.9	C25 混凝土基础回填	m^3	54.432	337.25	18357.19	
3	陈　河　镇　段 CH0+319.6~CH0+337.6 墙体修复+基础加固	m	18	3277	58985.91	
3.1	砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）	m^3	560.65	2.85	1597.85	
3.2	砂砾石开挖（人工，Ⅲ类）	m^3	62.294	22.64	1410.34	

扫描全能王 创建

工程量清单报价表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3.3	迎水侧基槽回填（机械）	m^3	461.78	17.92	8275.1	
3.4	C25 砼基础护脚（基础）	m^3	35.91	337.25	12110.65	
3.5	M10 砂浆垫层（5cm 厚）	m^2	5.056	492.35	2489.32	
3.6	C25 砼基础护脚（墙身）	m^3	32.13	337.25	10835.84	
3.7	聚乙烯泡沫板	m^2	7.56	21.22	160.42	
3.8	模板	m^2	98	83.81	8213.38	
3.9	M10 浆砌石墙体修复	m^3	37.8	367.54	13893.01	
二	施工临时工程				227871.49	
1	施工导流工程				147945.06	
1.1	围堰工程	m			58779.45	
1.1.1	堆筑砂砾石围堰	m^3	976.5	55.77	54459.41	
1.1.2	彩条布	m^2	390.6	5.21	2035.03	
1.1.3	围堰整平	m^3	976.5	2.34	2285.01	
1.2	导流渠	m			89165.61	
1.2.1	砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）	m^3	4293	2.85	12235.05	
1.2.2	砂砾石回填整平	m^3	4293	17.92	76930.56	
2	施工交通工程				26803.26	
2.1	临时道路(4.0m 宽)	km	1.65	16244.4	26803.26	
3	施工房屋建筑				7390	
3.1	临时房屋	m^2	50	56.2	2810	
3.2	临时仓库	m^2	100	45.8	4580	
4	施工专项				28410.01	
4.1	施工安全生产专项	%	2.5	1136400.32	28410.01	
5	其他临时工程	%	1.5	1154877.17	17323.16	
三	水土保持工程临时措施				13647.15	
1	临时道路区				1976.7	
1.1	临时堆土区临时排水沟土方开挖	m^3	337.32	5.86	1976.7	
2	临时堆土区				11070	
2.1	密目网覆盖	m^2	900	12.3	11070	

扫描全能王 创建

工程量清单报价表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	项目名称	单位	工程数量	单价(元)	合价（元）	备注
3	施工安全生产专项	%	2.5	13314.29	332.86	
4	其他临时工程	%	2	13379.56	267.59	
四	环境保护工程环境保护措施				18621.96	
1	水环境保护工程				10442.46	
1.1	生产废水处理（沉淀池）	个				
1.2	垃圾处置（生活垃圾及建筑垃圾收集及清运）	项	1	10442.46	10442.46	
2	大气环境保护工程				6823.8	
2.1	洒水降尘费用	项	1	5565.2	5565.2	
2.2	道路扬尘警示牌	个	1	1258.6	1258.6	
3	生态环境保护工程				1355.7	
3.1	生物保护措施宣传教育	年				
3.2	警示牌、宣传牌	个	1	1355.7	1355.7	
五	工程保险费	%	0.45	1204469.44	5420.11	
合 计					1209889.55	

扫描全能王 创建

计日工项目报价表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	名称	型号规格	计量单位	单价（元）	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				

扫描全能王 创建

工程单价汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
1	砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）	m^3	0.2	0.03	1.38	0.06	0.1	0.09	0.76	0.24	2.85
2	砂砾石开挖（人工，Ⅲ类）	m^3	14.13	2.59		0.59	1.04	0.92	1.52	1.87	22.64
3	迎水侧基槽回填（机械）	m^3	13.85	0.69		0.51	0.6	0.78		1.48	17.92
4	C25 砼基础护脚（基础）	m^3	46.88	211.22	7.02	9.28	16.46	14.54	4	27.85	337.25
5	M10 砂浆垫层（5cm 厚）	m^3	96.93	262.79	4.59	12.75	22.62	19.98	32.03	40.65	492.35
6	C25 砼基础护脚（墙身）	m^3	46.88	211.22	7.02	9.28	16.46	14.54	4	27.85	337.25
7	聚乙烯泡沫板	m^2	1.98	14.93		0.59	1.05	0.93		1.75	21.22
8	模板	m^2	19.35	33.76	11.64	2.27	3.35	3.52	3	6.92	83.81
9	C25 混凝土基础回填	m^3	46.88	211.22	7.02	9.28	16.46	14.54	4	27.85	337.25
10	M10 砂浆垫层（5cm 厚）	m^2	96.93	262.79	4.59	12.75	22.62	19.98	32.03	40.65	492.35
11	M10 浆砌石墙体修复	m^3	107.65	184.36	0.7	10.25	18.18	16.06		30.35	367.54
12	堆筑砂砾石围堰	m^3	21.54	22.88		1.55	2.76	2.44		4.6	55.77
13	彩条布	m^2	0.73	3.42		0.15	0.26	0.23		0.43	5.21
14	围堰整平	m^3	1.73	0.17		0.07	0.08	0.1		0.19	2.34
15	砂砾石回填整平	m^3	13.85	0.69		0.51	0.6	0.78		1.48	17.92

扫描全能王 创建

工程单价汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	企业利润	价差	税金	合计
16	临时道路(4.0m宽)	km	7440	3337.4	938.24	410.04	727.56	642.68	1407.2	1341.28	16244.4
17	临时房屋	m^2									56.2
18	临时仓库	m^3									45.8
19	临时堆土区临时排水沟土方开挖	m^3	2.55	0.21	1.58	0.15	0.18	0.23	0.47	0.48	5.86
20	密目网覆盖	m^2									12.3
21	垃圾处置（生活垃圾及建筑垃圾收集及清运）	项									10442.46
22	洒水降尘费用	项									5565.2
23	道路扬尘警示牌	个									1258.6
24	警示牌、宣传牌	个									1355.7

扫描全能王 创建

工程单价费（税）率汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	工程类别	其他直接费	间接费	企业利润	税金	备注
1	土方工程	3.5	4	5	9	
2	石方工程	3.5	6	5	9	
3	砂石备料工程	0.5		5	9	
4	模板工程	3.5	5	5	9	
5	混凝土工程	3.5	6	5	9	
6	钢筋制作安装工程	3.5	5	5	9	
7	钻孔灌浆及锚固工程	3.5	9	5	9	
8	疏浚工程	3.5	6	5	9	
9	其他	3.5	6	5	9	
10	设备安装工程	3.85	60	5	9	
11	设备安装工程(费率形式)	3.85	60	5	9	
12	只取税金				9	
13	不取费					

扫描全能王 创建

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	名称	计量单位	型号规格	人工费	材料费	机械使用费	其他费	合计	备注
1	粗砂	m^3						70	
2	水	m^3						4.85	
3	电	kW.h						0.97	
4	风	m^3						1.94	
5	块石	m^3						50	
6	砂土	m^3						70	

扫描全能王 创建

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	工程部位	混凝土强度等级	水泥强度等级	级配	水灰比	预算材料量				单价（元/m³）	备注
						水泥/kg	砂/m³	石子/m³	水/m³		
1		水泥砂浆1:1	32.5			765	0.76		0.3	238.36	

扫描全能王 创建

招标人供应材料价格汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	材料名称	型号规格	计量单位	供应价格(元)	预算价格(元)

扫描全能王 创建

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	材料名称	型号规格	计量单位	预算价格(元)	备 注

扫描全能王 创建

招标人提供机械台时（班）费汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	招标人收取的折旧费	投标人应计算的费用									合计
				维修费	安拆费	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	

扫描全能王 创建

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程　　单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电	汽油	风	水	小计	
1	单斗挖掘机 液压 斗容 0.35m³		84.17	66.04	9.7	159.91	150	81					231	390.91
2	单斗挖掘机 液压 斗容 0.8m³		113.39	88.83	13.1	215.32	150	210					360	575.32
3	压路机 内燃 重量 8～10t		17.13	46.67		63.8	150	76.5					226.5	290.3
4	胶轮车		0.7	3.33		4.03								4.03
5	振捣器 插入式 1.1kW		1.39	5.5		6.89			3.88				3.88	10.77
6	风（砂）水枪 耗风量 2～6（m³/min）		0.96	2.97		3.93					1760.55	88.27	1848.82	1852.75
7	砂浆搅拌机 400L 0.4m³		4.78	7.66	5	17.44	75		11.16				86.16	103.6
8	载重汽车 汽油型 载重量 5t		27.5	68.37		95.87	75			114.45			189.45	285.32
9	汽车起重机 汽油型 起重量 5t		43.65	76.49		120.14	150			106.05			256.05	376.19
10	电焊机 交流 20～25kVA		1.13	1.71	0.6	3.44			65.38				65.38	68.82
11	钢筋弯曲机 Φ6-40		1.3	7.12	1.3	9.72	75		30.46				105.46	115.18
12	钢筋切断机 功率 20kW		3.91	10.54	1.9	16.35	75		87.69				162.69	179.04
13	圆盘锯		1.39	7.84	0.4	9.63	150		35.31				185.31	194.94
14	双面刨床		4.7	8.29	1.1	14.09	75		38.99				113.99	128.08

扫描全能王 创建

总价项目分解表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	项目名称	单位	工程量	单价(元)	合价(元)	说明
	合 计					

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：砂砾石开挖（机械，Ⅲ类）　　单价编号：1

定额编号：020606　　定额单位：100m³

施工方法：转挖、堆放、不装车，					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			166.88
(一)	基本直接费	元			161.24
1	人工费	元			20
	普工	工日	0.4	50	20
2	材料费	元			3.16
	零星材料费	%	2	158.08	3.16
3	施工机械使用费	元			138.08
	单斗挖掘机 液压 斗容 0.8m³	台班	0.24	575.32	138.08
(二)	其他直接费	%	3.5	161.24	5.64
二	间接费	%	6	166.88	10.01
三	利润	%	5	176.89	8.84
四	价差	元			75.6
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			75.6
	柴油	kg	16.8	4.5	75.6
五	税金	%	9	261.33	23.52
	合计	元			284.85

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：砂砾石开挖（人工，Ⅲ类）　　单价编号：2

定额编号：020001　　定额单位：100m³

施工方法：人工打孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1730.36
(一)	基本直接费	元			1671.85
1	人工费	元			1412.5
	技工	工日	14.3	75	1072.5
	普工	工日	6.8	50	340
2	材料费	元			259.35
	炸药	kg	25.25	6	151.5
	数码电子雷管	个	19.13	1.5	28.7
	连接线	m	96.87	0.6	58.12
	钢钎	kg	1.4	6.2	8.68
	其他材料费	%	5	247	12.35
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	1671.85	58.51
二	间接费	%	6	1730.36	103.82
三	利润	%	5	1834.18	91.71
四	价差	元			151.5
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			151.5
	炸药	kg	25.25	6	151.5
五	税金	%	9	2077.39	186.97
	合计	元			2264.36

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：迎水侧基槽回填（机械）　　单价编号：3

定额编号：010518　　定额单位：100m³

施工方法：5m以内取土（石），回填					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1505.15
(一)	基本直接费	元			1454.25
1	人工费	元			1385
	技工	工日	0.6	75	45
	普工	工日	26.8	50	1340
2	材料费	元			69.25
	零星材料费	%	5	1385	69.25
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	1454.25	50.9
二	间接费	%	4	1505.15	60.21
三	利润	%	5	1565.36	78.27
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1643.63	147.93
	合计	元			1791.56

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：C25砼基础护脚（基础）　　单价编号：4

定额编号：040135　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27440.02
(一)	基本直接费	元			26512.1
1	人工费	元			4687.5
	技工	工日	43.3	75	3247.5
	普工	工日	28.8	50	1440
2	材料费	元			21122.19
	水	m³	86	4.85	417.1
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	0.5	21017.1	105.09
3	施工机械使用费	元			702.41
	振捣器 插入式 1.1kW	台班	6.55	10.77	70.54
	风（砂）水枪 耗风量2～6 (m³/min)	台班	0.33	1852.75	611.41
	其他机械费	%	3	681.95	20.46
(二)	其他直接费	%	3.5	26512.1	927.92
二	间接费	%	6	27440.02	1646.4
三	利润	%	5	29086.42	1454.32
四	价差	元			399.64
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			399.64
	商品砼 C25	m³	103	3.88	399.64
五	税金	%	9	30940.38	2784.63
	合计	元			33725.01

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：M10 砂浆垫层（5cm厚）　　单价编号：5

定额编号：030026　　定额单位：100m³

施工方法：拌制砂浆、修坡、铺筑、整平、压实。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			37706.09
(一)	基本直接费	元			36431
1	人工费	元			9692.5
	技工	工日	100.9	75	7567.5
	普工	工日	42.5	50	2125
2	材料费	元			26279.19
	水泥砂浆 1:1	m³	105	238.36	25027.8
	其他材料费	%	5	25027.8	1251.39
3	施工机械使用费	元			459.31
	胶轮车	台班	29.14	4.03	117.43
	砂浆搅拌机 400L 0.4m³	台班	3.3	103.6	341.88
(二)	其他直接费	%	3.5	36431	1275.09
二	间接费	%	6	37706.09	2262.37
三	利润	%	5	39968.46	1998.42
四	价差	元			3202.5
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			3202.5
	粗砂	m³	79.8	20	1596
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	80325	0.02	1606.5
五	税金	%	9	45169.38	4065.24
	合计	元			49234.62

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：C25 砼基础护脚（墙身）　　单价编号：6

定额编号：040135　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27440.02
(一)	基本直接费	元			26512.1
1	人工费	元			4687.5
	技工	工日	43.3	75	3247.5
	普工	工日	28.8	50	1440
2	材料费	元			21122.19
	水	m³	86	4.85	417.1
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	0.5	21017.1	105.09
3	施工机械使用费	元			702.41
	振捣器 插入式 1.1kW	台班	6.55	10.77	70.54
	风（砂）水枪 耗风量 2～6 (m³/min)	台班	0.33	1852.75	611.41
	其他机械费	%	3	681.95	20.46
(二)	其他直接费	%	3.5	26512.1	927.92
二	间接费	%	6	27440.02	1646.4
三	利润	%	5	29086.42	1454.32
四	价差	元			399.64
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			399.64
	商品砼 C25	m³	103	3.88	399.64
五	税金	%	9	30940.38	2784.63
	合计	元			33725.01

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：聚乙烯泡沫板　　单价编号：7

定额编号：040249　　定额单位：100m²

施工方法：泡沫板运输、切割、安装。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1749.2
(一)	基本直接费	元			1690.05
1	人工费	元			197.5
	技工	工日	1.7	75	127.5
	普工	工日	1.4	50	70
2	材料费	元			1492.55
	低发泡沫塑料板	m²	102	14.56	1485.12
	其他材料费	%	0.5	1485.12	7.43
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	1690.05	59.15
二	间接费	%	6	1749.2	104.95
三	利润	%	5	1854.15	92.71
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1946.86	175.22
	合计	元			2122.08

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：模板　　单价编号：8

定额编号：040482　　定额单位：100m²

施工方法：木模板、立柱、围令制作，预埋铁件制作，模板运输、安装、拆除，除灰、刷脱膜剂、维修，倒仓、拉筋割断					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			6701.57
(一)	基本直接费	元			6474.95
1	人工费	元			1935
	技工	工日	22.4	75	1680
	普工	工日	5.1	50	255
2	材料费	元			3376.29
	铁钉	kg	5.4	6	32.4
	铁件	kg	20.69	5	103.45
	预埋铁件	kg	312.82	5	1564.1
	电焊条	kg	5.08	7.5	38.1
	铁丝	kg	1.04	3.88	4.04
	摊板枋材	m³	2.24	700	1568
	其他材料费	%	2	3310.09	66.2
3	施工机械使用费	元			1163.66
	载重汽车 汽油型 载重量 5t	台班	0.27	285.32	77.04
	汽车起重机 汽油型 起重量 5t	台班	1.91	376.19	718.52
	电焊机 交流 20～25kVA	台班	1.07	68.82	73.64
	钢筋弯曲机 Φ6-40	台班	0.07	115.18	8.06
	钢筋切断机 功率 20kW	台班	0.03	179.04	5.37
	圆盘锯	台班	0.75	194.94	146.21
	双面刨床	台班	0.62	128.08	79.41
	其他机械费	%	5	1108.25	55.41
(二)	其他直接费	%	3.5	6474.95	226.62
二	间接费	%	5	6701.57	335.08
三	利润	%	5	7036.65	351.83
四	价差	元			300.16
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			300.16
	汽油	kg	66.7	4.5	300.16

扫描全能王 创建

工程单价计算表

编号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
主	钢盒	个	9	7688.64	691.98
	合计	元			8180.62

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：C25 混凝土基础回填　　单价编号：9

定额编号：040135　　定额单位：100m³

施工方法：仓面冲（凿）毛、冲洗，清仓（验收），浇筑，养护					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			27440.02
(一)	基本直接费	元			26512.1
1	人工费	元			4687.5
	技工	工日	43.3	75	3247.5
	普工	工日	28.8	50	1440
2	材料费	元			21122.19
	水	m³	86	4.85	417.1
	商品砼 C25	m³	103	200	20600
	其他材料费	%	0.5	21017.1	105.09
3	施工机械使用费	元			702.41
	振捣器 插入式 1.1kW	台班	6.55	10.77	70.54
	风（砂）水枪 耗风量 2～6 (m³/min)	台班	0.33	1852.75	611.41
	其他机械费	%	3	681.95	20.46
(二)	其他直接费	%	3.5	26512.1	927.92
二	间接费	%	6	27440.02	1646.4
三	利润	%	5	29086.42	1454.32
四	价差	元			399.64
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			399.64
	商品砼 C25	m³	103	3.88	399.64
五	税金	%	9	30940.38	2784.63
	合计	元			33725.01

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：M10 砂浆垫层（5cm 厚）　　单价编号：10

定额编号：030026　　定额单位：100m²

施工方法：拌制砂浆、修坡、铺筑、整平、压实。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			37706.09
(一)	基本直接费	元			36431
1	人工费	元			9692.5
	技工	工日	100.9	75	7567.5
	普工	工日	42.5	50	2125
2	材料费	元			26279.19
	水泥砂浆 1:1	m^3	105	238.36	25027.8
	其他材料费	%	5	25027.8	1251.39
3	施工机械使用费	元			459.31
	胶轮车	台班	29.14	4.03	117.43
	砂浆搅拌机 400L 0.4m^3	台班	3.3	103.6	341.88
(二)	其他直接费	%	3.5	36431	1275.09
二	间接费	%	6	37706.09	2262.37
三	利润	%	5	39968.46	1998.42
四	价差	元			3202.5
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			3202.5
	粗砂	m^3	79.8	20	1596
	普通硅酸盐水泥 32.5	kg	80325	0.02	1606.5
五	税金	%	9	45169.38	4065.24
	合计	元			49234.62

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：M10 浆砌石墙体修复　　单价编号：11

定额编号：120009　　定额单位：100m³

施工方法：拆除、弃渣外运（100 米）、基础面清理、砂浆拌制、现场倒运；选、修、洗石；填筑、勾缝、养护、清场。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			30296.02
(一)	基本直接费	元			29271.52
1	人工费	元			10765
	技工	工日	63.8	75	4785
	普工	工日	119.6	50	5980
2	材料费	元			18436.24
	水	m³	12	4.85	58.2
	块石	m³	36.46	50	1823
	勾缝砂浆	m³	1.34	650	871
	砌筑砂浆	m³	36.05	430	15501.5
	其他材料费	%	1	18253.7	182.54
3	施工机械使用费	元			70.28
	胶轮车	台班	17.44	4.03	70.28
(二)	其他直接费	%	3.5	29271.52	1024.5
二	间接费	%	6	30296.02	1817.76
三	利润	%	5	32113.78	1605.69
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	33719.47	3034.75
	合计	元			36754.22

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：堆筑砂砾石围堰　　单价编号：12

定额编号：130004　　定额单位：100m³

施工方法：装土（石）、封包、堆筑。					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			4597.1
(一)	基本直接费	元			4441.64
1	人工费	元			2153.75
	技工	工日	0.95	75	71.25
	普工	工日	41.65	50	2082.5
2	材料费	元			2287.89
	砂砾石	m³	45.58	3	136.74
	编织袋 0.5m×0.3m×0.2m	个	1419	1.5	2128.5
	其他材料费	%	1	2265.24	22.65
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	4441.64	155.46
二	间接费	%	6	4597.1	275.83
三	利润	%	5	4872.93	243.65
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	5116.58	460.49
	合计	元			5577.07

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：彩条布　　单价编号：13

定额编号：070365　　定额单位：100 ㎡

施工方法：铺设，搭接					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			429.41
(一)	基本直接费	元			414.89
1	人工费	元			72.5
	技工	工日	0.3	75	22.5
	普工	工日	1	50	50
2	材料费	元			342.39
	塑料薄膜	㎡	113	3	339
	其他材料费	%	1	339	3.39
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	414.89	14.52
二	间接费	%	6	429.41	25.76
三	利润	%	5	455.17	22.76
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	477.93	43.01
	合计	元			520.94

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：围堰盖平　　单价编号：14

定额编号：010015　　定额单位：100m³

施工方法：人工挖、填、盖平					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			196.39
(一)	基本直接费	元			189.75
1	人工费	元			172.5
	技工	工日	0.1	75	7.5
	普工	工日	3.3	50	165
2	材料费	元			17.25
	零星材料费	%	10	172.5	17.25
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	189.75	6.64
二	间接费	%	4	196.39	7.86
三	利润	%	5	204.25	10.21
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	214.46	19.3
	合计	元			233.76

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：砂砾石回填整平　　单价编号：15

定额编号：010518　　定额单位：100m³

施工方法：5m以内取土（石），回填					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			1505.15
(一)	基本直接费	元			1454.25
1	人工费	元			1385
	技工	工日	0.6	75	45
	普工	工日	26.8	50	1340
2	材料费	元			69.25
	零星材料费	%	5	1385	69.25
3	施工机械使用费	元			
(二)	其他直接费	%	3.5	1454.25	50.9
二	间接费	%	4	1505.15	60.21
三	利润	%	5	1565.36	78.27
四	价差	元			
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			
五	税金	%	9	1643.63	147.93
	合计	元			1791.56

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：临时道路(4.0m宽)　　单价编号：16

定额编号：120072*4000　　定额单位：1000km

施工方法：边坡整修、洒水、路面平整、陷坑回填、压实，杂物清扫					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			12125680
(一)	基本直接费	元			11715640
1	人工费	元			7440000
	技工	工日	27200	75	2040000
	普工	工日	108000	50	5400000
2	材料费	元			3337400
	水	m^3	40000	4.85	194000
	砂砾石	m^3	80000	3	240000
	砂土	m^3	52000	50	2600000
	其他材料费	%	10	3034000	303400
3	施工机械使用费	元			938240
	压路机　内燃　重量8～10t	台班	3200	290.3	928960
	其他机械费	%	1	928960	9280
(二)	其他直接费	%	3.5	11715640	410040
二	间接费	%	6	12125680	727560
三	利润	%	5	12853240	642680
四	价差	元			1407200
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			1407200
	柴油	kg	81600	4.5	367200
	砂土	m^3	52000	20	1040000
五	税金	%	9	14903111.11	1341280
	合计	元			16244400

扫描全能王 创建

工程单价计算表

单价名称：临时堆土区临时排水沟土方开挖　　单价编号：17

定额编号：010351　　定额单位：100m³

施工方法：挖掘机挖运、堆放，人工配合挖保护层，胶轮车倒运土50m，修边、修底					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费	元			449.31
(一)	基本直接费	元			434.12
1	人工费	元			255
	普工	工日	5.1	50	255
2	材料费	元			20.67
	零星材料费	%	5	413.45	20.67
3	施工机械使用费	元			158.45
	单斗挖掘机 液压 斗容0.35m³	台班	0.39	390.91	152.45
	胶轮车	台班	1.49	4.03	6
(二)	其他直接费	%	3.5	434.12	15.19
二	间接费	%	4	449.31	17.97
三	利润	%	5	467.28	23.36
四	价差	元			47.39
(一)	人工价差	元			
(二)	材料价差	元			47.39
	柴油	kg	10.53	4.5	47.39
五	税金	%	9	538.03	48.42
	合计	元			586.45

扫描全能王 创建

人工费单价汇总表

合同编号：HXCG2026-10-20

工程名称：周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程

序号	工种	计量单位	单价(元)	备注
1	技工	工日	75	
2	普工	工日	50	

扫描全能王 创建

第九部分　其他合同文件

扫描全能王 创建

建设工程廉政责任书

发包人：周至县黑河管理站

承包人：恒正建设有限公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设中的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，甲乙双方特订立本廉政责任书。

第一条甲、乙双方的责任

(一) 应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程施工和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二) 严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

(三)业务活动必须持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的、应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)不准要求示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条乙方的责任

应与甲方和相关单位保持正常的业务交往。按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

(一)不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及

扫描全能王 创建

回扣、好处费、感谢费等。

(二)不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人交付的费用。

(三)不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

(四)不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

(五)不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条违约责任

(一)甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条本责任书作为工程施工合同的附表，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条本责任书作为周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程合同的附表，送交甲乙双方的监督单位各一份。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　　法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

2026年11月24日　　2026年11月24日

扫描全能王 创建

工程质量保修书

发包人：周至县黑河管理站

承包人：恒正建设有限公司

为保证周至县黑河陈河镇段水毁护岸修复工程在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：执行国务院279号令《建筑工程质量管理条例》规定的保修内容。

二、质量保修期

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人在竣工验收前共同签署，做为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：（盖单位章）　　承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）　　法定代表人或其委托代理人：王超（签字）

2026年11月24日　　2026年11月24日

扫描全能王 创建

安全文明生产协议书

发包人：周至县黑河管理站

承包人：恒正建设有限公司

为在的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，经甲乙双方共同协商，特此签订安全生产合同：

一、甲方职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，既：同时设计，同时施工，同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产会议，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责：

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规和有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，增强安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配置专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到安全生产工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应配置1名专职安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种工作业无证操作的现象时，项目经理必须承担管理责任。

扫描全能王 创建

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须规定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任：

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本协议书一式两份，合同双方各执一份。由双方签字及加盖公章生效，全部工程竣工验收合格后失效。

发包人：_____（盖单位章）　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）　法定代表人或其委托代理人：王超（签字）

2026 年 11 月 24 日　　2026 年 11 月 24 日

扫描全能王 创建