三、已标价工程量清单

工程项目清单费用汇总表

工程名称:靖边中学1号和2号教学楼前院提高垫平硬化工程采购项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	靖边中学1号和2号教学楼前院提高垫平硬化工程采购项目	876780.56
合　　计		876780.56

单位工程清单费用汇总表

工程名称:房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额（元）
1	分部分项工程项目费	767655.18
1.1	其中:建筑工人社保费用	24671.54
2	措施项目费	37302.99
2.1	专业措施项目费	
2.1.1	其中:建筑工人社保费用	
2.2	通用措施费	37302.99
2.2.1	安全文明施工措施费	29778.28
2.2.2	冬雨季施工增加费	3644.25
2.2.3	夜间施工增加费	1214.75
2.2.4	二次搬运费	1602.8
2.2.5	测量放线定位复测费	1062.91
3	其他项目费	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.4.1	发包人提供材料保管费	
3.4.2	发包人发包专业工程的总承包服务费	
3.5	优质工程增加费	
3.6	智慧工地增加费	
4	税前工程造价	851243.26
4.1	综合系数	851243.26
5	增值税	25537.3
6	单位工程造价	876780.56
合　　计		876780.56

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除部分					19083.11
1	010102002001	花池拆除	1.土的类别:渣土 2.开挖深度:600mm 3.部位:花池 4.外运:10km	m3	348	42.00	14616.00
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除树池道牙	m	112.32	7.72	867.11
3	041001009001	拆除井	1.拆除1#、2#教学楼庭院内所有雨水篦子、检查井盖	座	20	20.00	400.00
4	01B001	拆宣传栏	1.拆除宣传栏 2.规格8.64*2.5m	套	6	200.00	1200.00
5	01B002	石像	1.搬移石像	座	5	400.00	2000.00
		恢复					748572.07
6	040504001001	检查井维修	1.盖板材质、规格:DN700混凝土井盖 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:砖砌井筒330mm高	座	17	625.66	10636.22
7	040504010001	雨水口维修	1.雨水口规格:400*700 2.材料品种、规格:砖砌330mm高	座	3	339.05	1017.15
8	011601005001	混凝土树池	1.材料品种:混凝土树池 2.规格:500*330*120 3.树池:1200*1200	m	112.32	70.55	7924.18
9	011601003001	块料道路面层	1.块料面层品种、规格、型号:花岗岩石40mm铺贴 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆 3.找平层材料品种、厚度、强度等级:60mm厚C15混凝土找平 4.垫层:200厚3:7灰土	m2	3472.56	209.93	728994.52

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

合　　计		767655.18



措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					37302.99
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	29778.28	29778.28
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	3644.25	3644.25
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	1214.75	1214.75
4	011801002001	二次搬运费		项	1	1602.80	1602.80
5	011801005001	测量放线及位置测定		项	1	1062.91	1062.91
二		专业措施					

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		拆除部分									
1	010102002001	花池拆除	1.土的类别:渣土 2.开挖深度:600mm 3.部位:花池 4.外运:10km	m3	1-43;1-65 换	2.81		28.43	6.69	4.07	42
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1.拆除树池道牙	m	借10-1-30	5.94			1.11	0.67	7.72
3	041001009001	拆除井	1.拆除1#、2#教学楼庭院内所有雨水篦子、检查井盖	座	补子目1		20				20
4	01B001	拆宣传栏	1.拆除宣传栏 2.规格8.6*2.5m	套	补子目2		200				200
5	01B002	石像	1.搬移石像	座	补子目2		400				400
		恢复									
6	040504001001	检查井维修	1.盖板材质、规格:Φ700混凝土井盖 2.井筒、井盖、井圈材质及规格:砖砌井筒330mm高	座	借5-3-364,借5-3-386	207.27	347.78	6.2	40.04	24.37	625.66
7	040504010001	雨水口维修	1.雨水口规格:400*700 2.材料品种、规格:砖砌330mm高	座	借5-3-382	94.15	215.73	0.67	17.72	10.78	339.05

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

工程量清单综合单价分析表（单价计价）-分部分项清单

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	011601005001	混凝土树池	1.材料品种:混凝土树池 2.规格:500*330*120 3.树池:1200*1200	m	18-24	21.34	42.81		3.98	2.42	70.55
9	011601003001	块料道路面层	1.块料面层品种、规格、型号:花岗岩石40mm铺贴 2.结合层材料品种、厚度、强度等级:30mm厚水泥砂浆 3.找平层材料品种、厚度、强度等级:60mm厚C15混凝土找平 4.垫层:200厚3：7灰土	m2	18-18;5-1;2-135	48.75	144.11	1.8	9.49	5.78	209.93

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。

主要材料价格表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	020901001	塑料薄膜		m2	1.35	
2	040113004	白水泥		kg	0.54	
3	040905012	熟石灰		kg	0.185	
4	041301003	标准砖	240×115×53	千块	330	
5	080703003@1	花岗岩板	40mm	m2	95.85	
6	130121004	煤焦油沥青漆	801-17	kg	13.78	
7	341101001	水		m3	5.63	
8	341103001	电		kW·h	0.71	
9	3607130010@1	混凝土立缘石	1.2*1.2m	m	38.22	
10	800100010@1	地面砂浆(03)	M15	m3	470	
11	800300002	石灰砂浆	1:3	m3	396.46	
12	850103006	其他材料费(占材料费)		元	1	
13	BCCLF11	拆宣传栏		套	200	
14	BCCLF12	搬移石像		座	400	
15	BCCLF8	拆除井		座	20	
16	8021010100@1	预拌混凝土	C15	m3	300	
17	800613003	预拌混合砂浆	M7.5	m3	290	
18	800613004	预拌混合砂浆	M10	m3	310	
19	3601030090@1	混凝土井盖井座 700重型		套	259.7	
20	3601170030@1	混凝土雨水篦子		套	164.3	