工程量清单封面

铜川市融媒体中心经营性业务用房项目　　工程

工程量清单

招　标　人：铜川市融媒体中心（铜川日报社、铜川广播电视台）　　（盖章）

2026 年 05 月 12 日

工程量清单扉页

工程名称：铜川市融媒体中心经营性业务用房项目

工程量清单

编 制 人：谭海涛（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：韩腾飞（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 05 月 12 日

招 标 人：铜川市融媒体中心(铜川日报社、铜川广播电视台)（盖章）

法定代表人或其授权人：高彧（签字或盖章）

编制说明

一、工程概况
工程名称：铜川市融媒体中心经营性业务用房项目；
工程地点：陕西省铜川市；
工程概况：本工程主要包括经营业务区域装修改造，机房改造，新建印刷车间及印刷车间室外工程；
二、编制依据
1.陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》（DB61/T 5126—2025）；
2.陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（DB61/T 5129—2025）；
3.陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》（DB61/T 5130—2025）；
4.陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》（DB61/T 5128—2025）；
5.陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》（DB61/T 5131—2025）；
6.本工程施工图纸、图纸会审纪要、设计答疑文件及相关技术资料；
7.本工程招标文件（含澄清、补遗文件）及拟定合同条款；
8.《陕西省建设工程费用规则》（2025 版）及配套文件；
9.陕西省 2025 版建设工程消耗量定额、基价表及施工机械 / 仪器仪表台班费用定额；
10.项目施工现场踏勘资料、地质勘察报告及周边环境相关资料；
11.陕西省及项目所在地现行工程造价管理规定、人工单价动态调整文件及工程造价信息价；
12.陕西省现行施工质量验收规范、安全文明施工、扬尘治理、绿色建筑等相关规定；
13.陕西省关于建设工程工程量清单计价的其他相关法律法规及政策性文件
三、其他说明
1.本项目暂列金额50万元，服务器机房加固改造暂列金额28万元，合计78万元；
2.新建印刷车间-室外工程的变压器设备，按照暂定金额26万计入清单（总价只计税金）；
2.清单未列明但图纸、规范要求的必需工序，均包含在综合单价内，不另计费用；
3.本项目采用《铜川工程造价信息》2025年第五期编制；
3.广联达计价软件版本号：7.5000.23.2。

编制说明

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川市融媒体中心经营性业务用房项目　　第 5 页　共 114 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	经营业务区域改造-室内装修	
2	经营业务区域改造-机房装修	
3	新建印刷车间-装修工程	
4	新建印刷车间-室外工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除部分					
1	01B001	原吊顶拆除	1.拆除原地砖，隔墙，石膏板掉吊顶等 2.含风机口，盘管，喷头等 3.搬运下楼至临时堆放点	m2	677		
2	011710001001	门拆除	1.门类型:套装门	樘	10		
3	01B002	垃圾外运	1.垃圾装车外运	车	40		
		一层					
4	010402001001	砌块墙	1.墙体类型:加气块墙	m3	95		
5	011207001001	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2.隔板材料品种、规格:双层双面木工板	m2	126.29		
6	011102003001	过门石	1.面层材料品种、规格:过门石，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	8.9		
7	011104002001	实木复合地板	1.地板漆二道 2.12～16厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 3.18厚木工板（背面刷防腐漆） 4.木龙骨	m2	240		
8	011201002001	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	450		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011201002002	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:艺术涂料 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	180		
10	011205001001	墙、柱面木纹饰面板	1.面层材料品种、规格:木纹饰面板 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层	m2	136		
11	011205001002	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢饰面 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	90		
12	011502001001	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:金属收口条	m	600		
13	011502001002	成品装饰线条	1.线条材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢装饰线条	m	350		
14	011302001001	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	198		
15	011302001002	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:透光软膜 2.基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板 3.基层材料种类、规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板 4.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	011302004001	格栅吊顶	1.面板材料品种、规格:木纹转印铝方通 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ6吊筋@≤1000MM配吊架龙骨，Φ8膨胀螺栓固定	m2	110		
17	011301001001	黑色乳胶漆	1.抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:原顶刷黑色乳胶漆 2.基层类型:腻子三遍找平,砂纸打磨,乳胶漆三遍	m2	110		
18	011303002001	灯槽	1.面层涂料:白色无机涂料 2.面层板规格:9.5mm纸面石膏板 3.基层板规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板	m2	60		
19	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:黑色拉丝不锈钢踢脚线80mm高	m	388		
20	011501004001	成品柜、架、台（展厅）	1.名称:定制亚克力展示架	m2	10		
21	010801002001	定制成品套装门	1.门类型:定制成品套装门 2.五金种类、规格:含五金 3.其他工艺要求:含门套	m2	24		
		二层					
22	010402001002	砌块墙	1.墙体类型:加气块墙	m3	28		
23	011207001002	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2.隔板材料品种、规格:双层双面木工板	m2	170		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	011207001003	轻钢龙骨隔墙（弧形）	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙（弧形） 2.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢龙骨基层 3.隔板材料品种、规格:双面单层15mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:双面9.5mm厚纸面石膏板 5.内嵌材料:防火隔音岩棉	m2	220		
25	011104002002	实木复合地板	1.地板漆二道 2.12～16厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 3.18厚木工板（背面刷防腐漆） 4.木龙骨	m2	480		
26	011102003002	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:陶瓷地砖，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011102003003	过门石	1.面层材料品种、规格:过门石，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	15		
28	011201002003	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	850		
29	011201002004	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:艺术涂料 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	60		
30	011205001003	墙、柱面木纹饰面板	1.面层材料品种、规格:木纹饰面板 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层	m2	250		
31	011205001004	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢饰面 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	15		
32	011205004001	墙、柱面软包	1.面层材料品种、规格:吸音板 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层	m2	66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	011302001003	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	210		
34	011302001004	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:吸音板 2.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	460		
35	011302001005	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:透光软膜 2.基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板 3.基层材料种类、规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板 4.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	35		
36	011303002002	灯槽	1.面层涂料:白色无机涂料 2.面层板规格:9.5mm纸面石膏板 3.基层板规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板	m2	248		
37	011105006002	金属踢脚线	1.踢脚线高度:黑色拉丝不锈钢踢脚线80mm高	m	400		
38	011501004002	成品柜、架、台	1.名称:定制亚克力展示架	m2	25		
39	010801002002	定制成品套装门	1.门类型:定制成品套装门 2.五金种类、规格:含五金 3.其他工艺要求:含门套	m2	30		
		三层					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010402001003	砌块墙	1.墙体类型:加气块墙	m3	40		
41	011207001004	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2.隔板材料品种、规格:双层双面阻燃板	m2	470		
42	011207001005	轻钢龙骨隔墙（弧形）	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨石膏板隔墙（弧形） 2.骨架、边框材料种类、规格:75mm轻钢龙骨基层 3.隔板材料品种、规格:双面单层15mm硅酸钙板 4.面层材料品种、规格:双面9.5mm厚纸面石膏板 5.内嵌材料:防火隔音岩棉	m2	160		
43	011104002003	实木复合地板	1.地板漆二道 2.12～16厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 3.18厚木工板（背面刷防腐漆） 4.木龙骨	m2	710		
44	011102003004	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:陶瓷地砖，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	310		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	011102003005	过门石	1.面层材料品种、规格:过门石，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	45		
46	011201002005	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	1300		
47	011201002006	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:艺术涂料 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	200		
48	011205001005	墙、柱面木纹饰面板	1.面层材料品种、规格:木纹饰面板 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层	m2	165		
49	011205001006	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢饰面 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	35		
50	011205004002	墙、柱面软包	1.面层材料品种、规格:吸音板 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层	m2	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011302001006	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	710		
52	011302001007	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:吸音板 2.基层材料种类、规格:9.5mm纸面石膏板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	310		
53	011302001008	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:透光软膜 2.基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板 3.基层材料种类、规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板 4.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	50		
54	011303002003	灯槽	1.面层涂料:白色无机涂料 2.面层板规格:9.5mm纸面石膏板 3.基层板规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板	m2	700		
55	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:黑色拉丝不锈钢踢脚线80mm高	m	850		
56	011501004003	成品柜、架、台	1.名称:定制亚克力展示架	m2	90		
57	010801002003	定制成品套装门	1.门类型:定制成品套装门 2.五金种类、规格:含五金 3.其他工艺要求:含门套	m2	60		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	01B003	钢结构夹层	1.钢柱、钢梁、楼承板、钢筋混凝土浇筑	m2	780		
		四层					
59	011207003001	成品隔断	1.隔断材料品种、规格:12mm钢化玻璃隔断 2.含门、含包边	m2	70		
60	011207001006	轻质隔墙	1.隔墙、隔断类型:轻钢龙骨隔墙 2.隔板材料品种、规格:双层双面木工板	m2	770		
61	010402001004	砌块墙	1.墙体类型:加气块墙	m3	35		
62	011104002004	实木复合地板	1.地板漆二道 2.12～16厚硬木企口席纹拼花地板用膏状建筑胶粘剂粘铺 3.18厚木工板（背面刷防腐漆） 4.木龙骨	m2	465		
63	011102003006	块料楼地面	1.面层材料品种、规格:陶瓷地砖，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	011102003007	过门石	1.面层材料品种、规格:过门石，美缝剂收缝 2.结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 3.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4.水泥浆一道（内掺建筑胶）	m2	15		
65	011201002007	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	770		
66	011201002008	墙、柱面装饰抹灰	1.面层材料品种、规格:艺术涂料 2.腻子二遍找平,砂纸打磨,涂料漆二遍	m2	140		
67	011205001007	墙、柱面木纹饰面板	1.面层材料品种、规格:木纹饰面板 2.基层材料种类、规格:15mm厚阻燃板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨基层	m2	45		
68	011205001008	墙、柱面装饰板	1.面层材料品种、规格:黑色拉丝不锈钢饰面 2.基层材料种类、规格:15mm阻燃板基层	m2	50		
69	011302001009	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色乳胶漆 2.基层材料种类、规格:双层9.5mm纸面石膏板 3.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	465		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
70	011302001010	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:透光软膜 2.基层材料种类、规格:单层9.5mm纸面石膏板 3.基层材料种类、规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板 4.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨	m2	45		
71	011303002004	灯槽	1.面层涂料:白色无机涂料 2.面层板规格:9.5mm纸面石膏板 3.基层板规格:12mm石膏基纤维高强阻燃板	m2	337		
72	011105006004	金属踢脚线	1.踢脚线高度:黑色拉丝不锈钢踢脚线80mm高	m	337		
73	011501004004	成品柜、架、台	1.名称:定制亚克力展示架	m2	20		
74	010801002004	定制成品套装门	1.门类型:定制成品套装门 2.五金种类、规格:含五金 3.其他工艺要求:含门套	m2	25		
		其他					
75	011508001001	美术字	1.字体规格:广告字	个	1000		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1				项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：单独装饰工程　　专业/标段：单独装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				250000
1.1	暂列金	项			250000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					250000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		消防改造					
1	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN65 3.连接形式:螺纹或沟槽卡箍连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	630		
2	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	40		
3	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.材质:镀锌钢管DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	80		
4	031201001001	管道刷油	1.涂刷遍数、漆膜厚度:喷淋管刷樟丹二道,红色调和漆二道	m2	17.1		
5	030904001001	管道支架	1.材质:一般型钢	kg	120		
6	031201003001	一般钢结构刷油	1.除锈级别.方式:支吊架除锈后刷红丹防锈漆两道	kg	120		
7	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1.安装部位:室内 2.名称:下喷喷头	个	70		
8	030905001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器	个	62		
9	030412001001	配管	1.名称:电气配管JDG20	m	132		
10	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒	个	62		
11	030412003001	配线	1.名称:ZRNH-RVS-2*1.5	m	132		
		电气改造					
12	030413002001	装饰灯	1.名称:成品LDE平板灯（护眼灯）	套	163		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030413012001	开关、按钮	1.名称:开关面板	套	138		
14	030413013001	插座	1.名称:插座	套	600		
15	030413012002	开关、按钮	1.名称:控制面板	套	65		
16	030412003002	配线	1.名称:ZR-BV-6	m	5525		
17	030412003003	配线	1.名称:ZR-BV-4	m	23400		
18	030412003004	配线	1.名称:ZR-BV-2.5	m	6200		
19	030412001002	配管	1.名称:阻燃PVC线管 Φ25	m	4500		
20	030412001003	配管	1.名称:阻燃PVC线管 Φ20	m	7800		
21	030412001004	配管	1.名称:阻燃PVC线管 Φ16	m	2600		
22	030412001005	配管	1.名称:包塑软管 Φ20	m	130.4		
23	030412005002	接线盒	1.名称:接线盒	个	1120		
24	031301001001	剔堵槽、沟	1.名称:凿槽、刨沟、补沟槽 2.宽×深(mm以内)40×40	m	744.94		
25	030409001001	电力电缆	1.名称:YJV-4x50+1x25 2.敷设方式:穿管/桥架	m	120		
26	030409001002	电力电缆	1.名称:YJV-4x25+1x16 2.敷设方式:穿管/桥架	m	120		
27	030409001003	电力电缆	1.名称:YJV-5x16 2.敷设方式:穿管/桥架	m	120		
28	030409001004	电力电缆	1.名称:YJV-5x10 2.敷设方式:穿管/桥架	m	120		
29	030409001005	电力电缆	1.名称:YJV-5x6 2.敷设方式:穿管/桥架	m	120		
30	030409001006	电力电缆	1.名称:YJV-5x4 2.敷设方式:穿管/桥架	m	120		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030409002001	电力电缆头	1.规格:4x50+1x25	个	8		
32	030409002002	电力电缆头	1.规格:4x25+1x16	个	8		
33	030409002003	电力电缆头	1.规格:5x16	个	8		
34	030409002004	电力电缆头	1.规格:5x10	个	8		
35	030409002005	电力电缆头	1.规格:5x6	个	8		
36	030409002006	电力电缆头	1.规格:5x4	个	8		
		给排水改造					
37	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等	m	37.2		
38	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN20 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等	m	156.4		
39	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PPR管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒及水冲洗等	m	107.13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:U-PVC管 4.规格:DN100 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等	m	77.47		
41	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:U-PVC管 4.规格:DN75 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等	m	24.54		
42	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.输送介质:水 3.材质:U-PVC管 4.规格:DN50 5.连接形式:粘接 6.压力试验及吹、洗设计要求:灌水及通球试验等	m	167.2		
43	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN25	个	4		
44	031002001002	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN20	个	4		
45	031002001003	阀门	1.类型:截止阀 2.规格:DN15	个	4		
46	031003017001	地漏	1.名称:地漏 2.规格:DN50	个	8		
47	031207002001	管道绝热	1.名称:橡塑管壳	m3	0.63		
48	031301006001	成品支架	1.名称:成品支架 2.规格:DN50＜DN≤DN100	套	88		
49	031301006002	成品支架	1.名称:成品支架 2.规格:DN≤DN50	套	136		
50	031301009001	套管	1.材质:钢套管 2.介质管道规格:DN≤DN100	个	8		
51	031301003001	机械钻孔	1.名称:机械钻孔 2.介质管道规格:DN≤DN100	个	8		
		通风空调					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030701007001	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.支架形式、材质:型钢支架、减振吊架	台	61		
53	030701003001	通风机	1.名称:空调新风机	台	9		
54	030703012001	减振器	1.名称:悬吊减震器	个	32		
55	030702001001	碳钢通风管道	1.材质:优质镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:1250mm＜长边长≤2000mm 4.板材厚度:1.0mm	m2	135.42		
56	030702001002	碳钢通风管道	1.材质:优质镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.75mm	m2	314.2		
57	030702001003	碳钢通风管道	1.材质:优质镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:450mm＜长边长≤1000mm 4.板材厚度:0.6mm	m2	282.85		
58	030702001004	碳钢通风管道	1.材质:优质镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:320mm＜长边长≤450mm 4.板材厚度:0.5mm	m2	61.24		
59	030702001005	碳钢通风管道	1.材质:优质镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤320mm 4.板材厚度:0.5mm	m2	116.4		
60	030703003001	风口、散流器	1.类型:风口 2.规格:2500mm＜周长≤3300mm	个	8		
61	030703003002	风口、散流器	1.类型:风口 2.规格:1800mm＜周长≤2500mm	个	18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
62	030703003003	风口、散流器	1.类型:风口 2.规格:1250mm＜周长≤1800mm	个	32		
63	030703003004	风口、散流器	1.类型:风口 2.规格:900mm＜周长≤1280mm	个	65		
64	030703003005	风口、散流器	1.类型:风口 2.规格:周长≤900mm	个	45		
65	030703003006	风口、散流器	1.类型:方形散流器 2.规格:200*200	个	65		
66	030703003007	风口、散流器	1.类型:方形散流器 2.规格:300*300	个	65		
67	030703006001	柔性接口及伸缩节	1.材质:维纶防火帆布	m2	20.62		
68	030703013001	设备支吊架	1.名称:设备、风阀等支吊架 2.材质、规格:综合型钢	Kg	240		
69	031201003002	一般钢结构刷油	1.要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍	kg	4290		
70	031207003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑	m3	27.1		
71	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	37.53		
72	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	185.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	143.14		
74	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:冷凝水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	30.53		
75	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN100（D108x4） 5.连接形式:焊接	m	82.47		
76	031001002002	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:空调水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN70（D73x3.5） 5.连接形式:焊接	m	56.72		
77	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	48.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	78.81		
79	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN32 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	356.37		
80	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	278.59		
81	031001001012	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN20 5.连接形式:螺纹连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗等	m	69.11		
82	031002001004	阀门	1.类型:自动排气阀 2.含截止阀 3.规格:DN20 4.其它要求详见图纸设计及技术要求	个	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
83	031002001005	阀门	1.类型:泄水阀（全铜闸阀） 2.规格:DN25 3.其它要求详见图纸设计及技术要求	个	2		
84	031002001006	阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.规格:DN70	个	8		
85	031002001007	阀门	1.类型:静态平衡阀 2.规格:DN70	个	4		
86	031002001008	阀门	1.类型:铜截止阀 2.规格:DN20	个	130		
87	031002001009	阀门	1.类型:电动两通阀 2.规格:DN20	个	65		
88	031002001010	阀门	1.类型:Y型过滤器 2.规格:DN20	个	65		
89	031002008001	软接头(软管)	1.名称:金属软管 2.规格:DN20	个	130		
90	031002009001	法兰	1.材质:钢制法兰 2.规格:DN70	副	12		
91	031201001002	管道刷油	1.要求:表面除锈后刷红丹防锈漆两遍 2.其它要求详见图纸设计及技术要求	m2	48.26		
92	031207002002	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.管道规格:DN≤DN50	m3	3.83		
93	031207002003	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.管道规格:DN50＜DN≤DN80	m3	1.43		
94	031207002004	管道绝热	1.绝热材料品种:难燃B1级橡塑 2.管道规格:DN80＜DN≤DN125	m3	0.98		
95	031007001001	管道支架	1.类型:管道支吊架制作安装 2.材质:综合型钢	kg	955.07		
96	031201003003	一般钢结构刷油	1.要求:支吊架除锈后刷防锈底漆和色漆各两遍	kg	895.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
97	031301009002	套管	1.材质:钢套管 2.介质管道规格:DN≤DN100	个	8		
98	031301003002	机械钻孔	1.名称:机械钻孔 2.介质管道规格:DN≤DN100	个	8		
99	030705001001	通风空调工程检测、调试	1.风系统功能调试:通风空调工程检测、调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务器机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明部分					
1	030413001001	普通灯具	600×600led3×20W	套	26		
2	030907004001	智能应急灯具及标志灯	输入电压DC5-45V；额定功率1w；安装尺寸L375*W160*H15mm；安装方式壁装；光源LED；应急时间≥120分钟；自带电池24v铅酸电池；防护等级IP30	套	1		
		防雷接地部分					
3	040806002001	接地母线	BVR-25m2	m	200		
4	030507003001	等电位连接		套	1		
		新风部分					
5	030108001001	风机	处理新风量5000m3/h；机外余压1Pa250；新风净化效率：亚高效；新风净化方式2：标准三级过滤器；噪音室内机db(a)≤67室外机db(a)≤61；制冷量3kw14.5；制热量4kw15.2	台	1		
6	040502005001	阀门	建议尺寸:550*500	个	1		
7	030702003001	不锈钢板通风管道	550*500，材质为不锈钢风管，厚度为1mm，保温厚度20mm	m2	100		
8	030903007001	铜管12	直径12mm铜管	m	50		
9	030903007002	铜管19	直径19mm铜管	m	50		
		桥架、管路、电缆部分					
10	031001001001	镀锌钢管	KBG20镀锌，壁厚1.2mm	m	150		
11	030409001001	电力电缆	YJV4*50+1*25	m	200		
12	030409001002	电力电缆	BV-1.5	m	200		
		模块化机柜系统					
		精密空调系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务器机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031101061001	行级精密空调	制冷量30.5kw，风量5500m3/h，含湿膜加湿、加热、导风格栅、冷凝水泵,W*D*H=600*1100*2000mm	架	4		
14	030701004001	精密空调外机	主机配套	台	4		
15	040801028003	上下围框	上,下围框-长1945X宽600X深100	个	4		
16	030701006001	房间级精密空调	加热加湿（普通风机）,制冷量12.5KW,显冷量11.3KW,风量3100m³/h，电加热：3KW，红外加湿：1.5kg/h,尺寸：W*D*H=600*500*1975,净重：125Kg	台	1		
17	030701004002	精密空调外机	房间级精密空调室外机	台	1		
		安防监控系统					
18	040205019001	POE网络高清红外半球	定焦4mm，1/2.8″CMOS；200万像素定焦；自动光圈1920×1080；30米红外防水防暴，标配电源，带SD卡接口，DC12V/PoE，吸顶（如有其他安装要求，请选配对应支架）	台	2		
19	030506014001	标准8路NVR	标准8路NVR，支持1200W高清网络视频输入/支持1路VGA，1路HDMI/1U高度/可插2块SATA硬盘/硬盘容量最高支持10TB/DC12V/19英寸机架安装	台	1		
20	030906001001	烟雾传感器	12/24V兼容烟感传感器，适用于机房天花安装，推荐每30-40平米选配一个	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务器机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030603006001	水浸传感器	带式水浸（检测线长5米，提供RJ45口，每台空调选配一个）	台	5		
22	030501004001	硬盘	2T监控专用SATA硬盘	台	2		
23	031101016001	局域网交换机	POE智能交换机	台	1		
		消防系统					
24	03B009	七氟丙烷无管网灭火装置	含钢瓶70L、瓶头阀、压力开关、排放管、喷头、钢瓶柜	套	2		
25	03B010	七氟丙烷药剂	HFC-227ea	kg	140		
26	030902011001	防护区泄压装置(电动型)		套	2		
27	030902010001	气体灭火控制器		套	1		
28	030906001002	烟雾传感器	含底座及配件	个	2		
29	030909003001	感温探测器	含底座及配件	个	2		
30	030905006001	声光报警器		个	2		
31	030907004002	喷洒指示灯		套	1		
32	030905004001	紧急启/停按钮		个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：服务器机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：服务器机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监控机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		监控室&巡更					
1	030506015001	监视设备	55寸监视器	台	4		
2	030506010001	视频控制设备	4进4出	台	1		
3	031101024001	微型计算机	CPU：i5-10500(6核/3.1GHz)x1; CPU：i5-10500×1; 内存：16GBDDR43200×1; 硬盘1-SSD：128GSATASSD×1; 硬盘2-HDD：1THDD5400转×1; 显卡：集显×1; 显示器：无显示器×1; 电源：200WTFX×1; DVD光驱：无光驱×1; 操作系统：Win10Home激活×1;	台	1		
4	03B001	监控台（桌）含椅子		套	1		
5	030506008001	巡更点	产品特性: 巡更功能：搭配感应式巡更棒使用，用作在标记地点位置巡更; 读卡技术：感应式射频读卡，内置唯一ID卡号，防止作弊; 产品材质：工程塑料封装，内置芯片; 外观特点：自带夜光功能，提示标贴; 安装方式：可埋入墙体，隐蔽式安装; 尺寸：直径5cm，厚度0.8cm	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监控机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030506008002	巡更棒	读卡技术：使用非接触125KHz读卡方案，读卡距离3cm-5cm，读卡速度<0.1秒；	套	1		
7	03B002	巡更配件	功能：通过USB与计算机通讯 材料：金属合金 物理接口：USB2.0*2 操作温度：-40-85℃ 防水等级：不防水 尺寸：10*10*3.5cm 重量：300g	套	1		
8	031101016001	局域网交换机	支持24个10/100/1000BASE-T电口,支持4个1G/10GBASE-XSFP+端口,支持AC	台	1		
9	030606001001	32U机柜设备	32U含PDU	台	1		
		门禁系统					
10	040205021001	道闸机	2通道，外设配置：设备标配面部识别组件、IC读卡器、LED屏幕等多种外设，实现多样化的认证方式并降低配单及施工难度	套	2		
11	010609002001	金属栅栏		套	2		
12	030506006001	出入口控制设备	认证方式：刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，含门禁电源。	台	31		
13	010801006001	单门电磁锁	最大静态直线拉力：280kg±5%；	套	8		
14	010801006002	双门电磁锁	最大静态直线拉力：280kg±5%*2；	套	23		
15	030413012001	开关、按钮		套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：监控机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	031101016002	安防接入交换机	24个10/100/1000BASE-TPoE+电口,支持4个1000BASE-XSFP端口,支持AC	台	1		
17	030502003001	双绞线缆	CAT6	m	1550		
18	031101054001	布放电源线	RVV-2*1.5	m	1550		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：监控机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：监控机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上载机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		地面部分					
1	030409016001	桥架槽盒安装	200*100镀锌桥架	m	15		
2	031204002001	型钢及支架包铅	1.40角钢，角钢沿机房墙面水平架设，采用膨胀丝固定与防静电地板支架，形成地板基础框架。 2.间隔800mm一个支撑	m2	30		
		照明部分					
3	030413001001	普通灯具	600×600led3×20W	套	26		
		机房空调					
4	030701006001	房间级精密空调	制冷5.5kw【2P室内机+室外机】单冷	台	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：上载机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：上载机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：播出机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明部分					
1	030413001001	普通灯具	600×600led3×20W	套	16		
		机房空调					
2	030701006001	房间级精密空调	12.5kw【5P室内机+室外机】单冷	台	1		
		灭火器					
3	030912001001	手提式灭火器	便携式灭火器5KG*2（含消防箱）	具	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：播出机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：播出机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非编机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		照明部分					
1	030413001001	普通灯具	600×600led3×20W	套	16		
		机房空调					
2	030701006001	房间级精密空调	12.5kw【5P室内机+室外机】单冷	台	1		

措施项目清单计价表

工程名称：非编机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：非编机房-安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务器机房-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		基础工程					
		地面部分					
1	011001005001	地面保温层（20mm 保温棉 + 铝箔）	20mm保温棉+铝箔	m2	100		
2	011109001001	架空地板 消防控制室、弱电机房	1、600*600*32mm硫酸钙防静电地地板； 2、支撑高度为300mm； 3、钢材切割、焊接、打磨、除锈、刷漆等； 4、防静电地板铺装	m2	100		
3	031204002001	型钢及支架包铅	1.40角钢，角钢沿机房墙面水平架设，采用膨胀丝固定与防静电地板支架，形成地板基础框架。 2.间隔800mm一个支撑	m2	40		
4	03B001	精密空调防水围堰	1.20*60mm混凝土	m	20		
5	040402020001	刚性防水层	1、构件规格:与现场空调尺寸匹配 2、防水膜品种:1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水 3、涂抹厚度、遍数:1.5mm厚，3遍	m2	8		
6	010607006001	钢梯	定制	个	1		
7	030306003001	设备支架	1.材质:L50角钢焊接	个	30		
8	030306003002	设备支架	1.材质:L50角钢焊接	个	5		
		墙、柱面部分					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务器机房-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011203003001	块料墙、柱面	1、C型龙骨规格为75x0.6mm，竖向间距400mm 2、50MM厚岩棉,容重60kg/m³ 3、安装位置：轻钢龙骨隔墙处 4、1200mm宽、U形装饰盖条、M型固定件、铝型材直角转角耐火极限：2h	m2	140		
10	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度:100m 2、基层材料种类、规格:9mm厚密度板，底层胶合板 3、面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚拉丝不锈钢	m	40		
		天花部分					
11	011301001001	天棚抹灰	不少于2遍	m2	100		
12	031207007001	防潮层、保护层		m2	100		
13	011302001002	平面吊顶天棚	1、龙骨材料种类、规格、中距:Φ8吊筋，38主骨 2、面层材料品种、规格::600*600*0.8mm	m2	100		
14	011303003001	成品装饰带	1、条形30-100mm	m	40		
		隔断部分					
15	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	15mm钢化防火玻璃，含支撑架/包边	m2	6		
16	010802004001	钢质防火门	甲级机房专用防火门（单开）	项	1		
17	040801028001	小电器		台	1		
		门窗					
18	011710002001	金属门窗拆除	机房原有玻璃门拆除	樘	2		
19	010802003001	防盗门	甲级机房专用防火门（双开）	樘	1		
20	030608022001	孔洞封堵		㎡	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：服务器机房-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040801028002	小电器		台	1		
		地下室电池间					
22	03B003	地下室电池间新建	1.含砌砖、防盗门、承重支架等、装修等内容	项	1		
23	03B004	发电机间新建	1.含砌砖、防盗门、承重支架等、装修等内容	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：服务器机房-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：服务器机房-土建　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	预留金				100000
2	机房整体散力承重改造，包括散力设计、钢材搬运、现场加工定制、焊接、焊接点处理、防锈处理、基础改造、楼板承载力整体加固、型钢夹层/梁系加固等内容。				280000
2.1	预留金				100000
3	专业工程暂估价				
3.1					
4	计日工				
4.1					
4.2					
4.3					
5	总承包服务费				
5.1	发包人供应材料保管费				
5.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
5.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
6	合同中约定的其他项目				
6.1	优质工程增加费				
6.2	智慧工地增加费				
合　　计					380000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：上载机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011001005001	地面保温层（20mm 保温棉 + 铝箔）	20mm保温棉+铝箔	m2	28.7		
2	011109001001	架空地板 消防控制室、弱电机房	1、600*600*32mm硫酸钙防静电地板； 2、支撑高度为300mm； 3、钢材切割、焊接、打磨、除锈、刷漆等； 4、防静电地板铺装	m2	28.7		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：上载机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：上载机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：播出机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011001005001	地面保温层（20mm 保温棉 + 铝箔）	20mm保温棉+铝箔	m2	66		
2	011109001001	架空地板 消防控制室、弱电机房	1、600*600*32mm硫酸钙防静电地板； 2、支撑高度为300mm； 3、钢材切割、焊接、打磨、除锈、刷漆等； 4、防静电地板铺装	m2	66		
3	031204002001	型钢及支架包铅	1.40角钢，角钢沿机房墙面水平架设，采用膨胀丝固定与防静电地板支架，形成地板基础框架。 2.间隔800mm一个支撑	m2	35		
4	03B001	精密空调防水围堰	1.20*60mm混凝土	m	20		
5	040402020001	刚性防水层	1、构件规格:与现场空调尺寸匹配 2、防水膜品种:1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水 3、涂抹厚度、遍数:1.5mm厚，3遍	m2	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：播出机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：播出机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：非编机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011001005001	地面保温层（20mm 保温棉 + 铝箔）	20mm保温棉+铝箔	m2	71.38		
2	011109001001	架空地板 消防控制室、弱电机房	1、600*600*32mm硫酸钙防静电地板； 2、支撑高度为300mm； 3、钢材切割、焊接、打磨、除锈、刷漆等； 4、防静电地板铺装	m2	71.38		
3	031204002001	型钢及支架包铅	1.40角钢，角钢沿机房墙面水平架设，采用膨胀丝固定与防静电地板支架，形成地板基础框架。 2.间隔800mm一个支撑	m2	71.38		
4	03B001	精密空调防水围堰	1.20*60mm混凝土	m	20		
5	040402020001	刚性防水层	1、构件规格:与现场空调尺寸匹配 2、防水膜品种:1.5厚JS或聚氨酯涂膜防水 3、涂抹厚度、遍数:1.5mm厚，3遍	m2	5		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：非编机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：非编机房-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合	m3	1205.13		
2	010102003002	挖沟槽土方	1.土的类别:综合 2.人工开挖	m3	134.3		
3	010102009001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:3：7灰土回填 3.分层回填，每层虚铺厚度不大于0.3m，压实系数≥0.97	m3	492.07		
4	010102009002	回填方	1.填方部位:室外回填 2.材料品种:素土回填 3.密实度:≥0.95	m3	731.32		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余土外运	m3	116.07		
	A.4	砌筑工程					
6	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:非粘土实心砖 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	27.34		
7	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:KF1非承重多空砖MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	149.79		
8	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:KF1非承重多空砖MU10 2.墙体类型:外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆	m3	43.9		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
9	010501001001	基础垫层	1.厚度:100mm 2.材料品种、强度要求、配比:商品砼C15	m3	10.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:商品砼C30	m3	20.12		
11	010502005001	基础连系梁	1.混凝土强度等级:商品砼C30	m3	19.93		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.截面形式:周长大于1.8mm	m3	4.86		
13	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土强度等级:商品砼C30 2.墙体形式:女儿墙	m3	18.8		
14	010502021001	构造柱	1.混凝土强度等级:商品砼C25	m3	12.81		
15	010502022001	圈梁	1.混凝土强度等级:商品砼C25	m3	11.4		
16	010502022002	圈梁	1.混凝土强度等级:商品砼C25	m3	5.6		
17	010502023001	过梁	1.混凝土强度等级:商品砼C25	m3	2.94		
18	010502025001	散水	1.250~300厚回填土或种植土(回填土或种植土接触的墙体做外墙防潮层及保护层) 2.80厚C20混凝土 3.150厚粒径10~40砾石灌DM M5砂浆(M5混合砂浆)或150厚3:7灰土夯实,宽出面层100 4.压实填土,向外坡3%~5%	m2	176.6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010502027001	坡道	1.1.50厚C20细石混凝土,随捣随抹成粗麻面; 2.80(或100)厚C20混凝土; 3.300厚粒径10~40碎石灌DM M5混合砂浆或300厚3:7灰土分两步夯实,宽处面层300; 4.压实填土,压实系数≥93%(坡度按工程设计)	m2	40		
20	010502030001	地沟	1.图集编号:详见陕09J16第27、28页C2型管沟 2.沟截面净空尺寸:800*400mm	m	25.5		
21	010502030002	地沟	1.图集编号:详见陕09J16第27、28页C2型管沟 2.沟截面净空尺寸:600*400mm	m	25.5		
22	010502032001	零星现浇构件	1.混凝土强度等级:后浇C20细石混凝土	m3	3.5		
23	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:复合模板	m2	32.64		
24	010505002001	基础模板	1.基础类型:复合模板	m2	49.14		
25	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	132.83		
26	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板	m2	31.2		
27	010505005001	墙面模板	1.模板形式:复合模板	m2	224		
28	010505011001	构造柱模板	1.模板形式:复合模板	m2	128.51		
29	010505012001	圈梁及屋面檐口模板	1.模板形式:复合模板	m2	169.67		
30	010505013001	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	28.88		
31	010505013003	过梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	17.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 ≤10	t	3.27		
33	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400 ≤10	t	5.702		
34	010506001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB400 ≤10	t	4.162		
35	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加筋 HPB300 ≤10	t	1.6		
36	010506010001	机械连接接头	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:DN20	个	56		
37	010506010002	机械连接接头	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:DN20	个	56		
38	010506015001	沉降观测点	1.材料种类、规格:详见图纸	个	3		
	A.6	金属结构工程					
39	010603001001	实腹钢柱	1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件除锈要求:表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上 3.构件涂（镀）层要求:耐火极限不小于2.5h,刷防火涂料；防火保护层厚度为23mm	t	13.36		
40	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q355B 2.安装跨度:10m 3.安装高度:7.45m 4.构件除锈要求:表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上 5.构件涂（镀）层要求:耐火极限不小于1.5h,刷防火涂料；防火保护层厚度为23mm	t	9.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	010607002001	钢檩条、钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件除锈要求:表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上 3.构件涂（镀）层要求:耐火极限不小于1h,刷防火涂料	t	12.45		
42	010607010001	零星钢构件	1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件除锈要求:表面应喷砂(或抛丸)除锈达到Sa2.5级以上	t	5.68		
43	010608002001	高强螺栓	1.螺栓种类、规格:10.9s高强螺栓	套	200		
	A.8	门窗工程					
44	010802001001	铝合金门	1.门洞口尺寸:LM1524 2.框、扇材质、规格:详见图纸	m2	7.2		
45	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:FM甲0820 2.防火等级:甲级防火门	m2	3.2		
46	010803001001	金属电动卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:JLM4040 2.门材质:电动卷帘门	m2	48		
47	010807001001	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:C2030 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:开启角度大于70° 1300~1500处设置手动开启装置 4.框、扇材质及规格:详见图纸	m2	83.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010807001002	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:GC2820 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:开启角度大于70°1300~1500处设置手动开启装置 4.框、扇材质及规格:详见图纸	m2	52		
49	010807001003	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:GC2820 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:开启角度大于70°1300~1500处设置手动开启装置 4.框、扇材质及规格:详见图纸	m2	22.4		
50	010807001004	铝合金窗	1.窗洞口尺寸:GC2820 2.窗类型:铝合金窗 3.开启方式:开启角度大于70°1300~1500处设置手动开启装置 4.框、扇材质及规格:详见图纸	m2	12		
	A.9	屋面及防水工程					
51	010901005001	双层压型金属板复合保温板	1.1.外层压型金属板 2.防水层或防水垫层 3.保温隔热层 4.≥2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩,铺设后保温隔热层与衬檩上表皮平齐 5.≥2.5厚冷弯镀锌型钢支撑件 6.隔汽层 7.≥7.5厚压型钢板持力板	m2	590		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010901009001	屋面天沟	1.构件部位:详见17J925-1 4/2-26 2.构件品种、规格、尺寸:t=2.5镀锌钢板天沟	m	120		
53	010901011001	轻钢玻璃雨棚	1.详见图纸，二次深化	m2	28.67		
54	010903003001	外墙面砂浆防水	1.防水层做法:20mm厚1:2:5防水水泥砂浆防水层(内掺水泥重量5%的防水剂)	m2	1235.44		
	A.10	保温、隔热、防腐工程					
55	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:岩棉保温板; 2.9厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)压实抹平(无防水层时,拉毛或拉出纹道); 3.界面剂一道; 4.喷湿墙面;	m2	915.6		
	A.11	楼地面装饰工程					
56	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:压实填土，压实系数不小于90%；80厚C20混凝土垫层 2.面层厚度、砂浆种类及强度等级:界面剂1道，20厚DSM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)面层,表面撒适量水泥粉抹压平整	m2	673.91		
57	011105006001	金属踢脚线	1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:9mm厚木工板 3.面层材料品种、规格:1.2厚铝合金踢脚线	m	180		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
58	011101001002	防静电水泥砂浆楼地面	1.垫层:压实填土，压实系数不小于90%；80厚C20混凝土垫层 2.找平层:30厚1:3防静电水泥砂浆找平层，内置防静电接地金属网，表面抹平 3.面层厚度、砂浆种类及强度等级:防静电水泥浆1道；20厚1:2防静电水泥砂浆	m2	11.4		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
59	011201001001	墙面抹灰（配电间）	1.基层类型、部位:20mm厚水泥砂浆分层抹灰 2.各层厚度、材料种类及强度等级:刷界面剂1道，批防火耐水腻子2遍 3.面层处理方式:20mm厚1：2防静电水泥砂浆	m2	84.23		
60	011201002001	墙面抹灰	1.涂料 2.3厚耐水腻子分遍找平 3.8厚DPM5(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹平 4.界面剂1道 5.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布	m2	436.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	011203001001	石材墙面	1.DTG砂浆勾缝 2.贴12~16厚薄型石材,石材背面涂5厚胶粘剂 3.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)结合层,表面扫毛或划出纹道 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料;	m2	915.6		
62	011205001001	墙、柱面装饰板	1.12厚矿棉吸声板用专用胶粘贴在阻燃衬板上,接缝处用成品铝合金压条封固 2.铝合金龙骨上钉12厚阻燃衬板 3.配套25x50x3铝合金横向次龙骨,中距不大于1200 4.L40x40x3铝合金竖龙骨与埋入墙体的钢螺栓固定,中距600 5.在混凝土梁、柱及现浇混凝土条带预埋M8x80膨胀螺栓或砌块墙用扩孔钻钻孔,埋入钢螺栓,中距300~600 6.6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)罩面或粉刷石膏砂浆打底抹平 7.界面剂1道 8.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝拉毛,接缝处粘贴耐碳玻纤网格布	m2	483.41		
63	011205001002	铝板墙面	1.龙骨材料种类、规格、中距:女儿墙顶异形铝板造型，做法详图纸设计	m2	315.44		
		补充分部					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
64	01B001	落水口、落水管	1.落水口:4个 2.100mmPVC落水管 3.87型雨水斗	m	44.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				100000
1.1	暂列金	元			100000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					100000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AT 消防设备双电源配电箱 2.规格:500*600*200	台	1		
2	030402012005	成套配电箱	1.名称:ALZ 照明总配电箱 2.规格:500*600*150	台	1		
3	030402012002	成套配电箱	1.名称:YJX 应急照明控制箱 2.规格:300*400*150	台	1		
4	030402012003	成套配电箱	1.名称:AL1 照明配电箱 2.规格:450*250*120	台	1		
5	030402012004	成套配电箱	1.名称:AL2 照明配电箱 2.规格:450*250*120	台	1		
6	030402012006	成套配电箱	1.名称:APKZ 空调用电配电箱 2.规格:800*1200*200	台	1		
7	030402012007	成套配电箱	1.名称:APZ 厂房动力用电配电箱 2.规格:800*1200*200	台	1		
		电缆					
8	030409001001	电力电缆	1.名称:电缆 2.型号:WDZ-YJY-5*10	m	103.39		
9	030409002001	电力电缆头		个	4		
		电线、配管					
10	030412003001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	339.45		
11	030412003002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线（超高） 3.型号:WDZ-BYJ2.5	m	799.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030412003003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ4	m	702.2		
13	030412003004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-BYJ4	m	274.75		
14	030412003005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	217.46		
15	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:JDG 3.规格:16 4.配置形式:暗配管	m	15		
16	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管	m	595.19		
17	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管（超高）	m	265.92		
18	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:40 4.配置形式:暗配管	m	83.44		
		灯具、小电器					
19	030413001001	普通灯具	1.名称:LED壁灯 2.型号:LED光源:14W 3.安装形式:壁装	套	2		
20	030413001002	普通灯具	1.名称:普通LED吸顶灯 2.型号:LED光源:100W 3.安装形式:吊装,钢结构屋面下0.2米	套	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030413005001	工厂灯	1.名称:防水灯 2.安装形式:吸顶	套	5		
22	030907004001	智能应急灯具及标志灯	1.名称:壁装应急灯(DC36V) 2.型号:LED光源:5W	套	13		
23	030907004002	智能应急灯具及标志灯	1.名称:安全出口标志灯(DC36V) 2.型号:LED光源:1W	套	2		
24	030907004003	智能应急灯具及标志灯	1.名称:单向疏散标志灯(DC36V) 2.型号:LED光源:1W	套	11		
25	030405013001	小电器	1.名称:单联单控开关 2.容量(V·A):250V,10A	个	5		
26	030405013002	小电器	1.名称:双联单控开关 2.容量(V·A):250V,10A	个	2		
27	030405013004	小电器	1.名称:单相二、三极暗插座 2.容量(V·A):250V,10A	个	17		
		防雷接地					
28	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:不锈钢扁钢 3.规格:40*4	m	4		
29	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试板	台	2		
30	030410005001	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:10	m	185.45		
31	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:MEB端子箱	台	1		
		调试					
32	030415006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统	系统	1		
33	030415027001	接地装置	1.名称:接地系统测试	系统	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030501005001	插箱、机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.型号、规格:型号自选	台	1		
2	030501015001	交换机	1.名称:核心交换机	台	1		
3	030501005002	插箱、机柜、机架	1.名称:配线架	台	1		
4	030506009001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像设备	台	8		
5	030502003001	双绞线缆	1.名称:CAT6E-4UTP 2.敷设方式:管内穿线	m	306.61		
6	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管	m	306.61		
7	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配管	m	4.5		
8	030506018001	安全防范分系统调试	1.调试类别:监控系统调试	系统	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：弱电智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：弱电智能化工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	1.材质:PPR塑料管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗	m	5		
2	031002001001	阀门	1.类型:截止阀 2.材质:铜质 3.规格、压力等级:DN20	个	1		
3	031002011001	水表	1.名称:水表 2.规格:DN20	个	1		
		排水系统					
4	031001006002	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN75 3.连接形式:粘接	m	2.5		
5	031001006003	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接	m	2.5		
6	031003017001	地漏	1.材质:不锈钢地漏 2.型号:DN50	个	1		
7	031003008001	其他成品卫生器具	1.类型:拖布池	组	1		
		雨水系统					
8	031001006004	塑料管	1.材质:UPVC排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接	m	36.8		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		火灾自动报警系统					
1	030905001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.型号、规格:JTY-GD-JBF-4100	个	14		
2	030905004001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.型号、规格:JBF 4123	个	6		
3	030905008001	消防报警电话插孔	1.名称:带电话插孔的手动报警按钮 2.型号、规格:JBF 4121-P	个	4		
4	030905023001	总线控制盘	1.名称:短路隔离器 2.型号:JBF4171	台	2		
5	030905011001	消防模块箱(端子箱、手报箱)	1.名称:火灾报警接线端子箱 2.型号:JBF-11A/X	台	1		
6	030905009001	消防广播(扬声器)	1.名称:消防应急广播 2.功率:型号自选	个	5		
7	030905006001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器 2.型号、规格:JBF 4372E	个	4		
8	030905010001	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.型号、规格:JBF 4141	个	7		
9	030412003001	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线 3.型号:WDZN-BYJ 2.5	m	209.3		
10	030412003002	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内配线（超高） 3.型号:WDZN-BYJ 2.5	m	248.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030412003003	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	166.7		
12	030412003004	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线（超高） 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	332.35		
13	030412003005	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*1.5	m	146.3		
14	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管	m	272.49		
15	030412001002	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管（超高）	m	342.65		
16	030412001003	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:50 4.配置形式:暗配管	m	4.5		
17	030911001001	自动报警系统调试	1.点数:7	系统	1		
		电气火灾监控系统					
18	030412001004	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管	m	20		
19	030412003006	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	20		
		消防设备电源监控系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030412001005	配管	1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:20 4.配置形式:暗配管	m	10		
21	030412003007	配线	1.名称:配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZN-RYJS-2*2.5	m	10		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：消防电工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030901012001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓	套	6		
2	031001001001	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:电伴热保温	m	36.68		
3	031001001002	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:电伴热保温	m	140.51		
4	031001001003	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:电伴热保温	m	27.67		
5	031001001004	镀锌钢管	1.材质:热镀锌钢管（超高） 2.规格:DN65 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:电伴热保温	m	6		
6	030901017001	阀门	1.类型:对夹式蝶阀 2.规格、压力等级:DN100	个	6		
7	030901017002	阀门	1.类型:电磁阀 2.规格、压力等级:DN100	个	2		
8	031002001001	阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN40	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901017003	阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50	个	2		

其他项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：消防水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701003001	通风机	1.名称:换气扇 2.型号:500m³/h	台	2		
2	030703001001	风阀	1.名称:风管止回阀 2.规格:250*200	个	1		
3	030703003001	风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:300*300	个	2		
4	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:通风风管 2.材质:热镀锌钢板 3.板材厚度:δ0.5	m2	1.26		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：印刷车间-土方工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:综合 2.开挖深度:3.5m	m3	1180.19		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础回填 2.材料品种:3：7灰土回填 3.分层回填，每层虚铺厚度不大于0.3m，压实系数≥0.97	m3	583.46		
3	010102009002	回填方	1.填方部位:室外回填 2.材料品种:素土回填 3.密实度:≥0.95	m3	345.02		
4	010103002001	余方弃置	1.土石类别:余土外运	m3	117.37		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：印刷车间-土方工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：印刷车间-土方工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				50000
1.1	暂列金	元			50000
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					50000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:素土 2.开挖深度:2m以内	m3	1300		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:管沟 2.材料品种:素土	m3	1300		
3	010501001001	基础垫层	1.基础形式:C25	m3	20		
4	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:管沟基础	m2	40		
5	010502031001	检查井	1.构件名称:成品塑料检查井 2.井、池净空尺寸:Φ1000	座	2		
6	010103001001	平整场地	1.土的类别:平整场地	m2	550		
7	011601002001	水泥混凝土道路面层	1.混凝土种类、强度等级:细粒式沥青混凝土 2.厚度:4cm	m2	550		
8	011601004001	道路基层	1.基层厚度:18cm水泥稳定碎石基层	m2	550		
9	011601004002	道路基层	1.基层厚度:15cm级配碎石垫层	m2	550		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	031001007001	给水管	1.材质:钢丝网骨架复合塑料管 2.规格:DN25	m	80		
2	031001007002	消防管	1.材质:钢丝网骨架复合塑料管 2.规格:DN100	m	160		
3	031001006001	污水管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 3.连接形式:承插接口	m	80		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-给排水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030409001001	电力电缆	1.型号:WDZ-YJV-3×185+1×95mm²	m	200		

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程-变压器　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	室外箱变	1.室外箱变 800KVA（含设备、设备基础、安装、调试、验收等全部内容） 2.投标单位按照暂定价26万计入分部分项清单中，只计税金	台	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外工程-变压器　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

措施项目清单计价表

工程名称：室外工程-变压器　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							