

工程项目清单费用汇总表

工程名称:富平县红色研学基础设施配套项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 拆除原有房屋 2. 砌体材质: 实心砖墙 3. 拆除高度: 4.2m 4. 垃圾外运, 运距: 由投标人自行考虑	m3	130		
		土石方工程					
2	010102001001	挖一般土方	1. 放坡系数为1: 0.3	m3	1082.19		
3	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距: 由投标人自行考虑	m3	1082.19		
4	010102009001	3: 7灰土垫层	1. 填方部位: 基础换填 2. 材料品种: 3:7灰土 3. 密实度: 不小于0.97 4. 考虑工作面, 放坡系数 5. 外购黄土 (土方外购单列项)	m3	303.29		
5	010102009002	素土回填	1. 填方部位: 基础回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 不小于0.97 4. 外购黄土 (土方外购单列项)	m3	292.35		
6	010102009003	回填方	1. 填方部位: 房心回填 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 不小于0.94 4. 外购黄土 (土方外购单列项)	m3	18.71		
7	010102009004	回填方	1. 填方部位: 外墙外侧, 室外地坪至基础顶面 2. 材料品种: 素土 3. 密实度: 不小于0.94 4. 外购黄土 (土方外购单列项)	m3	356.23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010103003001	土方外购	1. 土的类别：外购黄土 2. 取土运距：投标人自行考虑	m3	1319.39		
		砌筑工程					
9	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10仿古砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	13.53		
10	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10仿古砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	36.78		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 3. 材料品种、强度要求、配比：C15商砼	m3	5.36		
12	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级：C30商砼 2. 基础类型：条形基础	m3	17.01		
13	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C30商砼	m3	2.12		
14	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C30商砼	m3	2.55		
15	010502032001	混凝土包脚	1. 混凝土强度等级：C30商砼	m3	1.2		
16	010502025001	散水	1. 散水范围为建筑物外墙向外1米， 2. 做法为20cm厚3：7灰土，C20混凝土10cm厚	m2	56.16		
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：条形基础	m2	11.14		
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型：条形基础	m2	44.25		
19	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱	m2	17.64		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：圈梁	m2	21.27		
21	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢<10	t	0.098		
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢≤10	t	0.283		
23	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：螺纹钢>10	t	0.232		
24	010608002001	高强螺栓	1. 螺栓种类、规格：M20高强螺栓	套	240		
25	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：地脚螺栓 2. 规格：Φ24 3. 长度：700mm	t	0.07		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格：H200*150*6*8 Q355B低合金高强度钢，钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应小于0.85，钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%，钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 2. 必须经喷珠(砂)抛丸处理, Sa2.5级以上 3. 当采用薄形防火涂料时，构件表面除锈后，涂两遍防锈底漆，拟采用刷红丹防锈底漆二度，为增强防腐能力，干膜总厚度125um以上，然后在其表面刷相应的防火涂料。对于外露构件，其表面除锈后，刷红丹防锈底漆二道，并最终达到二底、二中、二面的要求，涂层干膜总厚度不少于125um。 4. 全部焊缝应进行外观检查，要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%	t	1.348		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格： H200*150*6*8 Q355B低合金高强度钢，钢材的屈服强度实测值与抗拉强度实测值的比值不应小于0.85，钢材应有明显的屈服台阶，且伸长率应大于20%，钢材应有良好的焊接性和合格的冲击韧性。 2. 必须经喷珠(砂)抛丸处理, Sa2.5级以上 3. 当采用薄形防火涂料时，构件表面除锈后，涂两遍防锈底漆，拟采用刷红丹防锈底漆二度，为增强防腐能力，干膜总厚度125um以上，然后在其表面刷相应的防火涂料。对于外露构件，其表面除锈后，刷红丹防锈底漆二道，并最终达到二底、二中、二面的要求，涂层干膜总厚度不少于125um。 4. 全部焊缝应进行外观检查，要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%	t	2.118		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010607002001	系杆、斜撑	1. 钢材品种、规格：Q235B钢Φ60*3.0 2. 必须经喷珠(砂)抛丸处理, Sa2. 5级以上 3. 当采用薄形防火涂料时，构件表面除锈后，涂两遍防锈底漆，拟采用刷红丹防锈底漆二度，为增强防腐能力，干膜总厚度125um以上，然后在其表面刷相应的防火涂料。对于外露构件，其表面除锈后，刷红丹防锈底漆二道，并最终达到二底、二中、二面的要求，涂层干膜总厚度不少于125um。 4. 全部焊缝应进行外观检查，要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测，一级焊缝探伤比例应为100%，二级焊缝探伤比例应不低于20%	t	0.281		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010607003001	钢檩条	1. 钢材品种、规格：Q235B钢, 40*60*2.0镀锌方管 2. 必须经喷珠(砂)抛丸处理, Sa2.5级以上 3. 当采用薄形防火涂料时, 构件表面除锈后, 涂两遍防锈底漆, 拟采用刷红丹防锈底漆二度, 为增强防腐能力, 干膜总厚度125um以上, 然后在其表面刷相应的防火涂料。对于外露构件, 其表面除锈后, 刷红丹防锈底漆二道, 并最终达到二底、二中、二面的要求, 涂层干膜总厚度不少于125um。 4. 全部焊缝应进行外观检查, 要求全焊透的一级、二级焊缝应进行内部缺陷无损检测, 一级焊缝探伤比例应为100%, 二级焊缝探伤比例应不低于20%	t	1.126		
30	010901001001	树脂瓦坡屋面	1. 屋面灰色树脂瓦坡屋面	m2	256.85		
31	010901009001	屋面天沟	1. 钢板天沟范围所有屋面檐口, 2. 具体详见图纸设计	m	46.7		
		门窗工程					
32	010802001001	铝合金门	1. 门洞口尺寸:1500*2400mm 2. 框材质:成品铝合金门	m2	3.6		

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		A更衣区					
1	011501004001	成品柜	1. 名称:六门更衣柜 2. 规格、型号:1240*500*2000mm	个	6		
		B原料库					
2	011501002002	装饰架	1. 名称:四层平板货架 2. 规格、型号:1200*500*1550mm	个	10		
		B拆包					
3	011501003001	装饰台	1. 双层工作台（圆腿） 2. 规格、型号:1500*700*800mm	个	1		
4	011501002001	装饰架	1. 名称:四层平板货架 2. 规格、型号:1500*500*1550mm	个	1		
		C面粉、和面					
5	011501003002	装饰台	1. 双层工作台（圆腿） 2. 规格、型号:1500*700*800mm	个	3		
6	031003004001	洗涤盆	1. 类型:大单星盆水池 2. 规格:1200*700*800+150	组	1		
7	031003016001	水龙头	1. 台式混水龙头 2. 材质:304不锈钢 3. 尺寸: 315*345*253	个	1		
8	01B001	和面搅拌机（暂定价36800元/台）	1. 规格：50型，1040*675*960	台	2		
9	01B002	大型制冰机（暂定价46000元/台）	1. 规格：1000KG	台	1		
10	01B004	起酥机（暂定价12000元/台）	1. 规格：650	台	1		
		D成型间					
11	011501003003	装饰台	1. 双层工作台（圆腿） 2. 规格、型号:1500*700*800mm	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		E醒发间					
12	01B005	全自动智能醒发箱（暂定价35000元/台）	1. 32盘冷冻冷藏	台	3		
		E烘烤间					
13	01B003	果木烤炉（暂定价86000元/台）	1. 定制	台	4		
14	01B006	油烟净化一体机（暂定价28000元/台）	1. 7000*1500*1010	台	1		
15	031003016002	水龙头	1. 台式混水龙头 2. 材质:304不锈钢 3. 尺寸: 315*345*253	个	1		
16	031003004002	洗涤盆	1. 类型:大单星盆水池 2. 规格:1000*700*800+150	组	1		
17	011501003004	装饰台	1. 双层工作台（方腿） 2. 规格、型号:1800*800*800mm	个	1		
18	011501003005	装饰台	1. 冷藏操作台 2. 规格、型号:1800*800*800mm	个	2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:陶艺工坊

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010102001003	挖一般土方	1. 基底处理方式：基底普探	m3	219.38		
2	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距：由投标人自行考虑	m3	80.41		
3	010102009004	3：7灰土垫层	1. 填方部位：基础换填 2. 材料品种：3：7灰土 3. 密实度：不小于0.97 4. 考虑工作面，放坡系数	m3	26.76		
4	010102009007	回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：不小于0.97	m3	138.97		
		砌筑工程					
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15烧结普通砖 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.52		
6	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15青灰色烧结普通砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆砌筑	m3	36.32		
7	010401007001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：青砖砌体台阶	m3	2.7		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1. 厚度：100mm 2. 材料品种、强度要求、配比：C15商砼	m3	9.29		
9	010502002001	条形基础	1. 混凝土强度等级：C25商砼 2. 基础类型：条形基础	m3	37.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010502005001	地圈梁	1. 混凝土强度等级：C25商砼	m3	7.16		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25 3. 截面形式：矩形	m3	4		
12	010502021001	构造柱	1. 混凝土强度等级：C25商砼	m3	1.7		
13	010502022001	圈梁	1. 混凝土强度等级：C25商砼	m3	3.98		
14	010502023001	过梁	1. 混凝土强度等级：C25商砼	m3	1.2		
15	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位：条形基础	m2	12.39		
16	010505002001	基础模板	1. 基础类型：条形基础	m2	37.64		
17	010505003001	地圈梁模板	1. 模板形式：地圈梁	m2	47.71		
18	010505004001	柱面模板	1. 模板形式：直行模板 2. 柱截面形式：矩形柱	m2	39.14		
19	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式：构造柱	m2	17.28		
20	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式：圈梁	m2	33.21		
21	010505013001	过梁模板	1. 模板形式：过梁	m2	10		
22	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 10以内	t	0.79		
23	010506001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400 Φ 18以内	t	2.009		
24	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.11		
25	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类：钢板240*240*12+钢筋 2. 其他详见设计图纸	t	0.08		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	010602003001	钢桁架	1. 构件: 桁架HJ1、HJ2 2. 钢材品种、规格: 材质: Q235B, 上、下弦: 60*80*3*2, 腹杆60*60*2*2, 薄壁钢方管 3. 构件涂（镀）层要求: 无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+面漆 4. 采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈, 除锈等级达到Sa2.5级 5. 防火涂料耐火时间1.0h, 膨胀型（膨胀型防火涂料在任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm）	t	1.194		
27	010602003002	钢桁架	1. 构件: 桁架HJ3 2. 钢材品种、规格: 材质: Q235B, 上、下弦: 100*150*4*4, 腹杆60*80*3*3, 薄壁钢方管 3. 构件涂（镀）层要求: 无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+面漆 4. 采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈, 除锈等级达到Sa2.5级 5. 防火涂料耐火时间1.0h, 膨胀型（膨胀型防火涂料在任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm）	t	1.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010603003001	钢柱	1. 部位:阳光棚 2. 钢材品种、规格:材质: Q235B, 钢柱B100*150*4. 0*4. 0, 薄壁钢方管 3. 构件涂（镀）层要求:无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+面漆 4. 采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈, 除锈等级达到Sa2. 5级 5. 防火涂料耐火时间2. 5h, 非膨胀型（防火涂料采用非膨胀型时, 任何防火构件涂层的最小厚度不应小于15mm）	t	0. 162		
29	010604001001	钢梁	1. 部位:阳光棚 2. 梁类型:薄壁钢方管 3. 钢材品种、规格:Q235B, B100*150*4. 0*4. 0 4. 采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈, 除锈等级达到Sa2. 5级 5. 构件涂（镀）层要求:无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+面漆 6. 防火涂料耐火时间1. 5h, 膨胀型（膨胀型防火涂料在任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1. 5mm）	t	0. 176		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010607003001	钢檩条	1. 部位：屋面檩条 2. 钢材品种、规格：材质：Q235B，B50*100*3.0*3.0，薄壁钢矩管 3. 构件涂（镀）层要求：无机富锌底漆+环氧云铁中间漆+面漆 4. 采用喷砂、抛丸等方法彻底除锈，除锈等级达到Sa2.5级 5. 防火涂料耐火时间1.0h，膨胀型（膨胀型防火涂料在任何耐火极限下的涂层厚度均不能低于1.5mm）	t	1.947		
		门窗工程					
31	010802001001	铝合金门	1. 门类型：金属平开门 2. 55 系列铝合金平开门，型材壁厚≥1.4mm 3. 五金种类、规格：含完成门安装所需的各类配件	m2	8.4		
32	010807001001	铝合金窗	1. 窗类型：断桥铝合金窗 2. 80 系列断桥铝合金推拉窗，型材壁厚≥1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：6Low-E+12A+6钢化中空玻璃 4. 五金种类、规格：含一切安装所需的各类配件	m2	50.45		
33	011207002001	轻质隔断	1. 隔墙、隔断类型：玻璃隔断带门 2. 隔板材料品种、规格：钢化玻璃	m2	7.54		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：砖墙面，室内 2. 10厚水泥砂浆抹面 3. 白色乳胶漆三遍，腻子两遍	m2	168.18		
35	011403001001	灰色外墙漆	1. 基层类型、部位：灰色外墙漆	m2	45.74		
		天棚工程					
36	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨600*60石膏板吊顶	m2	188.34		
		楼地面装饰工程					
37	011101003001	自流平楼地面	1. 部位：新建工程 2. 地坪漆 3. 120厚C20混凝土收面 4. 300厚3:7灰土垫层	m2	188.1		
38	011102003001	块料楼地面	1. 部位：阳光棚 2. 铺贴240*120*50面包砖 3. 30厚水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土垫层	m2	38.33		
39	011102003002	块料楼地面	1. 部位：库房 2. 铺贴240*120*50面包砖 3. 30厚水泥砂浆结合层 4. 100厚C20混凝土垫层 5. 原土层夯实	m2	6.31		
		屋面及防水工程					
40	010901001001	瓦屋面	1. 屋面轻钢保温屋面 2. 外板采用仿古彩石瓦	m2	233.94		
41	010901002001	阳光板屋面	1. 阳光板品种、规格：PVC阳光板 2. 骨架材料品种、规格：薄壁钢矩管	m2	28.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
42	010901005001	彩钢板屋面	1. 部位:储藏室 2. 面层材料品种、规格、表面处理:彩钢板屋面	m2	6.3		
43	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:Φ100PVC落水管	m	16.6		
44	010901009001	屋面天沟	1. 钢板天沟范围所有屋面檐口, 2. 具体详见图纸设计	m	62.14		
		其他					
45	010401009001	排水沟	1. 250mm宽 2. 排水沟做法详见图集05J909 3. 起点高度200mm, 2%坡度, 盖不锈钢篦子	m	14.35		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801002001	二次搬运费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	垂直运输	[工作内容] 1. 垂直运输机械进出场及安拆 2. 固定装置、基础制作、安装、拆除 3. 行走式机械轨道的铺设、拆除、摊销 4. 设备运转、使用，设备的修理、保养和维护	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1			0		
3.2			0		
3.3			0		
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：陶艺工坊-设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:莲湖村村委会

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	01B001	钢结构彩钢房拆除	1. 拆除原有钢结构屋架、彩钢墙板、屋面板 2. 拆除后垃圾清运 3. 运距：投标人自行考虑	m2	267.84		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型：水泥砂浆结合层 2. 饰面材料种类：地砖面层 3. 拆除方式：人工拆除 4. 建筑垃圾外运运距：投标人自行考虑	m2	527		
3	011708001001	铲除油漆面	1. 铲除部位名称：外墙面 2. 铲除材料名称：抹灰面油漆涂料 3. 拆除方式：人工拆除 4. 建筑垃圾外运运距：投标人自行考虑	m2	274		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：砂浆层 2. 饰面材料种类：瓷砖 3. 拆除方式：人工拆除 4. 建筑垃圾外运运距：投标人自行考虑	m2	1820		
5	011710002001	金属门窗拆除	1. 铝合金门窗 2. 拆除方式：人工拆除 3. 建筑垃圾外运运距：投标人自行考虑	樘	77		
6	010103002001	垃圾外运（暂定量）	1. 垃圾外运 2. 运距：投标人自行考虑	m3	100		
		新做工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010901001001	钢结构屋架	1. 300*200*3厚镀锌钢管梁； 2. 200*200*3厚镀锌钢短柱，间距1000mm； 3. 150*250*5厚镀锌钢管横梁，间距1000mm； 4. 底部1mm 厚钢板外包，面饰漆； 5. 30mm厚瓦口板； 6. 瓦缝采用专用勾缝砂浆密封处理，所有屋脊、檐口收口位置密封防水，底部封边安装封檐板。	m2	277.38		
8	011102003001	块料楼地面	1. 部位：一、二层 2. 找平层：20mm厚1：3水泥砂浆找平层 3. 结合层：30mm厚1：4干硬性水泥砂浆粘结层 4. 面层材料品种、规格：800*800mm防滑耐磨通体砖	m2	460.05		
9	011103001001	橡塑板楼地面	1. 部位：三层楼面 2. 基层清理打磨除尘，满刷界面处理剂 3. 面层材料品种、规格：4mm厚同质透心PVC防滑地板，环保水性PVC专用胶满刮粘贴 4. 压条种类：专用PVC收口条	m2	231.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011302001001	平面吊顶天棚	1. 卫生间吊顶 2. $\phi 8$ 镀锌吊杆，中距 $\leq 1200\text{mm}$ 3. C60上人轻钢主龙骨，中距 $\leq 1200\text{mm}$ 4. 专用三角副龙骨（卡铝扣板用），中距 300mm 5. 面板材料品种、规格：铝合金方板、 $300\text{mm} \times 300\text{mm}$ 6. $25 \times 25\text{mm}$ 铝边角收边	m2	12.56		
11	011302001002	平面吊顶天棚	1. 吊顶部位、形式、吊杆规格、高度： $40 \times 100 \times 0.8\text{mm}$ 铝方通吊顶 2. 龙骨材料种类、规格、中距：C60上人轻钢主龙骨，中距 $\leq 1200\text{mm}$ ， $\phi 8$ 镀锌吊杆，中距 $\leq 1200\text{mm}$ 3. 面板材料品种、规格：U型铝合金方通，木纹转印	m2	527		
12	011403001002	抹灰面油漆	1. 部位：内墙 2. 基层类型：砖墙面 3. 界面处理：涂刷内墙专用界面剂 4. 石膏找平：对墙面平整度偏差较大的区域，采用粉刷石膏进行粗找平，确保墙面整体平整度偏差 $\leq 2\text{mm}$ 5. 采用内墙专用耐水腻子 6. 底漆施工：涂刷1遍内墙专用抗碱封闭底漆 7. 面漆施工：涂刷2遍内墙专用环保乳胶漆	m2	1483.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位: 卫生间 1. 防水膜品种: 1.5 厚聚合物水泥防水涂料 2. 上翻高度: 300mm	m2	21.14		
14	011403001003	抹灰面油漆	1. 部位: 楼梯间天棚 2. 基层类型: 混凝土板 3. 界面处理: 涂刷专用界面剂 4. 石膏找平: 对天棚平整度偏差较大的区域, 采用粉刷石膏进行粗找平, 确保墙面整体平整度偏差≤2mm 5. 采用内墙专用耐水腻子 6. 底漆施工: 涂刷1遍专用抗碱封闭底漆 7. 面漆施工: 涂刷2遍专用环保乳胶漆	m2	21.83		
15	011403001001	抹灰面油漆	1. 部位: 外墙 2. 基层类型: 砖墙面 3. 防护材料种类: 1遍外墙专用防尘耐候罩面漆 4. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙真石漆: 1遍抗碱封闭底漆, 2遍中途漆, 2遍真石漆 5. 界面处理: 外墙专用界面剂	m2	597.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010802001001	铝合金门	1. 门类型:断桥铝合金门 2. 框、扇材质、规格:90系列断桥铝合金型材，厚度1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:5+22+5中空玻璃 4. 五金种类、规格:含完成门安装所需的各类配件	m2	45.42		
17	010807001001	铝合金窗	1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 框、扇材质及规格:90系列断桥铝合金型材，壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:5+22+5中空玻璃 4. 五金种类、规格:含一切安装所需的各类配件	m2	175.08		
18	011403001004	抹灰面油漆	1. 部位:柱子 2. 基层类型:混凝土 3. 界面处理:涂刷专用界面剂 4. 石膏找平:对天棚平整度偏差较大的区域，采用粉刷石膏进行粗找平，确保墙面整体平整度偏差≤2mm 5. 采用内墙专用耐水腻子 6. 底漆施工:涂刷1遍专用抗碱封闭底漆 7. 面漆施工:涂刷2遍专用环保乳胶漆	m2	72.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	里脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
2	011802003001	外脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				200000
2.1	村委会及村史馆广告				200000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					200000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400*120 3. 安装方式:嵌墙, 底边距地1.5m	台	3		
2	030412001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC 32 3. 配置形式:暗配	m	20		
3	030412003002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-16mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	50		
4	030412001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质、规格:PVC 20 3. 配置形式:暗配	m	380		
5	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	1400		
6	030413003001	荧光灯	1. 名称:LED长条灯 2. 规格:1200X40mm, 功率24W, 色温6000K正白光 3. 安装形式:嵌入式	套	100		
7	030413005001	工厂灯	1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:功率22W, 防护等级 IP54 3. 安装形式:嵌入式	套	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-电气工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	03B001	垃圾桶挂车	1. 特厚240L:72cm*58cm*108cm	个	10		
2	03B002	四轮8桶运桶车（暂定价69500元/辆）	1. 尺寸:4700*1500*2100mm 2. 电池:72V 200AH天能免维护电池 3. 行走电机:72V/7.5KW 4. 最大续航里程:80km 5. 最高行驶速度:30km/h 6. 装桶数量:8个 7. 尾板载重:300KG	辆	1		
3	03B003	电动三轮保洁车（500L塑料桶）	1. 500L塑料桶 2. 48V500W30H无刷差速电机 3. 48V12管无刷控制器 4. 48V20AH免维护铅酸电池	辆	2		
4	03B004	驾驶式扫地机（暂定价54800元/辆）	1. 尺寸:2380*2100*2080mm，垃圾箱容量:240L，水箱:160L 2. 清扫宽度:2050mm；主刷宽度:790mm；边刷直径:500mm 3. 工作效率:0-14350m/h；工作时间:6-8h；电瓶: 48V/200AH；行走速度:0-7km	辆	1		
5	03B005	公共座椅	1. 长1.5米，宽高0.5*0.5 5毫米镀锌板烤漆配防腐木带靠背	套	10		
6	03B006	标识标牌	1. PVC板	个	10		
7	03B007	制水机	1. 功率:制水时200-700W 2. 待机<50W；800G机型平均日耗电约3-5度。	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B008	生活垃圾分类收集屋（暂定价80000元/个）	1. 总长 8000，进深 2750，总高 2800；基座高 400，屋檐外挑 250；中间投放卷帘门宽 3000。墙体：底部 400mm 深灰防污基座，上部酒红保温金属雕花板，白色封边；两侧配采光窗 + 通风百叶。 2. 屋面：仿古坡瓦挑檐，防雨护墙。 3. 大门：3000mm 宽电动卷帘门，可封闭控味。	个	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：莲湖村村委会-设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 莲湖村村委会-设备安装工程 专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102001002	挖一般土方	1. 基底处理方式：基底普探	m3	277.21		
2	010103002001	余方弃置	1. 弃土运距：由投标人自行考虑	m3	45.9		
3	010102009003	3：7灰土垫层	1. 填方部位：基础换填 2. 材料品种：3：7灰土 3. 密实度：不小于0.97 4. 考虑工作面，放坡系数	m3	100.35		
4	010102009005	回填方	1. 填方部位：房心回填 2. 材料品种：素土回填	m3	32.26		
5	010102009006	回填方	1. 材料品种：素土 2. 密实度：不小于0.95	m3	128.81		
	A. 4	砌筑工程					
6	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10实心砖墙 2. 基础类型：墙基础 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	6.75		
7	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10青砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	17.23		
8	010401007001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：卫生间墩台 2. 砖品种、规格、强度等级：非粘土实心砖MU15 3. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆	m3	0.97		
9	010401008001	砖散水	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10青砖 2. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m2	6.9		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
10	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.82		
11	010502002001	条形基础	1. 部位: 砖基下条基 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 基础类型: 板式条形基础	m3	6.81		
12	010502005001	地圈梁	1. 混凝土强度等级: C25商砼	m3	1.67		
13	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 板形式: 平板	m3	4.93		
14	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	2.22		
15	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	1.67		
16	010502023001	过梁	1. 混凝土强度等级: C25商砼	m3	1		
17	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础垫层	m2	5.44		
18	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 条形基础模板	m2	16.55		
19	010505003001	地圈梁模板	1. 模板形式: 地圈梁	m2	13.64		
20	010505007001	楼板、屋面板模板	1. 模板形式: 直行模板 2. 坡屋面	m2	46.93		
21	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式: 直行模板	m2	21.54		
22	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式: 直行模板	m2	13.64		
23	010505013001	过梁模板	1. 模板形式: 过梁	m2	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:直径 ≤ 10 , III级钢	t	0.14		
25	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:HRB400E 2. 钢筋规格:直径 ≤ 18 , III级钢	t	1.36		
26	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类:HPB300 2. 钢筋规格:直径 < 10 , I 级钢	t	0.091		
27	010502030001	半防水地沟	1. 地沟沟身采用 C25 混凝土现浇 2. 净宽 300mm、净深 400mm 3. 内壁及底板涂刷 1.5mm 厚聚氨酯防水, 阴阳角增设 300mm 宽防水附加层; 4. 沟面配套 304 不锈钢格栅盖板, 厚度 3mm;	m	18.76		
	A.8	门窗工程					
28	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门材质:金属卷帘门, 采用彩钢镀锌门板 2. 五金种类、规格:含完成门安装所需的各类配件切安装所需的配件	m ²	4.5		
29	010801001001	木质门	1. 门类型:实木装饰门 2. 开启方式:平开 3. 五金种类、规格:含门把手、门锁、合页、门止、门吸、防撞条等一切安装所需的五金配件	m ²	3.78		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间-土建工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗类型:塑钢窗 2. 开启方式:推拉窗 3. 70系列断桥铝合金窗1.8壁厚,中空玻璃。 4. 五金种类、规格:含一切安装所需的各类配件	m2	5.94		
	A. 9	屋面及防水工程					
31	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:青砖瓦屋面	m2	50.96		
32	010904002001	卫生间防水	1、防水做法参照图集陕 09J01 第地 29 1.5厚合成高分子涂抹结合层,四周翻起150高	m2	32.08		
	A. 11	楼地面装饰工程					
33	011102003001	块料楼地面	1. 做法参考: 陕09J01地28 2. 铺6~10厚地砖地面,干水泥擦缝 3. 5厚1:2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶) 4. 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶) 5. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 150厚C25混凝土垫层 7. 300厚3:7灰土 8. 素土夯实	m2	26.66		
34	010903003001	墙身防潮层	墙身防潮层	m2	6.95		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
35	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内砖墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:15厚1:3水泥砂浆找平,阴阳角做圆弧处理。	m2	101.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位：砖墙面 2. 采用300*600墙面瓷砖，砖厚5mm 3. 1：2建筑胶水泥砂浆粘结层	m2	104.84		
	A.13	天棚工程					
37	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格：集成吊顶	m2	23.88		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 卫生间-土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		卫生间电气工程					
1	030402012001	成套配电箱	1. 名称:配电箱 2. 规格:300*400*120 3. 安装方式:嵌墙, 底边距地1.5m	台	1		
2	030412001001	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 材质、规格:SC25 3. 配置形式:暗配	m	26.4		
3	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:BV-2.5mm ² 4. 材质:铜芯 5. 配线部位:照明线路	m	79.2		
4	030413003001	荧光灯	1. 名称:300*300mm面板灯 2. 安装形式:嵌入式	套	4		
5	030413012001	开关、按钮	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 10A 3. 安装形式:暗装	套	2		
6	030413013001	插座	1. 名称:防水单相5孔插座 2. 规格:230V, 20A 3. 安装形式:暗装	套	4		
		卫生间给水工程					
7	031001006001	塑料管	1. 材质:PPR管 2. 规格:De25 3. 连接形式:热熔连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:给水	m	30		
8	031002001001	阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜制 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：卫生间-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031003003001	洗脸盆	1. 类型：洗手盆 2. 材质：搪瓷 3. 规格：800*500，冷水手动开关 4. 安装方式：台上式 5. 附件名称：角型阀（带铜活），洗脸盆托架，金属软管，螺纹管件，洗脸盆排水附件，红外感应龙头及配件	组	2		
10	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 材质：搪瓷 3. 规格：568*430*245mm，低水箱 4. 安装方式：落地 5. 附件名称：蹲式大便器低水箱及配件，角型阀 常常铜活），螺纹管件，金属软管，大便器排水接头，冲洗管	组	6		
11	031003006002	大便器	1. 类型：坐式大便器 2. 材质：搪瓷 3. 规格：650*345*740mm，连体水箱 4. 安装方式：落地 5. 附件名称：连体坐便器进水阀配件，座便器桶盖，角型阀（带铜活），金属软管，大便器排水接头，螺纹管件	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 卫生间-安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	031003007001	小便器	1. 类型:壁挂式小便器 2. 材质:搪瓷 3. 规格:800*390*270mm, 感应开关 4. 安装方式:壁挂 5. 附件名称:埋入式感应控制器, 小便器排水附件, 小便器冲水连接管	组	4		
13	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型:成品拖布池 2. 材质:搪瓷 3. 规格:600*400*460mm, 冷水 4. 安装方式:落地 5. 附件名称:长颈水嘴, 螺纹管件, 排水栓带链堵, 存水弯排水接头	组	1		
		卫生间排水工程					
14	031001006002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:胶粘连接 4. 安装部位:室内 5. 介质:排水	m	10		
15	031003017001	地漏	1. 材质:钢制地漏 2. 规格:DN50 3. 安装方式:承插	个	2		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。