

工程项目清单费用汇总表

工程名称:渭南市富平县城关街道莲湖村红色美丽村庄建设项目二标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老城记忆馆

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 人工拆除砖墙 2. 场内人工运输500m至集中堆放点 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	173.9		
2	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种: 砖墙 2. 运距: 15km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	173.9		
		围墙改造提升					
3	040101001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 挖沟、槽土方 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	326.12		
4	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 3:7灰土 [工作内容] 1. 铺设土工材料（若有），分层铺填 2. 碾压、振密或夯实	m3	75.26		
5	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 砖基础两侧 2. 材料品种: 素土 回填 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	164.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老城记忆馆

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:围墙 基础垫层 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度 要求、配比:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇 筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场 拌和、铺设、找平 、压实	m3	22.2		
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:围墙 基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物 及模内杂物 6. 模板及支撑整理 、小修、堆放	m2	44.4		
8	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、 强度等级:仿古砖 2. 参09J09,页次4 基础做法 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	63.94		
9	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、 强度等级:仿古砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝 填塞处理	m3	21.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：老城记忆馆

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010401005001	实心砖柱	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 仿古砖 2. 柱截面尺寸: 240*480 3. 砂浆强度等级: M7.5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m3	6.74		
11	050307006001	栏杆	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度: 1.5m 2. 栏板材料种类、规格: 铁艺围栏 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	203.28		
12	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 铁艺围墙砖墙部分 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 水泥砂浆抹灰 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理 5. 勾分格缝	m2	315.12		
13	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 围墙涂料 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	315.12		
14	011403001001	深灰色乳胶漆	[项目特征] 1. 深灰色乳胶漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	105		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：老城记忆馆

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：老城记忆馆

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：望湖楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001010001	拆除电杆	[项目特征] 1. 结构形式:混凝土电杆 2. 人工拆除 3. 人工场内运输500m至集中堆放点 4. 临时堆放 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	根	3		
2	01B001	电力电缆拆除	[项目特征] 1. 拆除三相电缆 2. 人工拆除 3. 人工场内运输500m至集中堆放点 4. 临时堆放 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	m	50		
3	01B002	变压器拆除	[项目特征] 1. 变压器拆除 2. 人工拆除 3. 人工场内运输500m至集中堆放点 4. 临时堆放 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 运输	台	1		
4	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:拆除垃圾 2. 运距: 15km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	11.2		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：望湖楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 望湖楼

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额（元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		记忆馆南北院和老城正街亮化					
1	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电力电缆敷设 2. 型号规格: YJV22-4×25mm ² 3. 敷设方式: 直接埋地 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	860		
2	030413011001	景观灯	[项目特征] 1. 名称: 太阳能庭院路灯 2. 规格: 1. 总高4米, 主杆为125mm*80mm, 主杆壁厚2.2mm, 光源60W 3. 太阳能板. 80W太阳能板, 外挂电池80ah 4. 蓝色灯带, 125*80 5. 材质: 铝型材, 表面采用静电喷塑处理, 表面光滑 6. 法兰: 尺寸为225mm*225mm, 对角尺寸为240mm, 厚度为8mm 7. 安装形式: 固定式 8. 接地线材质、规格: -40*4镀锌扁钢 9. 基础形式: C30钢筋混凝土基础, 含预埋件、地脚螺栓（规格详见图纸） [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030413011002	景观灯	[项目特征] 1. 名称:户外LED动态投影灯 2. 规格:1. 总高3.5米, 主杆壁厚2.0mm, 200W, 动态投影 3. 材质:灯杆采用Q235, 表面采用静电喷塑处理, 表面光滑 4. 法兰:尺寸为225mm*225mm对角尺寸为240mm, 厚度为8mm 5. 安装形式:固定式 6. 接地线材质、规格:-40*4镀锌扁钢 7. 基础形式:C30钢筋混凝土基础, 含预埋件、地脚螺栓（规格详见图纸） [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030413011004	景观灯	[项目特征] 1. 名称:户外LED动态投影灯 2. 规格:1. 总高3.5米, 主杆壁厚2.0mm, 100W, 动态投影 3. 材质:灯杆采用Q235, 表面采用静电喷塑处理, 表面光滑 4. 法兰: 尺寸为225mm*225mm对角尺寸为240mm, 厚度为8mm 5. 安装形式:固定式 6. 接地线材质、规格:-40*4镀锌扁钢 7. 基础形式:C30钢筋混凝土基础, 含预埋件、地脚螺栓 (规格详见图纸) [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030413011003	景观灯	[项目特征] 1. 名称:户外LED动态投影灯 2. 规格:总高1.5米,主杆壁厚2.0mm,100W动态投影 3. 材质:灯杆采用Q235,表面采用静电喷塑处理,表面光滑 4. 法兰:尺寸为225mm*225mm对角尺寸为240mm,厚度为8mm 5. 安装形式:固定式 6. 接地线材质、规格:-40*4镀锌扁钢 7. 基础形式:C30钢筋混凝土基础,含预埋件、地脚螺栓(规格详见图纸) [工作内容] 1. 安装 2. 接地	套	10		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：亮化工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。