2026年宁强县代家坝镇扶贫搬迁
安置点公益性基础设施建设工程
（屋顶防水）工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：2026年宁强县代家坝镇扶贫搬迁安置点公益性基础设施建设工程（屋顶防水）

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：王家湾安置楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	2.762		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	2.605		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.合成树脂瓦铺设	m2	439.79		
4	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm 3.厚度：2mm	m	119.56		
5	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：8个 3.塑料水落口：8个	m	7.2		
6	030410005002	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	68.16		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
7	011402004001	金属构件油漆	1.防锈底漆一遍 2.环氧云铁中间漆一遍 3.醇酸调和面漆一遍 4.部位：焊接点	m2	200		
		补充分部					
8	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：王家湾安置楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：王家湾安置楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点1#、4#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	7.039		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	6.031		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦铺设	m2	957.04		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚带页岩片砂面SBS卷材（II型） 2.3mm厚聚酯胎SBS卷材（II型） 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.部位：楼梯间屋面	m2	44.28		
5	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm厚	m	223.52		
6	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：24个 3.塑料水落口：24个	m	36		
7	030410005001	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	132.2		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011402004001	金属构件油漆	1.防锈底漆一遍 2.环氧云铁中间漆一遍 3.醇酸调和面漆一遍 4.部位：焊接点	m2	200		
	A.17	拆除工程					
9	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面卷材防水层 2.拆除垃圾堆置、外运	m2	44.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点1#、4#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
10	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	22		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点1#、4#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点1#、4#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点2#、5#、6#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	15.801		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	13.581		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦铺设	m2	2159.76		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚带页岩片砂面SBS卷材（II型） 2.3mm厚聚酯胎SBS卷材（II型） 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.部位：楼梯间屋面	m2	199.26		
5	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm厚	m	466.92		
6	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：48个 3.塑料水落口：48个	m	72		
7	030410005001	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	266.69		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011402004001	金属构件油漆	1.防锈底漆一遍 2.环氧云铁中间漆一遍 3.醇酸调和面漆一遍 4.部位：焊接点	m2	200		
	A.17	拆除工程					
9	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面卷材防水层 2.拆除垃圾堆置、外运	m2	199.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点2#、5#、6#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
10	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	44		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点2#、5#、6#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点2#、5#、6#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点7#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	2.002		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	1.53		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦铺设	m2	241.11		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚带页岩片砂面SBS卷材（II型） 2.3mm厚聚酯胎SBS卷材（II型） 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.部位：楼梯间屋面	m2	22.14		
5	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm厚	m	68.56		
6	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：6个 3.塑料水落口：6个	m	9		
7	030410005001	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	43.66		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011402004001	金属构件油漆	1.防锈底漆一遍 2.环氧云铁中间漆一遍 3.醇酸调和面漆一遍 4.部位：焊接点	m2	100		
	A.17	拆除工程					
9	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面卷材防水层 2.拆除垃圾堆置、外运	m2	16.87		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点7#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
10	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	7		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点7#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：后田坝安置点7#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点1#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	3.62		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	2.765		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦铺设	m2	443.6		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚带页岩片砂面SBS卷材（II型） 2.3mm厚聚酯胎SBS卷材（II型） 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.部位：楼梯间屋面	m2	63.33		
5	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm厚	m	123.24		
6	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：8个 3.塑料水落口：8个	m	12		
7	030410005001	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	70.38		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011402004001	金属构件油漆	1.环氧富锌防锈底漆两遍 2.环氧云铁中间漆遍 3.醇酸调和面漆两遍 4.部位：焊接点	m2	200		
	A.17	拆除工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点1#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面卷材防水层 2.拆除垃圾堆置、外运	m2	63.33		
		补充分部					
10	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	12		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点1#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点1#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点2#、3#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	7.988		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	5.495		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦铺设	m2	894.02		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚带页岩片砂面SBS卷材（II型） 2.3mm厚聚酯胎SBS卷材（II型） 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.部位：楼梯间屋面	m2	122.88		
5	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm厚	m	218.72		
6	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：32个 3.塑料水落口：32个	m	44.8		
7	030410005001	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	129.25		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011402004001	金属构件油漆	1.防锈底漆一遍 2.环氧云铁中间漆一遍 3.醇酸调和面漆一遍 4.部位：焊接点	m2	200		
	A.17	拆除工程					
9	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面卷材防水层 2.拆除垃圾堆置、外运	m2	122.88		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点2#、3#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
10	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	22		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点2#、3#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点2#、3#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点4#、5#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.6	金属结构工程					
1	010602001001	钢屋架	1.镀锌方管40*80*2.0mm焊接 2.钢屋架(钢托架)质量(t) ≤1.5	t	7.216		
2	010607003001	钢檩条	1.镀锌方管檩条40*80*2.0mm焊接	t	4.998		
	A.9	屋面及防水工程					
3	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦铺设	m2	834.32		
4	010902001001	屋面卷材防水	1.4mm厚带页岩片砂面SBS卷材（II型） 2.3mm厚聚酯胎SBS卷材（II型） 3.20mm厚1：3水泥砂浆找平层 4.部位：楼梯间屋面	m2	91.32		
5	010902004001	不锈钢水槽	1.成品不锈钢引水槽 2.宽度：200mm厚	m	209.12		
6	010902004002	屋面排水管	1.UPVC水落管Φ≤110mm 2.塑料水落斗：24个 3.塑料水落口：24个	m	33.6		
7	030410005001	避雷网	1.类型:避雷网敷设 2.材质:Φ10热镀锌圆钢 3.新增防雷带与原有屋面防雷带连接	m	123.56		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
8	011402004001	金属构件油漆	1.防锈底漆一遍 2.环氧云铁中间漆一遍 3.醇酸调和面漆一遍 4.部位：焊接点	m2	200		
	A.17	拆除工程					
9	011707002001	防水层拆除	1.拆除原有屋面卷材防水层 2.拆除垃圾堆置、外运	m2	91.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点4#、5#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		补充分部					
10	01B001	原有排气管道出屋面	1.原有排气管道引出至新增瓦屋顶面300mm 2.综合单价暂按300元/个，结算据实调整	个	21		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点4#、5#楼屋面工程　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：冉家坝安置点4#、5#楼屋面工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。