

工程项目总造价表

项目名称：2026年度南郑区协税镇三官庙村蔬菜大棚建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度南郑区协税镇三官庙村蔬菜大棚建设项目						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
1.2	电气设备安装工程						
1.3	给排水工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010103001001	平整场地	1. 机械平整	m2	33300		
2	010101001001	挖单独土方	1. 土的类别：一般土 2. 排水沟0.4*0.3 排水沟、0.6*0.5 排水沟、1*0.5排水沟	m3	598.52		
3	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：热镀锌无缝钢管 Φ 32, 1.8mm 2. 拱杆 3. 所有拱杆埋土端 往上70cm范围内全部 涂刷沥青做防腐、 防锈、防土蚀处理 (另计)	t	55.17		
4	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格：热镀锌无缝钢管 Φ 25, 1.5mm 2. 纵杆、横杆、拱杆 以及门洞 3. 所有拱杆埋土端 往上70cm范围内全部 涂刷沥青做防腐、 防锈、防土蚀处理	t	53.08		
5	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格：热镀锌无缝钢管 Φ 25, 1.5mm 2. 立柱	t	2.38		
6	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格：热镀锌无缝钢管 Φ 32, 1.8mm 2. 斜撑	t	3.18		
7	01B001	12SP0膜覆盖	1. 12SP0膜覆盖 2. 含主材、运费、 安装等	m2	41309.76		
8	01B002	HDPE遮阳网	1. HDPE遮阳网 2. 含主材、运费、 安装等	m2	36511.06		
9	01B004	0.7mm厚大棚专用镀锌 钢板卡槽	1. 0.7mm厚大棚专 用镀锌钢板卡槽	m	11573.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B005	成品集装箱式活动房	1. 成品集装箱式活动房，长6米、宽3.1米、高3米 2. 暂定综合单价9500元/个	个	3		
11	01B006	手动卷膜器	1. 手动卷膜器 2. 内棚两侧全面配置手动卷膜自然通风系统 3. 整套系统完整配套卷膜干、手动卷膜器、卷膜器固定杆全套构件，构件均采用热镀锌材质，防锈防腐、适配户外田间工况 4. 卷膜器固定杆L2.4m， $\phi 32$ 镀锌钢管立柱，壁厚1.5mm，插入土中400mm 5. 暂定综合单价60元/个	个	188		
12	01B007	置两台成品卫生间	1. 两台成品卫生间 2. 暂定综合单价4500元/台	台	2		
13	01B008	压膜带	1. 压膜带 2. 间距3m设置一道压膜绳，单根绳长7米2.5cm宽涤纶PET压膜带 4. 两端做拉结地锚，采用了650mm长端头弯钩型热镀锌8mm钢筋地锚，插入土深度大于600毫米（另计） 5. 暂定综合单价1元/m	m	12170		
14	010506001001	现浇构件钢筋	1. 两端做拉结地锚，采用了650mm长端头弯钩型热镀锌8mm钢筋地锚，插入土深度大于600毫米	t	0.438		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架（钢架对接高空作业脚手架）		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		监控					
1	030506009001	监控摄像设备	1. 规格、型号：400万室外智能球机（360° 旋转、光学变焦、红外夜视） 2. 安装	台	13		
2	031301006001	立杆	1. 名称：5m高热镀锌喷塑监控立杆 2. 立杆防水检修盒、接线 3. 安装	套	12		
3	031301006002	成品支架	1. 400万室外智能球机支架 2. 安装	套	13		
4	040805008001	太阳能电池板	1. 名称：单晶硅太阳能板 2. 安装	块	13		
5	040805009001	蓄电池	1. 名称：低温锂电池 2. 安装	组件	13		
		配电箱、空调					
6	030402012001	成套配电箱	1. 名称：户外防水总配电箱 2. 配电箱元器件制作安装 3. 安装	台	1		
7	030410002001	接地母线	1. 规格、型号：40*4热镀锌扁钢 2. 安装	m	8		
8	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 规格、型号：50*50*5角钢 2. 安装	m	2.5		
9	030412003001	配线	1. 规格、型号：BV16mm ² 2. 安装	m	3		
10	030701004001	空调器	1. 空调1.5挂机 2. 安装	台	2		
		电缆、配管					
11	030409001001	电力电缆	1. 规格、型号：YJV 0.6/1kv 4*16mm ² 2. 安装	m	130		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格、型号: YJV 0.6/1kv 4*16mm ² 3. 安装	个	2		
13	030409003001	控制电缆	1. 规格、型号: YJV 0.6/1kv 4*6mm ² 2. 安装	m	50		
14	030409004001	控制电缆头	1. 名称: 电缆头 2. 规格、型号: YJV 0.6/1kv 4*6mm ² 3. 安装	个	2		
15	030412001001	配管	1. 规格、型号: HDPE Φ50 2. 敷设方式: 埋地 3. 安装	m	130		
16	030412001002	配管	1. 规格、型号: HDPE Φ32 2. 敷设方式: 埋地 3. 安装	m	50		
17	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 人工开挖回填 2. 挖深2m内 3. 普通土	m ³	104.4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		洁具					
		管道					
1	031001006001	塑料管	1. 规格、型号：De 63 HDPE 2. 敷设方式：埋地敷设 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装	m	482		
2	031001006002	塑料管	1. 规格、型号：De 32 HDPE 2. 敷设方式：埋地敷设 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装	m	242.42		
3	031001006003	塑料管	1. 规格、型号：De 25 HDPE 2. 敷设方式：埋地敷设 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装	m	125.12		
4	031001006004	塑料管	1. 规格、型号：De 32 LDPE 盘管 2. 敷设方式：埋地敷设 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装	m	3716		
5	031001006005	塑料管	1. 规格、型号：De 25 LDPE 盘管 2. 敷设方式：埋地敷设 3. 连接方式：热熔连接 4. 安装	m	1220		
6	031002001001	阀门	1. 规格、型号：De 32取水口 2. 安装	个	47		
7	031002001003	阀门	1. 规格、型号：De 32球阀 2. 安装	个	31		
8	031002001002	阀门	1. 规格、型号：De 25球阀 2. 安装	个	16		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030901005001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称：微喷 2. 安装	个	474		
10	03B001	路旁式智能水肥一体机	1. 名称：路旁式智能水肥一体机 2. 本设备连接管道、阀门、搅拌机、设备控制箱及配线、管 3. 安装 4. 主材价暂定10000元/套	套	1		
11	010102003001	挖沟槽土方	1. 人工开挖回填 2. 挖深2米以内 3. 原土回填	m3	250.64		
12	03B002	钢丝绳	1. 钢丝绳 2. 固定微喷管道	项	1		
13	030211003001	循环水泵	1. 名称：潜水泵 2. 规格：型号：200QJ15-54/5.5 3. 安装	台	1		
14	03B003	卫生间给排水管道	1. 卫生间给排水管道 2. 安装 3. 暂定5000元/项	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				3000
2.1	无塔上水装置	项			3000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					3000

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称: 给排水工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。