2026年孝义镇孝丰村养殖厂项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　渭南市临渭区孝义镇人民政府　　（盖章）

2026 年 10 月 19 日

工程名称：　2026年孝义镇孝丰村养殖厂项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：　2026 年 10 月 19 日

招　标　人：　渭南市临渭区孝义镇人民政府　（盖章）

法定代表人或其授权人：　缑金鑫　（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年孝义镇孝丰村养殖厂项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	草料间	
2	功能区	
3	圈舍	
4	室外工程	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年孝义镇孝丰村养殖厂项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	草料间						
1.1	草料间土建工程						
1.2	草料间电气工程						
1.3	草料间消防工程						
2	功能区						
2.1	功能区土建工程						
2.2	功能区电气工程						
2.3	功能区给排水工程						
2.4	功能区消防工程						
3	圈舍						
3.1	1#~12#圈舍土建工程						
3.2	1#~12#圈舍电气工程						
3.3	1#~12#圈舍消防工程						
4	室外工程						
4.1	室外土建工程						
4.2	室外电气工程						
4.3	室外给排水工程						
4.4	室外消防工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:草料间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	草料间土建工程	
2	草料间电气工程	
3	草料间消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.95m 3.基底处理方式:基底钎探109㎡	m3	277.86		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础底 2.材料品种:500厚3:7灰土 3.密实度:不低于0.97	m3	58.86		
3	010102009002	回填方	1.填方部位:基础底及周围 2.材料品种:素土 3.密实度:不低于0.92	m3	202.14		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心混凝土砌块 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	3.364		
5	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑	m3	7.488		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	1.734		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	7.128		
8	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:C35微膨胀细石混凝土二次浇灌层,无收缩 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:50mm	m3	0.075		
9	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:C25混凝土包裹 2.混凝土强度等级C25	m3	0.525		
10	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	5.345		
11	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.截面形式:矩形	m3	0.46		
12	010502027001	坡道	1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 陕09J01 坡1	m2	12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502025001	散水	1、绿化种植土（256～300厚，种植土接触的墙做防水层及保护层） 2、60厚C20混凝土随打随抹平 3、100厚C15混凝土垫层，宽出面层300，下皮标高低于室外地面500（或由设计人定） 4、素土夯实	m2	69		
14	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层 2.模板形式:复合模板	m2	4.08		
15	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板形式:复合模板	m2	16.2		
16	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	51.87		
17	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱	m2	2.86		
18	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10	t	0.345		
19	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ18	t	0.707		
20	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 2.钢筋形式:箍筋	t	0.191		
21	010506008001	螺栓	1.规格:M36 2.使用部位:独立基础	t	0.173		
22	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:柱脚预埋钢板	t	0.395		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010603001001	实腹钢柱	钢柱GZ1 1.钢材品种、规格:□200X200X8X8 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为2.5h；非膨胀型防火涂料，涂料厚度不小于26mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	1.519		
24	010604001001	钢梁	钢梁 GL-1 1.钢材品种、规格:HN300X150X6.5X9 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	1.58		
25	010604001002	钢梁	钢梁 GL-2 1.钢材品种、规格:HN350X175X6.5X9 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.317		
26	010605002001	钢板墙板	1.80厚岩棉，外层压型钢板厚度0.6mm,内层压型钢板0.5mm 2.内隔墙	m2	31.92		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	010607009001	钢板天沟	1.参17J925-1 3/2-26	t	0.336		
28	010605002002	钢板墙板	1.80厚岩棉，外层压型钢板厚度0.6mm,内层压型钢板0.5mm	m2	167.28		
29	010605003001	钢屋面板	1.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型钢板复合保温屋面，80厚岩棉	m2	105.835		
30	010605003002	钢屋面板	雨棚 1.彩钢板0.5mm	m2	7.2		
31	010606003001	钢墙梁	QL-1 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	1.238		
32	010606003002	钢檩条	LT、XLT 1.钢材品种、规格:Φ12 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.041		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010606003003	钢支撑	CG 1.钢材品种、规格:φ12圆钢+φ32*4钢管 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.039		
34	010606003004	钢支撑	MZ、ML、CZ 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.409		
35	010606003005	钢雨棚	YPL 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.148		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010607002003	钢支撑、钢拉条	屋面支撑 LT、XLT 1.钢材品种、规格:φ12圆钢 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.038		
37	010607002004	钢支撑、钢拉条	屋面支撑 L 1.钢材品种、规格:XZ200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.954		
38	010607002005	钢支撑、钢拉条	屋面支撑CG 1.钢材品种、规格:φ12圆钢+φ32X2.5钢管 2.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.062		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
39	010607002007	钢支撑、钢拉条	屋面支撑YC 1.钢材品种、规格:角钢L50X5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.019		
	A.8	门窗工程					
40	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1800*2700 2.门类型:M1827 3.框、扇材质、规格:铝合金门	m2	9.72		
41	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1800*1800 2.窗类型:C1818 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:塑钢窗 5.玻璃品种、厚度:6中等透光热反射+12空气+6透明,空气层厚度12mm(6+12A+6)	m2	19.44		
	A.11	楼地面装饰工程					
42	011101002001	细石混凝土楼地面	1、300厚3:7灰土回填; 2、80厚细石混凝土随打随抹光;	m2	109.44		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
43	011201001002	墙、柱面一般抹灰	B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、陕09J01 内2	m2	39.942		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
44	011403001001	抹灰面油漆	1、涂饰第二遍无机内墙涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂饰底涂料 4、局部腻子，磨平 5、清理基层 6、陕09J01 内涂1	m2	39.942		
45	011404001001	墙面喷刷涂料	1.白色丙烯酸外墙涂料 2.陕09J01 外14	m2	46.599		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				39000
2.1	成品冷库	项			39000
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					39000

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1	成品冷库	39000		39000					
本页小计		39000		39000					-
合　计		39000		39000					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：草料间土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL-LK配电箱 2.规格:500*600*180 3.安装方式:悬挂式	台	1		
2	030412001002	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN16	m	51.7		
3	030412003001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5	m	158.01		
4	030413003001	荧光灯	1.名称:低温密闭型三防灯 2.型号:LED-LED 1X30W(IP65)	套	4		
5	030413003002	荧光灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 1X18W	套	4		
6	030413001001	普通灯具	1.名称:公共部位吸顶灯 2.型号:LED 1X18W	套	1		
7	030413012001	开关、按钮	1.名称:带指示灯的防潮型开关 2.规格:10A 250V	套	1		
8	030413012002	开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V	套	1		
9	030413012003	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V	套	1		
10	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料	个	12		
11	030415006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试	系统	1		
		防雷接地					
12	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:圆钢 3.规格:12	m	61.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:辅助等电位端子箱 2.规格:100X50X90	台	1		
14	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:室外测试卡预埋板 2.规格:150X60X6	台	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：草料间电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：草料间电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：草料间电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：草料间电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：草料间消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030912001001	手提式灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型(4Kg)	具	4		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：草料间消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：草料间消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：草料间消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：草料间消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:功能区　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	功能区土建工程	
2	功能区电气工程	
3	功能区给排水工程	
4	功能区消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.95m 3.基底处理方式:基底钎探211.54㎡	m3	558.93		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础底 2.材料品种:600厚3:7灰土 3.密实度:不低于0.97	m3	137.99		
3	010102009002	回填方	1.填方部位:基础底及周围 2.材料品种:素土 3.密实度:不低于0.92	m3	382.07		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10实心混凝土砌块 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m3	7.69		
5	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:内外墙 3.墙体厚度:200mm 4.砂浆强度等级:M5混合砂浆砌筑	m3	35.73		
6	010401008001	散水	1. 绿化种植土（256~300厚；种植土接触的墙做防水层及保护层） 2. 60厚C20混凝土随打随抹平 3. 100厚C15混凝土垫层，宽出面层300，下皮标高低于室外地面500 4.陕09J01 散6	m2	66.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	3.757		
8	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.基础类型:独立基础	m3	15.44		
9	010502004001	设备基础	1.混凝土种类:C35微膨胀细石混凝土二次浇灌层,无收缩 2.混凝土强度等级:C35 3.厚度:50mm	m3	0.163		
10	010502004002	设备基础	1.混凝土种类:C25混凝土包裹 2.混凝土强度等级C25	m3	1.138		
11	010502005001	基础连系梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	9.09		
12	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.截面形式:矩形	m3	1.135		
13	010502022001	圈梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.06		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502027001	坡道	1. 20（25）厚1:2水泥砂浆抹面，15宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条，中距80（160）凸出坡面3~4 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 100（150）厚C15混凝土 4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实 5. 陕09J01 坡1	m2	31.1		
15	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层 2.模板形式:复合模板	m2	8.84		
16	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础 2.模板形式:复合模板	m2	35.1		
17	010505003001	基础连系梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	87.9		
18	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱	m2	7.48		
19	010505012001	圈梁模板	1.模板形式:复合模板	m2	10.6		
20	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10	t	0.85		
21	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ18	t	1.418		
22	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 2.钢筋形式:箍筋	t	0.363		
23	010506008001	螺栓	1.规格:M36 2.使用部位:独立基础	t	0.374		
24	010506009001	预埋铁件	1.钢材种类:柱脚预埋钢板	t	0.855		
	A.6	金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	010603001001	实腹钢柱	钢柱GZ1 1.钢材品种、规格:□200X200X6X6 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为2.5h；非膨胀型防火涂料，涂料厚度不小于26mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	2.253		
26	010604001001	钢梁	钢梁 GL 1.钢材品种、规格:HN300X150X6.5X9 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	3.541		
27	010605002002	钢板墙板	1.玻璃丝棉毡厚度80厚，外层压型钢板厚度0.6mm,内层压型钢板0.5mm	m2	233.21		
28	010605003001	钢屋面板	1.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型钢板复合保温屋面，80厚岩棉	m2	176.93		
29	010605003002	钢屋面板	雨棚 1.彩钢板0.5mm	m2	42.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010606003001	钢墙梁	QL-1 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	2.017		
31	010606003002	钢檩条	LT、XLT 1.钢材品种、规格:Φ12 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.067		
32	010606003003	钢支撑	CG 1.钢材品种、规格:Φ12圆钢+Φ32*4钢管 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.066		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	010606003004	钢支撑	MZ、ML、CZ 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	1.122		
34	010606003005	雨棚梁	YPL 1.钢材品种、规格:C200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.252		
35	010607002003	钢支撑、钢拉条	屋面支撑 LT、XLT 1.钢材品种、规格:Φ12圆钢 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.048		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010607002004	钢支撑、钢拉条	屋面支撑 L 1.钢材品种、规格:XZ200X70X20X2.5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	1.383		
37	010607002005	钢支撑、钢拉条	屋面支撑CG 1.钢材品种、规格:Φ12圆钢+Φ32X2.5钢管 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.065		
38	010607002007	钢支撑、钢拉条	屋面支撑YC 1.钢材品种、规格:角钢L50X5 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.045		
39	010607009002	钢板天沟	1.参17J925-1 3/2-26	t	0.716		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1100*2400 2.门类型:M1124 3.框、扇材质、规格:铝合金门	m2	2.64		
41	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1200*2700 2.门类型:M1227 3.框、扇材质、规格:铝合金门	m2	3.24		
42	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1800*2700 2.门类型:M1827 3.框、扇材质、规格:铝合金门	m2	19.44		
43	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1200*1800 2.窗类型:C1218 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:塑钢窗 5.玻璃品种、厚度:6中等透光热反射+12空气+6透明,空气层厚度12mm(6+12A+6)	m2	6.48		
44	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗洞口尺寸:1800*1800 2.窗类型:C1818 3.开启方式:左右推拉 4.框、扇材质及规格:塑钢窗 5.玻璃品种、厚度:6中等透光热反射+12空气+6透明,空气层厚度12mm(6+12A+6)	m2	38.88		
	A.11	楼地面装饰工程					
45	011102003001	块料楼地面	1、80厚C20细石混凝土、随捣随抹 2、150厚3：7灰土	m2	178.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	011102003002	块料楼地面	1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝 2、撒素水泥面（洒适量清水） 3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶） 4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高 5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平 6、60厚C15混凝土 7、陕09J01 地29	m2	8.96		
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
47	011201001002	墙、柱面一般抹灰	B基层：1、6厚1：2.5水泥砂浆抹面，压实赶光 2、10厚1：3水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、陕09J01 内2	m2	261.6		
48	011203003001	块料墙、柱面	A饰面：1、白水泥擦缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 2、6～12厚仿石砖（或彩釉砖）（粘贴前先将饰面砖浸水2h） 3、4厚强力胶水泥粘结层，揉挤压实 B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程材料） 2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 3、陕09J01 内75	m2	21.57		
49	011207003001	成品隔断	1.厕所隔断参陕09J05第24页3	m2	8.58		
	A.13	天棚工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	011302001001	平面吊顶天棚	1、铝合金方板600×600（575×575）与配套专用龙骨固定 2、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结，间距≦600（750） 3、与安装型式配套的专用上层主龙骨，间距≦1200（1500）用吊件与钢筋吊杆联结后找平 4、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200（15000，吊杆上部与板底膨胀栓固定 5、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环，双向中距≦1200（1500） 6、陕09J 01 棚71	m2	8.96		
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					
51	011404001001	墙面喷刷涂料	1.白色真石漆外墙涂料 2.陕09J01 外14	m2	70.9		
52	011403001001	抹灰面油漆	1、涂饰第二遍无机内墙涂料 2、涂饰面层涂料 3、涂饰底涂料 4、局部腻子，磨平 5、清理基层 6、陕09J01 内涂1	m2	261.6		
	A.15	其他装饰工程					
53	011505001001	洗漱台	1.洗脸盆做法参陕09J05第54页1	m2	0.72		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：功能区土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		强电系统					
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:ALZ配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:悬挂式	台	1		
2	030412001001	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN16	m	100.92		
3	030412001002	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN20	m	158.06		
4	030412003001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5	m	299.38		
5	030412003002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV4	m	499.43		
6	030413003001	荧光灯	1.名称:单管LED灯 2.型号:LED 1X21W	套	16		
7	030405015001	风扇	1.名称:排气扇	台	1		
8	030413003002	荧光灯	1.名称:防水防尘灯 2.型号:LED 1X18W	套	1		
9	030413001001	普通灯具	1.名称:公共部位吸顶灯 2.型号:LED 1X18W	套	3		
10	030413013001	插座	1.名称:单相二、三极安全型插座 2.规格:10A 250V	套	25		
11	030413013002	插座	1.名称:单相密闭安全型插座 2.规格:10A 250V	套	1		
12	030413013003	插座	1.名称:单相三极安全型柜式空调安全型插座 2.规格:16A 250V	套	2		
13	030413013004	插座	1.名称:单相三极壁挂空调安全型插座 2.规格:16A 250V	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030413012002	开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A　250 V	套	2		
15	030413012003	开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A　250 V	套	6		
16	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料	个	58		
17	031301009001	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:SC70	个	1		
18	031301009002	套管	1.名称、类型:钢套管 2.规格:SC40	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：功能区电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：功能区电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：功能区电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：功能区电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006008	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN25 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内	m	12.05		
2	031001006009	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN20 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内	m	2.72		
3	031001006010	塑料管	1.材质:PPR管 2.规格:DN15 3.连接形式:热熔连接 4.安装部位:室内	m	11.6		
4	031003003001	洗脸盆	1.类型:台式洗脸盆 2.材质:陶瓷	组	1		
5	031003006001	大便器	1.类型:蹲式大便器 2.材质:陶瓷	组	1		
6	031003006002	大便器	1.类型:坐式大便器 2.材质:陶瓷	组	1		
7	031003004001	洗涤盆	1.类型:拖布池 2.材质:陶瓷	组	1		
8	031003016002	水龙头	1.材质:水龙头 2.规格:DN15	个	1		
9	031002001004	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
10	031002001005	阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接	个	1		
11	031002001003	阀门	1.类型:全铜自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20	个	1		
		污水系统					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	031001006006	塑料管	1.材质:PVC-U双壁内螺旋消声塑料排水管 2.规格:DN100 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内	m	4.96		
13	031001006007	塑料管	1.材质:PVC-U双壁内螺旋消声塑料排水管 2.规格:DN50 3.连接形式:粘接连接 4.安装部位:室内	m	6.24		
14	031003017001	地漏	1.材质:地漏 2.规格:DN50	个	1		
15	031003018001	地面扫除口	1.材质:铜清扫口 2.规格:DN50	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：功能区给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：功能区给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：功能区给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：功能区给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：功能区消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030912001001	手提式灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型(4Kg)	具	10		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：功能区消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：功能区消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：功能区消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：功能区消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:圈舍　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	1#~12#圈舍土建工程	
2	1#~12#圈舍电气工程	
3	1#~12#圈舍消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.1	土石方工程					
1	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.1m 3.基底处理方式:基底钎探1219.74㎡	m3	1557.84		
2	010102009001	回填方	1.填方部位:基础底 2.材料品种:500厚3:7灰土 3.密实度:不低于0.97	m3	658.73		
3	010102009002	回填方	1.填方部位:基础底及周围 2.材料品种:素土 3.密实度:不低于0.92	m3	713.49		
	A.4	砌筑工程					
4	010401001001	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2.基础类型:条形基础 3.砂浆强度等级:M5混合砂浆	m3	169.556		
5	010401003001	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2.墙体类型:内外清水墙 3.墙体厚度:190mm 4.砂浆强度等级:M7.5	m3	186.42		
6	010401003002	多孔砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结多孔砖 2.墙体类型:内外清水墙 3.墙体厚度:120mm 4.砂浆强度等级:M7.5	m3	66.43		
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010501001001	基础垫层	1.基础形式:条形基础 2.厚度:100mm 3.材料品种、强度要求、配比:C15预拌混凝土	m3	59.787		
8	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.72		
9	010502022001	圈梁、压顶	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	20.035		
10	010505001001	垫层模板	1.垫层部位:条形基础垫层	m2	165.981		
11	010505004001	柱面模板	1.模板形式:复合模板 2.柱截面形式:矩形柱	m2	105.784		
12	010505012001	圈梁、压顶模板	1.模板形式:复合模板	m2	243.8		
13	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10	t	2.084		
14	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ10 2.钢筋形式:箍筋	t	0.585		
15	010506003001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6	t	1.812		
	A.8	门窗工程					
16	010802001001	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:900*2100 2.门类型:M0921 3.框、扇材质、规格:成品铁门	m2	181.44		
17	010802001002	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1000*2100 2.门类型:M1021 3.框、扇材质、规格:成品铁门	m2	75.6		
18	010802001003	金属(塑钢)门	1.门洞口尺寸:1200*2400 2.门类型:M1224 3.框、扇材质、规格:成品铁门	m2	17.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.9	屋面及防水工程					
19	010605003001	钢屋面板	1.钢板（复合板）型号、厚度:双层压型钢板复合保温屋面，80厚岩棉 2.17J925-1 第1-9页	m2	388.11		
20	010607003001	钢檩条	檩条 L1 1.钢材品种、规格:C120X50X20X3.0 2.构件涂（镀）层要求:耐火等级为二级，耐火极限为1.5h；膨胀型防火涂料，涂料厚度3mm 3.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，丙烯酸聚氨酯面漆（刷两遍）	t	0.782		
	A.11	楼地面装饰工程					
21	011102003001	块料楼地面	1.标准砖干铺地面 2.20厚水泥砂浆粘结层	m2	222.96		
22	011101002002	细石混凝土楼地面	1.120厚C25混凝土地面	m2	184.92		
		补充分部					
23	01B001	钢丝网围墙	1.高度1.3m 2.参陕09J09-/36	m2	740.024		
24	050201012001	排水沟	1.300*300排水明沟沟宽为300,起点深度200,坡度1% 2.做法见17J927-1第3-13页3、第3-14页5 3.排水篦子做法见17J927-1第3-16页1	m	238.56		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：1#~12#圈舍土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:AL-QS配电箱 2.规格:400*500*180 3.安装方式:悬挂式	台	1		
2	030412001001	配管	1.名称:PC管 2.规格:DN16	m	274.56		
3	030412003001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:BV2.5	m	831.78		
4	030413001001	普通灯具	1.名称:壁灯 2.型号:LED光源 AC220V 21W 3.规格:暖黄光 H=2.8m IP65 4.安装形式:钢丝网围墙壁挂安装	套	21		
5	030412005001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:钢制	个	21		
6	030415006001	输配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#~12#圈舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：1#~12#圈舍电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030912001001	手提式灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC4型(4Kg)	具	18		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：1#~12#圈舍消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：1#~12#圈舍消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：1#~12#圈舍消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外土建工程	
2	室外电气工程	
3	室外给排水工程	
4	室外消防工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外硬化					
1	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m	m3	286.73		
2	011601002001	草料晾晒场地	1. 100厚C30混凝土路面 2.150厚3：7灰土分两层夯实	m2	516.1		
3	011601002002	水泥混凝土道路面层	1. 150cm厚C30混凝土路面，分块现浇，震捣密实，随打随抹平起毛，每块路面长度不大于6m。留缝10~15、用沥青砂填实或涂沥青松木条板嵌缝路面 2. 20厚粗砂隔离层，满铺刮平 3. 150厚3：7灰土分两层夯实 4. 路基按路宽根据设计标高找好纵坡，平整地面后压实 5.参陕09J01路1C	m2	492.74		
4	01B001	围墙	1.围墙高2.2米 2.做法参陕09J09第4页 3.土方开挖及回填	m	207		
5	011601005001	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:800*300*100预制C25混凝土道牙 2.砂浆:20厚1:3石灰砂浆 3.做法:陕09J09第97页1	m	215.68		
6	010804003001	成品钢大门	1.尺寸3*4m 2.成品购买安装	m2	24		
		室外管网					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502031001	化粪池	12m³ 玻璃钢化粪池参见图集14SS706 1.300厚3:7灰土垫层 2.100厚C20混凝土垫层 3.土方开挖及回填	座	1		
8	011601007001	水表井	水表井 1.材质钢筋混凝土矩形水表井2150*1100*1400 2.做法参见05S502-136	座	2		
9	011601007002	雨水口	1.雨水口尺寸:边沟式单箅雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:680*380*1000mm 3.做法:16S518-11	座	19		
10	011601007003	污水井	1.平均井深:1.26m 2.PE100塑料排水井,井筒外径450mm,带流槽 3.井盖、井座均采用钢纤维混凝土重型井座和井盖，室外检查井均应安装防坠落装置、井盖具有防盗功能	座	3		
11	011601007004	雨水井	1.平均井深:1.37m 2.PE100塑料排水井,井筒外径450mm,带流槽 3.井盖、井座均采用钢纤维混凝土重型井座和井盖	座	7		
12	010102003001	挖沟槽土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2m	m3	181.26		
13	010102009001	回填方	1.填方部位:基础底及周围 2.材料品种:素土	m3	169.91		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：室外土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		动力系统					
1	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地	m	95.64		
2	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN32 4.配置形式:埋地	m	52.9		
3	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN40 4.配置形式:埋地	m	87.66		
4	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质:SC 3.规格:DN70 4.配置形式:埋地 5.进线工程量暂定	m	75		
5	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-5x10	m	113.18		
6	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV-3x4	m	41.07		
7	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-3x6	m	111.39		
8	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-5x6	m	79.42		
9	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆敷设 2.规格:YJV22-4x35+1x16 3.进线工程量暂定	m	76.88		
10	030409002001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV22-5x10	个	2		
11	030409002003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV-3x4	个	4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030409002004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV22-3x6	个	2		
13	030409002006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV22-5x6	个	2		
14	030409002005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头制作与安装 2.规格:YJV22-4x35+1x16 3.进线工程量暂定	个	2		
15	030413009001	园区路灯	1.名称:庭院灯（含基础） 2.型号:LED光源 AC220V 40W 暖黄光 H=4.0m IP65	套	5		
16	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1.挖填岩土类别:普通土 2.挖填方式:机械 3.挖填深度:0.8米 4.进线工程量暂定	m3	67.54		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：室外电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水系统					
1	031001006001	塑料管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN100 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室外	m	10.84		
2	031001006004	塑料管	1.材质:钢丝网骨架塑料复合管 2.规格:DN50 3.连接形式:电热熔连接 4.安装部位:室外	m	62.12		
3	031002010001	倒流防止器	1.材质:倒流防止器 2.规格:DN100	组	2		
4	031002011001	水表	1.型号:远传式冷水表 2.规格:DN100	个	1		
5	031002001001	阀门	1.类型:铜芯闸阀 2.规格、压力等级:DN100	个	3		
		污水系统					
6	031001006005	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 SN12.5 3.连接形式:密封圈连接承插式连接 4.安装部位:室外	m	27.02		
7	031001006006	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN100 SN12.5 3.连接形式:密封圈连接承插式连接 4.安装部位:室外	m	6.57		
		雨水系统					
8	031001006007	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN400 SN>12.5 3.连接形式:密封圈连接承插式连接 4.安装部位:室外	m	9.25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	031001006009	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN300 SN>12.5 3.连接形式:密封圈连接承插式连接 4.安装部位:室外	m	104.77		
10	031001006008	塑料管	1.材质:HDPE双壁波纹管 2.规格:DN200 SN>12.5 3.连接形式:密封圈连接承插式连接 4.安装部位:室外	m	48.88		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：室外给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030901013001	室外消火栓	1.安装方式:地上安装 2.型号、规格:SS100/65-1.0型地上式消火栓	套	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：室外消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

承包人提供可调价主要材料表一

（适用价格信息调差法）

工程名称：室外消防工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价(元)	风险幅度r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。