工程名称：西安半坡博物馆游客服务中心提升改造项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		E-01					
1	011203003001	块料墙面	[项目特征] 1.红色陶片 2.10mm瓷砖专用粘贴剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	23.62		
2	010805006001	玻璃地弹门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1400*2730 2.框、扇材质:玻璃地弹门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	9.29		
3	011207002001	轻质隔断	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:超白钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	9.22		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:白色实木踢脚线（颜色同墙面） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	7.96		
5	011105006001	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	17.76		
6	011205001001	墙面装饰板	[项目特征] 1.木饰面 2.高强度建筑免钉胶 3.9mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺贴	m2	1.12		
7	011205001002	墙面装饰板	[项目特征] 1.咖色不锈钢 2.高强度建筑免钉胶 3.9mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺贴	m2	4.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010808002001	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:深灰色哑光不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	1.68		
9	011201001001	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型、部位:干混抹灰砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	40.34		
10	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:大机理乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	40.19		
11	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:艺术漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	0.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	011203003002	块料墙面	[项目特征] 1.手绘陶片 2.10mm瓷砖专用粘贴剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	0.36		
		E-02					
13	011205001003	墙面装饰板	[项目特征] 1.咖色不锈钢 2.高强度建筑免钉胶 3.12mm阻燃板 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺贴	m2	1.52		
14	011207002002	轻质隔断	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:超白钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	4.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011203003003	块料墙面	[项目特征] 1.红色陶片 2.10mm瓷砖专用粘贴剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	16.87		
16	011105003002	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:白色实木踢脚线（颜色同墙面） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	2.87		
17	011105006002	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	6.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	011201001002	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型:干混抹灰砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	27.33		
19	011403001003	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:大机理乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	27.33		
20	010808002002	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:深灰色哑光不锈钢 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	1.67		
21	010807001001	新换成品铝合金窗户	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2660*1930 2.窗类型:铝合金窗户 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	7.77		
22	010805006003	玻璃地弹门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2740*2800 2.其他工艺要求:定制不锈钢雕刻门把手 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	7.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	011203003005	块料墙面	[项目特征] 1.手绘陶片 2.10mm瓷砖专用粘贴剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	0.57		
		E-03					
24	010808002003	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:深灰色哑光不锈钢门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	1.04		
25	011205001004	墙面装饰板	[项目特征] 1.咖色不锈钢 2.高强度建筑免钉胶 3.12mm阻燃板 4.20*40*3镀锌矩形管 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	8.25		
26	011207002003	轻质隔断	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:超白钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	3.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
27	011203003006	块料墙面	[项目特征] 1.手绘陶片 2.10mm瓷砖专用粘贴剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	1.52		
28	01B004	定制成品标识	[项目特征] 1.面积:0.1m2	个	1		
29	011508001001	美术字	[项目特征] 1.镌字材料材质:不锈钢精工背光字 2.字体规格:≤0.2㎡ [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	19		
30	011201001003	墙面一般抹灰	[项目特征] 1.基层类型:干混抹灰砂浆 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	11.21		
31	011403001004	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:大机理乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	11.21		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 26 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	011403001005	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:艺术漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	0.65		
33	010805004001	玻璃地弹门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2670*1390 2.框材质:玻璃地弹门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	3.75		
34	01B005	成品木质柜	[项目特征] 1.材质：木质	m2	3.81		
35	011203003007	块料墙面	[项目特征] 1.红色陶片 2.10mm瓷砖专用粘贴剂 3.30厚1:3水泥砂浆找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	21.07		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011105003003	块料踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:白色实木踢脚线（颜色同墙面） [工作内容] 1.清理基层 2.底层抹灰 3.面层铺设、磨边 4.擦缝 5.磨光、酸洗、打蜡 6.刷防护材料	m	1		
37	011105006003	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	6.28		
38	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2090*800 2.框、扇材质、规格:咖色不锈钢门 [工作内容] 1.五金安装 2.嵌缝打胶	m2	1.63		
		E-04					
39	011403001006	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:艺术漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	0.43		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	011403001007	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:大机理乳胶漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	0.8		
41	011508001002	美术字	[项目特征] 1.镌字材料材质:金属字 2.字体规格:≤0.2㎡ [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	8		
42	01B006	咖色铝板雨棚	[项目特征] 1.铝板2mm厚 2.涂氟碳漆 [工作内容] 1.铝板安装 2.涂氟碳漆	m2	13.88		
43	010808002004	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:深灰色哑光不锈钢门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	0.49		
44	01B007	花纹钢板台阶	[项目特征] 1.花纹钢板3mm厚 [工作内容] 2.花纹钢板粘贴	m2	0.15		
45	01B008	T型钢板	[项目特征] 1.T型钢板20mm厚 2.喷氟碳漆 [工作内容] 1.T型钢板制安 2.喷氟碳漆	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	011203003008	块料墙面	[项目特征] 1.灰色陶片 2.10mmC2TE水泥基瓷砖胶 3.抗裂砂浆找平层 4.薄抹抗裂砂浆+挂钢丝网 5.12mm水泥硅酸钙板 6.40*40*3镀锌方管@600 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	37.41		
47	011402003001	金属面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:氟碳漆 2.部位：钢柱面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	0.68		
48	010805006004	玻璃地弹门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1390*2720 2.框、扇材质:玻璃地弹门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	3.82		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	011503004001	成品带扶手栏杆	[项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:钢扶手 2.栏杆、栏板高度:1.05m [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	3.31		
50	01B009	成品金属格栅	[项目特征] 1.单块面积2.04m2 2.材质定制图案穿孔铝板，厚度3mm [工作内容] 1.铝板安装	m2	12.6		
		E-05					
51	011508001003	不锈钢精工背光字	[项目特征] 1.镌字材料材质:不锈钢精工背光字 2.字体规格:≤1.0㎡ [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	11		
52	01B010	咖色铝板雨棚	[项目特征] 1.铝板2mm厚 2.涂氟碳漆 3.150*100*4镀锌矩形管@600 [工作内容] 1.铝板安装 2.涂氟碳漆 3.骨架安装	m2	67.79		
53	010808002005	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:深灰色哑光不锈钢门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	2.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	011205001005	墙面装饰板	[项目特征] 1.咖色不锈钢 2.高强度建筑免钉胶 3.12mm水泥硅酸钙板 4.40*40*3镀锌方管@600 [工作内容] 1.清理基层 2.龙骨制作、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴	m2	5.43		
55	011203003009	块料墙面	[项目特征] 1.灰色陶片 2.10mmC2TE水泥基瓷砖胶 3.抗裂砂浆找平层 4.薄抹抗裂砂浆+挂钢丝网 5.12mm水泥硅酸钙板 6.40*40*3镀锌方管@600 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	82.28		
56	011105006004	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	30.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
57	01B011	T型钢板	[项目特征] 1.T型钢板 2.喷氟碳漆 [工作内容] 1.钢板制安 2.喷氟碳漆 3.钢构件运输	m2	19.11		
58	011508001004	美术字	[项目特征] 1.镌字材料材质:金属字 2.字体规格:≤0.2㎡ [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	12		
59	010807001002	新换成品铝合金窗户	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:2660*1660 2.窗类型:铝合金窗户 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	26.78		
60	010805006005	玻璃地弹门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:2740*2800 2.框、扇材质:玻璃地弹门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	14.13		
61	01B012	室外铁板小桌	[项目特征] 1.成品铁板小桌 2.深灰色哑光氟碳漆 [工作内容] 1.铁板小桌安装 2.喷氟碳漆	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	011402003002	金属面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:氟碳漆 2.部位:钢柱面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	0.68		
		E-06					
63	011203003010	块料墙面	[项目特征] 1.灰色陶片 2.10mmC2TE水泥基瓷砖胶 3.抗裂砂浆找平层 4.薄抹抗裂砂浆+挂钢丝网 5.12mm水泥硅酸钙板 6.40*40*3镀锌方管@600 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	29.82		
64	01B013	咖色铝板雨棚	[项目特征] 1.铝板2mm厚 2.涂氟碳漆 3.40*20*3镀锌矩形管@600 [工作内容] 1.铝板安装 2.涂氟碳漆 3.骨架制安	m2	3.16		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	011402003003	金属面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:氟碳漆 2.部位:钢柱面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	0.54		
		E-07					
66	01B014	咖色铝板雨棚	[项目特征] 1.铝板2mm厚 2.涂氟碳漆 3.150*100*4镀锌矩形管@600 [工作内容] 1.铝板安装 2.涂氟碳漆 3.骨架安装	m2	40.4		
67	011203003011	块料墙面	[项目特征] 1.灰色陶片 2.10mmC2TE水泥基瓷砖胶 3.抗裂砂浆找平层 4.薄抹抗裂砂浆+挂钢丝网 5.12mm水泥硅酸钙板 6.40*40*3镀锌方管@600 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	17.61		
68	01B015	成品金属格栅	[项目特征] 1.单块面积1.09m2 2.材质定制图案穿孔铝板，厚度3mm [工作内容] 1.铝板安装	m2	13.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1.成品栏杆（板）种类、规格:咖色不锈钢护栏 2.栏杆、栏板高度:1.41m [工作内容] 1.安装 2.刷防护材料（若有）	m	0.98		
		E-08					
70	011402003004	金属面油漆 1.钢柱面	[项目特征] 1.油漆品种:氟碳漆 2.部位:钢柱面 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.喷或刷防护材料、油漆	m2	1.36		
71	01B016	咖色铝板雨棚	[项目特征] 1.铝板2mm厚 2.涂氟碳漆 3.150*100*4镀锌矩形管@600 [工作内容] 1.铝板安装 2.涂氟碳漆 3.骨架安装	m2	42.23		
72	010808002006	金属门窗套	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:深灰色哑光不锈钢门窗套 [工作内容] 1.清理基层 2.立筋制作、安装 3.基层板安装 4.面层铺贴 5.刷防护材料	m2	1.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	011203003012	块料墙面	[项目特征] 1.灰色陶片 2.10mmC2TE水泥基瓷砖胶 3.抗裂砂浆找平层 4.薄抹抗裂砂浆+挂钢丝网 5.12mm水泥硅酸钙板 6.40*40*3镀锌方管@600 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	53.28		
74	010805006006	玻璃地弹门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1110*2680、1400*2680 2.框、扇材质:玻璃地弹门 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装 3.嵌缝打胶	m2	6.71		
75	011207002004	轻质隔断	[项目特征] 1.隔墙、隔断类型:超白钢化玻璃 [工作内容] 1.骨架及边框制作、安装 2.隔板制作、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条	m2	3.71		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010807001003	新换成品铝合金窗户	[项目特征] 1.窗洞口尺寸:1560*1300 2.窗类型:铝合金窗户 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	2.03		
77	011105006005	金属踢脚线	[项目特征] 1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.清理基层 2.基层铺贴 3.面层铺设	m	7.07		
78	01B017	刷卡金属门	[项目特征] 1.刷卡旋转门 [工作内容] 1.门制安	套	1		
		墙体					
79	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1.砌体材质:实心砖 2.垃圾外运5km内 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输	m3	26.98		
80	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:红砖 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	24.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
81	011403001008	抹灰面油漆	[项目特征] 1.防护材料种类:改造防火墙，刷防火涂料 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	36.58		
		地面					
82	011102003001	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格:瓷砖：0.75*1.5m2 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	168.68		
83	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:干混地面砂浆 2.面层材料品种、规格:灰色陶片　0.24*0.06 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	23.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:干混砂浆 2.面层材料品种、规格:红色陶片 0.24*0.06 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	2.71		
85	011102002001	拼碎石材楼地面	[项目特征] 1.找平层厚度、材料种类及强度等级:干混砂浆 2.面层材料品种、规格:碎石铺地 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡、结晶	m2	75.82		
86	011104003001	不锈钢及钢板压条	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:不锈钢及钢板压条 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设 3.刷防护材料	m2	14.62		
		天棚					
87	01B018	咖色铝板雨棚	[项目特征] 1.铝板2mm厚 2.涂氟碳漆 3.150*100*4镀锌矩形管@600 [工作内容] 1.铝板安装 2.涂氟碳漆 3.骨架制作	m2	147.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管龙骨 2.面板材料品种、规格:双层石膏板刷咖色艺术漆 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	57.91		
89	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类、规格、中距:镀锌方管龙骨 2.面板材料品种、规格:双层石膏板刷红陶色艺术漆 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面板铺贴 5.开孔及洞口处理 6.嵌缝 7.刷防护材料	m2	57.91		
		咖啡吧台					
90	01B019	操作台	[项目特征] 1.灰色人造石台面 2.成品柜	m	5.4		
91	01B020	成品甜品柜	[项目特征] 1.成品甜品柜 [工作内容] 1.安装	个	1		
92	031003004001	洗涤盆	[项目特征] 1.成品洗涤盆 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 3.打硅胶	组	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
93	01B021	成品货架	[项目特征] 1.成品货架	m2	3.84		
94	01B022	成品木质柜-咖啡吧台	[项目特征] 1.成品木质柜	m2	25.04		
95	011508001005	美术字	[项目特征] 1.镌字材料材质:金属字 2.字体规格:≤0.2㎡ [工作内容] 1.制作、安装 2.刷油漆	个	14		
96	01B028	定制成品标识	[项目特征] 1.面积:0.1m2	个	1		
97	01B001	模块化轨道书架	[项目特征] 1.双排孔竖轨	组	1		
98	011203003013	块料墙面	[项目特征] 1.红色陶片 2.高柔性瓷砖胶（陶片背胶） 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方管@400 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	4.02		
99	011403001009	抹灰面油漆	[项目特征] 1.油漆品种:艺术漆 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010801001002	木质门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:1020*800 2.门类型:40mm厚半腰门（配双向天地轴回弹合页） [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶	m2	0.74		
		休息区					
101	01B023	成品木质柜-休息区	[项目特征] 1.木饰面WD-01 2.12mm阻燃板 3.40*40*3镀锌方管@400	m2	10.13		
102	011203003014	块料墙面	[项目特征] 1.红色陶片 2.高柔性瓷砖胶（陶片背胶） 3.12mm阻燃板 4.40*40*3镀锌方管@400 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.粘结层铺贴或型钢骨架或其他金属骨架安装 4.面层铺贴、安装 5.勾缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡	m2	5.54		
103	01B003	定制软包坐垫	[项目特征] 1.尺寸：4.5m*0.6m（0.55m）	m2	2.71		
104	01B024	砖砌座椅	[项目特征] 1.灰色陶片CT-02 2.10mmC2TE水泥基瓷砖胶 3.抗裂砂浆找平层 4.薄抹抗裂砂浆+挂钢丝网 5.12mm水泥硅酸钙板	m	15.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
105	01B025	成品木质柜-导台	[项目特征] 1.成品木质柜 [工作内容] 1.安装	m2	25.04		
106	01B026	两人桌椅	[项目特征] 1.成品两人桌椅	套	3		
107	01B027	四人桌椅	[项目特征] 1.成品四人桌椅	套	6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：装饰装修工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电					
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-1 2.规格:配电箱800*800*150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:AL-2 2.规格:配电箱600*800*150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:YKZX-AF 2.规格:配电箱50*600*150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
4	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:空调线控器 [工作内容] 1.安装	套	6		
5	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-4-25+1*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5*10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	15.84		
7	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.规格:WDZ-YJY-5*16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	4.15		
8	030412001004	配管	[项目特征] 1.规格:SC65 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	8.4		
9	030412001001	配管	[项目特征] 1.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	15.84		
10	030412001002	配管	[项目特征] 1.名称:JDG16 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	196.48		
11	030412001003	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	201.74		
12	030412003001	配线	[项目特征] 1.名称:ZR-RYJSP-2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	13.59		
13	030412003002	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	672.27		
14	030412003003	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-4 [工作内容] 1.配线	m	394.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1.名称:L1筒灯 [工作内容] 1.安装	套	26		
16	030413002002	装饰灯	[项目特征] 1.名称:L2筒灯 [工作内容] 1.安装	套	21		
17	030413002003	装饰灯	[项目特征] 1.名称:L3射灯 [工作内容] 1.安装	套	17		
18	030413002004	装饰灯	[项目特征] 1.名称:L4吊灯 [工作内容] 1.安装	套	2		
19	030413002005	装饰灯	[项目特征] 1.名称:灯带 [工作内容] 1.安装	m	106.21		
20	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:单联单控开关 [工作内容] 1.安装	套	1		
21	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双控开关 [工作内容] 1.安装	套	2		
22	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:三控开关 [工作内容] 1.安装	套	2		
23	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.安装	套	46		
24	030412005001	接线盒	[工作内容] 1.安装	个	66		
25	030505018001	显示设备	[项目特征] 1.名称:LED大屏 [工作内容] 1.安装 2.接线	m2	11.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	031301001001	剔堵槽、沟	[项目特征] 1.结构类型:刻槽 [工作内容] 1.划线、剔槽 2.堵抹、调运砂浆、清理	m	161.28		
		应急照明					
27	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:应急照明集中电源及分配箱J-D-1KVA-01,1000W 2.规格:400*500*150 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
28	030412001005	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	86.13		
29	030412003004	配线	[项目特征] 1.名称:WDZ-BYJ-2.5 [工作内容] 1.配线	m	172.26		
30	030413002006	装饰灯	[项目特征] 1.名称:疏散出口标志 J-BLJC-1OEI0.3W-系列 [工作内容] 1.安装	套	1		
31	030413002007	装饰灯	[项目特征] 1.名称:安全出口标志 J-BLJC-1OEI0.3W-系列 [工作内容] 1.安装	套	5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030413002009	装饰灯	[项目特征] 1.名称:消防应急标志灯具单面左向J-BLJC-1LEII0.3W-系列 [工作内容] 1.安装	套	3		
33	030413002011	装饰灯	[项目特征] 1.名称:消防应急照明灯具-吸顶式J-ZFJC-E9W-系列 [工作内容] 1.安装	套	8		
34	030413002010	装饰灯	[项目特征] 1.名称:消防应急照明灯具-壁挂式9W [工作内容] 1.安装	套	5		
35	030413002012	装饰灯	[项目特征] 1.名称:A型多信息复合标志灯2W [工作内容] 1.安装	套	5		
		网络					
36	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	[项目特征] 1.名称:配线箱 [工作内容] 1.安装	台	1		
37	030412001009	配管	[项目特征] 1.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	3.44		
38	030502002001	弱电插座	[项目特征] 1.名称:网络插座 [工作内容] 1.安装 2.接线	个	9		
39	030502005001	光缆	[项目特征] 1.名称:CAT-6 [工作内容] 1.敷设	m	137.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	030412001006	配管	[项目特征] 1.名称:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	56.93		
41	030412001007	配管	[项目特征] 1.名称:JDG25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	29.16		
42	030412001008	配管	[项目特征] 1.名称:JDG32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地	m	7.52		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:多联机室外机 额定制冷量:40.0kw;额定制热量:45.0kw;额定功率:10.68kw;重量:197kg;噪声:40~59dB(A);LPLV(C)值:9.5;APF值:4.85 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701004002	空调器	[项目特征] 1.名称:多联机室内机 标注风量:460m/h;3额定制冷量:2.8kW;额定制热量:3.2kW;额定功率:31W;机外静压:30Pa [工作内容] 1.安装	台	1		
3	030701004003	空调器	[项目特征] 1.名称:多联机室内机 标注风量:900m/h;额定制冷量:5.6kW:额定制热量:6.3kW;额定功率:61W;机外静压:30Pa [工作内容] 1.安装	台	2		
4	030701004001	空调器	[项目特征] 1.名称:多联机室内机 标注风量:1145m/h;3 额定制冷量:6.3kW;额定制热量:7.1kW; 额定功率:68W;机外静压:30Pa [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030701004004	空调器	[项目特征] 1.名称:多联机室内机 标注风量:1145m/h;额定制冷量:7.1kW:额定制热量:8.0kW; 额定功率:68W;机外静压:30Pa [工作内容] 1.安装	台	1		
6	031001004001	冷媒管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ6.4/12.7 3.难燃B1级橡塑保温15mm厚 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	4.1		
7	031001004002	冷媒管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ9.53/15.9 3.难燃B1级橡塑保温20mm厚 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	16.14		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	031001004003	冷媒管	[项目特征] 1.材质:去磷无缝紫铜管 2.规格:Φ15.9/28.6 3.难燃B1级橡塑保温20mm厚 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	4.5		
9	031001006001	冷凝水管	[项目特征] 1.规格:DN25 2.难燃B1级橡塑保温10mm厚 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	24.74		
10	030702001001	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板0.75 2.难燃B1级橡塑保温25mm厚 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	32.02		
11	030702001002	碳钢通风管道	[项目特征] 1.名称:镀锌薄钢板1.0 2.难燃B1级橡塑保温25mm厚 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.配合预留孔洞	m2	65.65		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030703003001	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:铝合金门铰式回风口（加过滤器） 2.型号:250*250 [工作内容] 1.安装	个	1		
13	030703003002	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:铝合金门铰式回风口（加过滤器） 2.型号:400*320 [工作内容] 1.安装	个	1		
14	030703003003	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:铝合金门铰式回风口（加过滤器） 2.型号:400*400 [工作内容] 1.安装	个	2		
15	030703003004	风口、散流器	[项目特征] 1.名称:铝合金门铰式回风口（加过滤器） 2.型号:630*400 [工作内容] 1.安装	个	4		
16	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1.规格:DN150 [工作内容] 1.安装	个	7		
17	030705001001	通风空调工程检测、调试	[项目特征] 1.风系统功能调试:调试 [工作内容] 1.风量测定 2.风压测定 3.温度测定 4.各系统风口、阀门调整 5.风管检测、漏风测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：通风空调工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。