牛家梁镇什拉滩村新农村基础设施维修改造工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程项目总造价表

项目名称：牛家梁镇什拉滩村新农村基础设施维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	牛家梁镇什拉滩村新农村基础设施维修改造						
1.1	牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修						
1.2	牛家梁镇什拉滩村办公楼、理事馆维修卫生间						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:牛家梁镇什拉滩村新农村基础设施维修改造　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修	
2	牛家梁镇什拉滩村办公楼、理事馆维修卫生间	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		东门房					
		拆除					
1	011710002001	金属窗拆除	一个窗子的量是3平米	樘	3		
2	011710002002	金属门拆除	1.门窗尺寸:1*2.3	樘	2		
3	011705002001	立面块料拆除	1.内墙面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	48		
4	011705001001	平面块料拆除	1.地面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	30		
5	011705002002	立面块料拆除	1.外墙面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	48		
6	011707001001	屋面面层、保温层拆除	屋面面层、保温层，防水层拆除拆除	m2	30		
7	011708002001	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	30		
8	011705002003	立面块料拆除	1.转盘外立面 2.饰面材料种类:大理石	m2	120		
9	011707001004	琉璃瓦屋面拆除	1拆除原来琉璃瓦	m2	16		
10	01B001	垃圾外运	1.运距≤15km	m3	22.48		
11	030413001001	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:40公分	套	1		
12	030413005003	工厂灯	1.名称:探照灯	套	2		
13	040804002001	配线	1.规格:BV-2.5mm²	m	50		
14	030413013001	插座	1.名称:墙插	套	1		
15	030413013002	插座	1.名称:地插	套	1		
16	030413013003	插座	1.名称:空调插座	套	1		
17	030413012001	开关、按钮	1.名称:单控开关	套	2		
18	030701004001	空调器	1.名称:1.5p空调	台	1		
19	030506017003	停车场管理设备		台	1		
		新建					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:1*2.3 2.规格:防盗门	m2	2.3		
21	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:断桥铝合金窗 2.开启方式:平开	m2	6		
22	011403001001	抹灰面油漆	1.内墙面 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍	m2	48		
23	011102003001	块料楼地面	1.地面 清理基层, 调制粘贴剂, 贴瓷砖 擦缝, 清理净面	m2	30		
24	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600铝合金	m2	30		
25	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:瓷砖	m	15		
26	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.材料:保温装饰一体板	m2	48		
27	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm岩棉板	m2	30		
28	010902001001	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材	m2	30		
29	010901001005	瓦屋面	1.干挂琉璃瓦	m2	16		
30	01B003	屋面造型	1.琉璃瓦屋面做造型	个	4		
31	030413001005	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:40公分	套	1		
32	030413005002	工厂灯	1.名称:探照灯	套	2		
33	040804002003	配线	1.规格:BV-2.5mm²	m	50		
34	030413013007	插座	1.名称:墙插	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030413013008	插座	1.名称:地插	套	1		
36	030413013009	插座	1.名称:空调插座	套	1		
37	030413012003	开关、按钮	1.名称:单控开关	套	2		
38	030701004003	空调器	1.名称:1.5p空调	台	1		
39	030506017001	停车场管理设备		台	1		
		西门房					
		拆除					
40	011710002003	金属窗拆除	一个窗子的量是3平米	樘	3		
41	011710002004	金属门拆除	1.门窗尺寸:1*2.3	樘	2		
42	011705002005	立面块料拆除	1.内墙面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	48		
43	011705001002	平面块料拆除	1.地面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	30		
44	011705002006	立面块料拆除	1.外墙面 2.饰面材料种类:瓷砖	m2	48		
45	011707001002	屋面面层、保温层拆除	屋面面层、保温层，防水层拆除拆除	m2	30		
46	011708002002	铲除涂料面	1.铲除部位名称:天棚 2.铲除材料名称:乳胶漆	m2	30		
47	011705002007	立面块料拆除	1.转盘外立面 2.饰面材料种类:大理石	m2	120		
48	011707001005	琉璃瓦屋面拆除	1拆除原来琉璃瓦	m2	16		
49	01B004	垃圾外运	1.运距≤15km	m3	22.48		
50	030413001003	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:40公分	套	1		
51	040804002002	配线	1.规格:BV-2.5mm²	m	50		
52	030413005004	工厂灯	1.名称:探照灯	套	2		
53	030413013004	插座	1.名称:墙插	套	1		
54	030413013005	插座	1.名称:地插	套	1		
55	030413013006	插座	1.名称:空调插座	套	1		
56	030413012002	开关、按钮	1.名称:单控开关	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
57	030701004002	空调器	1.名称:1.5p空调	台	1		
58	030506017004	停车场管理设备		台	1		
		新建					
59	010802003002	防盗门	1.门洞口尺寸:1*2.3 2.规格:防盗门	m2	2.3		
60	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1.窗类型:断桥铝合金窗 2.开启方式:平开	m2	6		
61	011403001002	抹灰面油漆	1.内墙面 2.满刮腻子两遍 3.乳胶漆两遍	m2	48		
62	011102003002	块料楼地面	1.地面 清理基层, 调制粘贴剂, 贴瓷砖 擦缝, 清理净面	m2	30		
63	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面板材料品种、规格:600*600铝合金	m2	30		
64	011105003002	块料踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.面层材料品种、规格:瓷砖	m	15		
65	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙面 2.材料:保温装饰一体板	m2	48		
66	011001001002	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:60mm岩棉板	m2	30		
67	010902001002	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青卷材	m2	30		
68	010901001004	瓦屋面	1.干挂琉璃瓦	m2	16		
69	01B005	屋面造型	1.琉璃瓦屋面做造型	个	4		
70	030413001007	普通灯具	1.名称:圆形吸顶灯 2.型号:40公分	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
71	030413005001	工厂灯	1.名称:探照灯	套	2		
72	040804002004	配线	1.规格:BV-2.5mm²	m	50		
73	030413013010	插座	1.名称:墙插	套	1		
74	030413013011	插座	1.名称:地插	套	1		
75	030413013012	插座	1.名称:空调插座	套	1		
76	030413012004	开关、按钮	1.名称:单控开关	套	2		
77	030701004004	空调器	1.名称:1.5p空调	台	1		
78	030506017002	停车场管理设备		台	1		
		其他					
79	010102001001	挖一般土方	1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:1.12M	m3	151.2		
80	010102009001	回填方	1.材料品种:原土 2.密实度:≥0.95	m3	150.93		
81	01B002	成品检查井	1.成品检查井	项	1		
82	040501012001	顶管	1.10米的水泥路面采用顶管	m	10		
83	050104002001	绿地灌溉配件安装	1.自动喷水头	个	5		
84	031001006001	塑料管	1.材质:PE 2.规格:de32	m	10		
85	031001006002	塑料管	1.材质:PE 2.规格:de40	m	10		
86	031001006003	塑料管	1.材质:PE 2.规格:de50	m	20		
87	031001006004	塑料管	1.材质:PE 2.规格:de63	m	60		
88	031001001001	镀锌钢管	1.材质:镀锌钢管 2.规格:dn25	m	7.5		
89	031002001001	阀门	1.名称:钢塑转换件 2.规格:dn63	个	1		
90	031002001002	阀门	1.名称:钢塑转换件 2.规格:dn50	个	2		
91	031002001003	阀门	1.名称:钢塑转换件 2.规格:dn40	个	1		
92	031002001004	阀门	1.名称:钢塑转换件 2.规格:dn32	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村东、西门房维修　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

合　　计	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：牛家梁镇什拉滩村办公楼、理事馆维修卫生间　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	031003003001	洗脸盆	1.洗脸盆	组	25		
2	031003008001	其他成品卫生器具	1.拖把池	组	5		
3	031003016001	水龙头	1.水龙头	个	34		
4	031003004001	洗涤盆	1.洗菜盆	组	4		
5	031003006001	大便器	1.蹲便器	组	40		
6	031003007001	小便器	1.小便器	组	20		
7	031001006001	塑料管	1.上下水管dn50	m	30		
8	031002001001	阀门	1.铜三角阀	个	25		
9	031005019001	电热水器	1.大容量电热水器	台	1		
10	031005019002	电热水器	1.面盆下热水器	台	25		
11	030109001001	泵	1.自动上水器	台	1		
12	030409001001	电力电缆	1.电缆YJV-5*10mm²	m	100		
		新建					
13	031003003002	洗脸盆	1.洗脸盆	组	25		
14	031003008002	其他成品卫生器具	1.拖把池	组	5		
15	031003016002	水龙头	1.水龙头	个	34		
16	031003004002	洗涤盆	1.洗菜盆	组	4		
17	031003006002	大便器	1.蹲便器	组	40		
18	031003007002	小便器	1.小便器	组	20		
19	031001006002	塑料管	1.上下水管dn50	m	30		
20	031002001002	阀门	1.铜三角阀	个	25		
21	031005019003	电热水器	1.大容量电热水器	台	1		
22	031005019004	电热水器	1.面盆下热水器	台	25		
23	030109001002	泵	1.自动上水器	台	1		
24	030409001002	电力电缆	1.电缆YJV-5*10mm²	m	100		
合　　计							