工程名称：2026年卧龙寺街道南坡村日光温室项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年卧龙寺街道南坡村日光温室项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年卧龙寺街道南坡村日光温室项目	
合　　计		

工程项目总造价表

项目名称：2026年卧龙寺街道南坡村日光温室项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年卧龙寺街道南坡村日光温室项目						
1.1	土建工程						
1.2	电气工程						
1.3	给水工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年卧龙寺街道南坡村日光温室项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	土建工程	
2	电气工程	
3	给水工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		1#温室大棚					
1	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	11.62		
2	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	19.01		
3	010102009004	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.08		
4	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	45.63		
5	010103001002	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	575.35		
6	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	40.71		
7	010502001002	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.15		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.48		
9	010505006002	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.91		
10	010401001002	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	18.15		
11	010502022002	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
12	010506001003	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.18		
13	010506001004	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.029		
14	010506009002	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.688		
15	010602001003	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	1.799		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010602001004	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	0.874		
17	010603001003	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010603001004	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.347		
19	010607003004	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.378		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
20	010607003005	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.16		
21	010607003006	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.232		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010607002004	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.072		
23	010607002005	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	01B018	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	264.6		
25	01B019	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	758.11		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	01B020	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	654.72		
27	01B021	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	691.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	01B022	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	181.44		
29	01B030	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
30	01B031	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	2.35		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2#、3#温室大棚					
31	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	23.23		
32	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	38.65		
33	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.35		
34	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	92.6		
35	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	1171.86		
36	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	82.75		
37	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	6.3		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	36.96		
39	010505006001	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	38.38		
40	010401001001	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	36.85		
41	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.366		
43	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.089		
44	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	1.396		
45	010602001001	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	3.598		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	010602001002	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	1.748		
47	010603001001	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.68		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
48	010603001002	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.706		
49	010607003001	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.771		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	010607003002	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.326		
51	010607003003	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.445		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010607002001	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.144		
53	010607002003	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	01B001	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	539		
55	01B002	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	1541.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	01B003	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽 + 卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	1331.99		
57	01B004	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	1409.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	01B005	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	369.6		
59	01B013	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	2		
60	01B014	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	6.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		4#温室大棚					
61	010102002003	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	12.13		
62	010102009005	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	19.01		
63	010102009006	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.08		
64	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	45.63		
65	010103001003	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	486.64		
66	010103002003	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	40.71		
67	010502001003	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.26		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010505002003	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	19.32		
69	010505006003	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.91		
70	010401001003	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	18.15		
71	010502022003	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	12.1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010506001005	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.18		
73	010506001006	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.029		
74	010506009003	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.685		
75	010602001005	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	1.864		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010602001006	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	0.906		
77	010603001005	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.359		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
78	010603001006	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.277		
79	010607003007	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.327		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
80	010607003008	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.169		
81	010607003009	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.243		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	010607002006	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.076		
83	010607002007	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	01B033	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	279.3		
85	01B034	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	783.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	01B035	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	679.35		
87	01B036	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	730.17		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
88	01B037	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	191.52		
89	01B045	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
90	01B046	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		5#温室大棚					
91	010102002004	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	15.17		
92	010102009007	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	23.14		
93	010102009008	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	7.79		
94	010102003004	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	58.4		
95	010103001004	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	647.84		
96	010103002004	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	50.44		
97	010502001004	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	010505002004	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.36		
99	010505006004	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.23		
100	010401001004	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	23.26		
101	010502022004	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	15.51		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	010506001007	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.23		
103	010506001008	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.313		
104	010506009004	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.88		
105	010602001007	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	2.486		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	010602001008	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	1.208		
107	010603001007	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.473		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
108	010603001008	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.277		
109	010607003010	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.436		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
110	010607003011	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.225		
111	010607003012	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.324		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	010607002008	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.1		
113	010607002009	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
114	01B048	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	372.4		
115	01B049	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	1039.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	01B050	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	902.66		
117	01B051	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	973.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	01B052	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	255.36		
119	01B060	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
120	01B061	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		6#温室大棚					
121	010102002005	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	15.17		
122	010102009009	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	23.14		
123	010102009010	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	8.32		
124	010102003005	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	62.43		
125	010103001005	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	968.55		
126	010103002005	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	50.44		
127	010502001005	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.89		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
128	010505002005	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	24.36		
129	010505006005	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	25.91		
130	010401001005	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	24.87		
131	010502022005	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	16.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	010506001009	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.245		
133	010506001010	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.402		
134	010506009005	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.94		
135	010602001009	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	2.983		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	010602001010	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	1.449		
137	010603001009	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.473		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
138	010603001010	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.416		
139	010607003013	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.629		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
140	010607003014	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.225		
141	010607003015	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.324		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
142	010607002010	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.1		
143	010607002011	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.076		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	01B063	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	372.4		
145	01B064	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	1247.93		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
146	01B065	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	1083.19		
147	01B066	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	1168.27		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
148	01B067	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	255.36		
149	01B075	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
150	01B076	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		7#、8#温室大棚					
151	010102002006	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	30.35		
152	010102009011	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	176.4		
153	010102009012	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	15.39		
154	010102003006	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	115.45		
155	010103001006	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	1278.71		
156	010103002006	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	115.21		
157	010502001006	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.77		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
158	010505002006	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	48.72		
159	010505006006	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	47.9		
160	010401001006	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	45.99		
161	010502022006	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	30.66		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
162	010506001011	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.454		
163	010506001012	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	2.596		
164	010506009006	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	1.733		
165	010602001011	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	4.906		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
166	010602001012	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	2.384		
167	010603001011	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.945		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
168	010603001012	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.554		
169	010607003016	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.86		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
170	010607003017	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.444		
171	010607003018	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.639		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	010607002012	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.2		
173	010607002013	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.126		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
174	01B078	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	735		
175	01B079	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	2027.7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
176	01B080	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	1291		
177	01B081	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	1921.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	01B082	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	504		
179	01B090	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	2		
180	01B091	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	6.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		9#温室大棚					
181	010102002007	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	13.65		
182	010102009013	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	19.01		
183	010102009014	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.89		
184	010102003007	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	51.68		
185	010103001007	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	563		
186	010103002007	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	40.71		
187	010502001007	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
188	010505002007	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.84		
189	010505006007	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	21.43		
190	010401001007	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	20.57		
191	010502022007	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	13.72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
192	010506001013	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.204		
193	010506001014	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.164		
194	010506009007	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.775		
195	010602001013	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	2.159		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
196	010602001014	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	1.049		
197	010603001013	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.416		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
198	010603001014	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.277		
199	010607003019	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.378		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
200	010607003020	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.195		
201	010607003021	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.282		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
202	010607002014	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.088		
203	010607002015	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
204	01B093	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	323.4		
205	01B094	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	898.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	01B095	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	780.74		
207	01B096	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	845.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
208	01B097	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	221.76		
209	01B105	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
210	01B106	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		10#温室大棚					
211	010102002008	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	11.11		
212	010102009015	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	17.07		
213	010102009016	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	5.9		
214	010102003008	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	44.28		
215	010103001008	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	554.18		
216	010103002008	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	38.32		
217	010502001008	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
218	010505002008	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	17.64		
219	010505006008	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	18.35		
220	010401001008	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	17.62		
221	010502022008	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.74		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
222	010506001015	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.175		
223	010506001016	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1		
224	010506009008	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.668		
225	010602001015	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	1.701		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
226	010602001016	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	0.826		
227	010603001015	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.321		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
228	010603001016	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.347		
229	010607003022	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.364		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
230	010607003023	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.154		
231	010607003024	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.221		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
232	010607002016	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.068		
233	010607002017	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	01B108	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	254.8		
235	01B109	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	732.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
236	01B110	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	632.18		
237	01B111	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	666.12		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
238	01B112	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	174.72		
239	01B120	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
240	01B121	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		11#温室大棚					
241	010102002009	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	8.57		
242	010102009017	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	19.01		
243	010102009018	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	4.74		
244	010102003009	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	35.55		
245	010103001009	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	461.19		
246	010103002009	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	40.71		
247	010502001009	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.52		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
248	010505002009	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	13.44		
249	010505006009	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.71		
250	010401001009	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	14.12		
251	010502022009	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	9.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
252	010506001017	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.141		
253	010506001018	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.806		
254	010506009009	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.537		
255	010602001017	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	1.413		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
256	010602001018	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	0.686		
257	010603001017	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.227		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
258	010603001018	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.416		
259	010607003025	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.298		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
260	010607003026	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.107		
261	010607003027	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.154		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
262	010607002018	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.048		
263	010607002019	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
264	01B123	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	176.4		
265	01B124	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	633.18		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
266	01B125	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	542.23		
267	01B126	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	553.39		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
268	01B127	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	120.96		
269	01B135	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
270	01B136	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
		12#温室大棚					
271	010102002010	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	16.7		
272	010102009019	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	26.49		
273	010102009020	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:炉渣 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	9.22		
274	010102003010	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	69.15		
275	010103001010	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	1095.39		
276	010103002010	余方弃置	[项目特征] 1.土石类别:一、二类土 2.运距：5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	59.68		
277	010502001010	独立基础	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
278	010505002010	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	26.88		
279	010505006010	梁模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	28.71		
280	010401001010	砖基础	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:轻集料混凝土砌块 2.砂浆强度等级:M7.5 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.水平防潮层铺设	m3	27.56		
281	010502022010	圈梁	[项目特征] 1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	18.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
282	010506001019	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.272		
283	010506001020	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.552		
284	010506009010	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:L80X4.0角铁、L40X4.0角铁 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	1.041		
285	010602001019	外拱主拱架	[项目特征] 1. 材质：热镀锌椭圆钢管 2. 规格：30mm×75mm×2.0mm（短轴 × 长轴 × 壁厚） 3. 布置间距：@1000mm，沿温室长度方向均布 4. 结构形式：弧形双坡拱架，整体热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工、接口处理 2. 场内运输、吊装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接 / 螺栓固定 4. 拱架整体弧度校正、间距调整 5. 焊口防腐补锌、成品保护	t	3.375		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
286	010602001020	内拱拱杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@1500mm，沿温室长度方向均布 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、弯弧加工 2. 场内运输、安装就位 3. 与立柱、纵拉杆卡扣 / 焊接固定 4. 弧度校正、节点防腐处理	t	1.64		
287	010603001019	中立柱	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置：共 2 排，纵向间距 @3000mm 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 钢管下料、切割平口 2. 场内运输、竖杆就位 3. 底部与独立基础预埋件焊接固定 4. 顶部与通梁焊接连接 5. 垂直度校正、节点防腐补涂	t	0.529		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
288	010603001020	棚头立柱、横梁	[项目特征] 1. 材质：热镀锌方钢管 2. 规格：30mm×50mm×2.0mm（宽×高×壁厚） 3. 布置：温室两端山墙，竖向设置 4. 防腐：整体热镀锌 [工作内容] 1. 方管下料、切割 2. 场内运输、安装就位 3. 底部与圈梁预埋件焊接固定 4. 顶部与外拱架连接 5. 垂直度校正、节点防腐	t	0.416		
289	010607003028	外拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌带圆钢管 2. 规格：Φ25mm×1.5mm（外径×壁厚） 3. 防腐：镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、管接对接 2. 场内运输、沿拱架布设 3. 与外拱架卡扣连接固定 4. 张紧调直、节点固定	t	0.712		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合 价
290	010607003029	内拱纵拉杆	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置：沿内拱架纵向通长设置 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、对接 2. 场内运输、与内拱杆固定 3. 调直、节点防腐处理	t	0.255		
291	010607003030	挡被杆、通梁	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ60mm×2.0mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@6000mm，设于温室顶部北侧，用于限位保温被 4. 防腐：刷防锈漆 + 面漆 [工作内容] 1. 钢管下料、切割 2. 与拱架、通梁焊接固定 3. 除锈、刷漆防腐	t	0.367		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
292	010607002020	斜撑（剪刀撑）	[项目特征] 1. 材质：热镀锌圆钢管 2. 规格：Φ32mm×1.8mm（外径×壁厚） 3. 布置间距：@3600mm，斜向连接立柱与拱架 4. 防腐：热镀锌防腐 [工作内容] 1. 钢管下料、斜切加工 2. 场内运输、现场安装 3. 两端与立柱、拱架焊接固定 4. 节点防腐补涂	t	0.112		
293	010607002021	卷被支臂	[项目特征] 1. 材质：焊接钢管 2. 规格：Φ76mm×3.5mm（外径×壁厚） 3. 形式：斜向支撑结构，用于承托电动卷被系统 4. 防腐：刷防锈漆两道 + 面漆两道 [工作内容] 1. 钢管下料、切割加工 2. 场内运输、现场拼装 3. 底部与基础预埋件焊接，顶部与卷被机支座连接 4. 支撑稳定性校正、除锈刷漆	t	0.063		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
294	01B138	卡槽与卡簧	[项目特征] 1.卡槽:铝合金卡槽，分 1 道 / 2 道 / 3 道布置（顶、侧、底部位），沿拱架通长设置 2.卡簧:镀锌弹簧卡簧，与卡槽配套 3.用途:固定 PO 膜、保温被、防虫网 [工作内容] 1.卡槽按尺寸下料、切角 2.沿拱架 / 骨架用自攻螺钉 / 铆钉固定 3.卡簧安装，将覆盖材料卡入卡槽锁紧 4.端头收口、边角处理	m	421.4		
295	01B139	外拱屋面 12 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:12 丝（0.12mm） 3.覆盖范围:外拱架全屋面覆盖 4.固定方式:铝合金卡槽 + 弹簧卡簧固定 [工作内容] 1.膜材运输、现场搬运 2.屋面展开、拉伸、铺设 3.周边卡槽卡簧固定、张紧 4.膜幅搭接热合密封 5.多余膜材裁切、边角整理	m2	1395.63		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
296	01B140	内拱下 10 丝 PO 膜	[项目特征] 1.材质:聚烯烃（PO）棚膜 2.厚度:10 丝（0.10mm） 3.覆盖范围:内拱架下表面全覆盖 4.固定方式:卡槽+卡簧固定 [工作内容] 1.膜材场内运输、搬运 2.内拱下铺设、张紧 3.周边卡槽固定、密封 4.搭接缝处理、边角收边	m2	1218.43		
297	01B141	1000g 保温棉被	[项目特征] 1.材质:针刺毡保温棉被，共 5 层 2.克重:1000g/㎡（1.0kg/㎡） 3.覆盖范围:外 PO 膜表面，冬季保温覆盖 4.连接方式:搭接缝合，与卷被杆固定 [工作内容] 1.棉被运输、现场搬运 2.屋面铺设、幅间搭接缝合 3.与卷被轴绑扎固定 4.配合卷被系统调试收放顺畅度	m2	1321.99		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
298	01B142	通风口防虫网 + 包塑网	[项目特征] 1.材质:防虫网 + 包塑铁丝网复合 2.布置:顶通风口、底通风口通长设置 3.固定方式:卡槽卡簧固定 [工作内容] 1.网材裁剪、下料 2.通风口处铺设、张紧 3.周边卡槽卡簧固定 4.拼接缝处理、端头收边	m2	288.96		
299	01B150	铝合金平开门	[项目特征] 1.材质:铝合金平开门 2.开启方式:平开门 3.布置:温室山墙外侧 4.配套:门锁、合页等五金配件 5.规格：1400*2400 [工作内容] 1.门框、门扇制作运输 2.现场门框安装固定 3.门扇及五金配件安装 4.缝隙密封、开启调试	樘	1		
300	01B151	门内侧塑料挡风帘	[项目特征] 1.材质:塑料挡风帘 2.位置:平开门内侧 3.作用:防风、保温缓冲 [工作内容] 1.帘布裁剪、制作 2.挂杆 / 轨道安装 3.帘布挂设、调整	m2	3.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		旧棚改造更换项目					
301	01B016	顶部 PO 膜更换	[项目特征] 1.新膜:12 丝 PO 膜，面积 795㎡ 2.范围:拱架顶部全覆盖更换 [工作内容] 1.旧膜拆除、清理、归集外运 2.新膜铺设、固定、张紧 3.卡槽卡簧复位、密封处理	m2	795		
302	01B017	顶部荷兰网更换	[项目特征] 1.新网:涂塑荷兰网，面积 216㎡ 2.网眼 50×50，丝径 2.5mm，宽 6m [工作内容] 1.旧网拆除、清理外运 2.新网铺设、张紧、固定 3.端头加固处理	m2	216		
		卷膜器					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
303	01B153	电动卷膜器（DC220V，80W）	[项目特征] 1. 名称：电动卷膜器 2. 供电：直流 DC220V，功率 80W，内置限位装置 3. 使用部位：温室顶部及底部内外侧通风口 4. 配套杆件：Φ25×1.5 镀锌带圆管卷膜杆 5. 附属：通风口两端配套密封膜 6. 功能：实现温室通风口薄膜电动卷放通风 [工作内容] 1. 电动卷膜器本体安装、固定就位 2. Φ25×1.5 镀锌带圆管卷膜杆下料、装配、连接 3. 通风口密封膜裁剪、安装固定 4. 限位机构调整，线缆敷设接线、接地保护 5. 通电调试，测试薄膜卷上、卷下限位启停动作 6. 联动试运行，检查通风启闭密封效果	套	72		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
304	01B154	侧卷卷被电动机	[项目特征] 1. 名称：侧卷卷被电动机 2. 供电：AC380V，额定功率 1.5kW，减速一体化，自带限位装置 3. 用途：温室顶部保温棉被电动卷被系统驱动电机 4. 配置：电机底座、输出法兰、限位组件、接线盒、卷被卷杆 [工作内容] 1. 侧卷卷被电机本体安装、底座就位固定 2. 传动轴、连接件装配，与卷被轴对接 3. 限位装置安装调试 4. 电机接线、接地保护 5. 单机通电试运转，校验正反转、限位启停 6. 配合顶部棉被系统联动调试	套	36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		室外					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:室外电源箱 2.规格:600*800*250 3.室外电源箱基础:地上高300mm,地下高500mm,采用C15素混凝土。垫层厚100mm,采用C10素混凝土。垫层下3:7灰土夯实,厚200mm。 4.基础四周的尺寸比箱体至少大100mm。 5.槽钢:10#:2根 6.角钢:L50X5:2根 7.接地线坑开挖深为1.0m,按图中间距将人工接地极热镀锌L50x5x2500mm打入地下可靠焊接,并将热镀锌扁钢通过地槽引至配线传输室,-40X4热镀锌扁钢距地面≥1m(水平段) 8.接地体、连接体应可靠焊接,焊接点应做防腐处理,用沥青浇涂及抹布缠包,以免氧化锈蚀。 9.6根SC40 8.具体做法详见图纸 [工作内容] 1.温室 AC 电控箱安装 2.室外电源箱基础施工 3.配电箱二次线连接、接地 4.配套工序：基坑开挖、回填夯实，材料场内转运，清理现场等	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	030409012011	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	204.55		
3	030409013001	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.种类:砂 2.电缆根数:11 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	57.42		
4	030409013002	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.种类:砂 2.电缆根数:5 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	55.08		
5	030409013004	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.种类:砂 2.电缆根数:1~2根 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	129.96		
6	030409013003	铺砂、保护板(砖)	[项目特征] 1.种类:砂 2.电缆根数:4 [工作内容] 1.铺砂 2.盖板（砖）	m	18.9		
7	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-0.6/1KV-4x25+1x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	57.08		
8	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:YJV22-0.6/1KV-5x10 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	789.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:户外热缩终端头 2.规格:0.6/1kV，5 芯，4×25+1×16，铠装电缆专用户外热缩终端头（WSY-1/5），带户外伞裙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
10	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:户外热缩终端头 2.规格:0.6/1kV，5 芯，5×10，铠装电缆专用户外热缩终端头（WSY-1/5），带户外伞裙 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	24		
11	030409015001	电缆保护管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.保护管敷设	m	52.27		
12	030409015002	电缆保护管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN40 [工作内容] 1.保护管敷设	m	726.02		
13	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电装置系统调试 [工作内容] 1.系统调试	系统	1		
		1#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
15	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	68		
16	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	286.31		
17	030412003001	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	868.83		
18	030410001001	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
19	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	127.2		
20	030412001013	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	228.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	030412001014	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
22	030412003013	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
23	030412003014	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	179.2		
24	030409012002	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	72.9		
		2#、3#温室大棚					
25	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
26	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	136		
27	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	572.62		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	030412003002	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	1737.66		
29	030410001002	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	24		
30	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	258.4		
31	030412001015	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	528.15		
32	030412001016	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	62.4		
33	030412003015	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	177.3		
34	030412003016	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	381.6		
35	030409012003	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	148.5		
		4#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
37	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	72		
38	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	302.96		
39	030412003003	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	919.94		
40	030410001003	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
41	030410002003	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	133.2		
42	030412001017	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	237.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 19 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	030412001018	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
44	030412003017	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
45	030412003018	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	188.2		
46	030409012004	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	76.95		
		5#温室大棚					
47	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
48	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	100		
49	030412001004	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	421.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030412003004	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	1277.7		
51	030410001004	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
52	030410002004	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	171.2		
53	030412001019	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	294.05		
54	030412001020	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
55	030412003019	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
56	030412003020	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	245.2		
57	030409012005	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	102.6		
		6#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	030402012006	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
59	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	100		
60	030412001005	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	421.04		
61	030412003005	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	1277.7		
62	030410001005	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
63	030410002005	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	171.2		
64	030412001021	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	294.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
65	030412001022	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
66	030412003021	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
67	030412003022	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	245.2		
68	030409012006	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	102.6		
		7#、8#温室大棚					
69	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
70	030413001006	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	200		
71	030412001006	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	842.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030412003006	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	2555.4		
73	030410001006	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	24		
74	030410002006	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	338.4		
75	030412001023	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	648.15		
76	030412001024	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	62.4		
77	030412003023	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	177.3		
78	030412003024	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	501.6		
79	030409012007	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	202.5		
		9#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
81	030413001007	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	84		
82	030412001007	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	353.68		
83	030412003007	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	1073.26		
84	030410001007	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
85	030410002007	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	151.2		
86	030412001025	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	264.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
87	030412001026	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
88	030412003025	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
89	030412003026	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	215.2		
90	030409012008	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	89.1		
		10#温室大棚					
91	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
92	030413001008	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	68		
93	030412001008	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	286.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
94	030412003008	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	868.83		
95	030410001008	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
96	030410002008	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	123.2		
97	030412001027	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	222.05		
98	030412001028	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
99	030412003027	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
100	030412003028	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	173.2		
101	030409012009	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	70.2		
		11#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
102	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
103	030413001009	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	48		
104	030412001009	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	202.1		
105	030412003009	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	613.29		
106	030410001009	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
107	030410002009	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	91.2		
108	030412001029	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	174.05		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
109	030412001030	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
110	030412003029	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
111	030412003030	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	125.2		
112	030409012010	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	48.6		
		12#温室大棚					
113	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:温室AC电控箱 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
114	030413001010	普通灯具	[项目特征] 1.名称:专用补光灯 2.规格:50W [工作内容] 1.安装	套	112		
115	030412001010	配管	[项目特征] 1.材质:焊接钢管 2.规格:DN15 3.配置形式:沿钢柱及钢架敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	471.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	030412003010	配线	[项目特征] 1.规格:BV-2.5mm2 [工作内容] 1.配线	m	1431.01		
117	030410001010	接地极	[项目特征] 1.材质:⌀48接地圆管 [工作内容] 1.制作 2.安装	根	12		
118	030410002010	接地母线	[项目特征] 1.材质:40*4扁铁 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	191.2		
119	030412001011	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:Φ63 3.配置形式:地埋敷设 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	324.05		
120	030412001012	配管	[项目特征] 1.材质:PVC 2.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	31.2		
121	030412003011	配线	[项目特征] 1.名称:RVV2*1.5 [工作内容] 1.配线	m	88.65		
122	030412003012	配线	[项目特征] 1.名称:RVV3*2.5 [工作内容] 1.配线	m	275.2		
123	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	[项目特征] 1.挖填岩土类别:普通土 [工作内容] 1.开挖 2.回填 3.夯实 4.余土、余石清理运输	m3	116.1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		1#温室大棚					
1	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
2	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
3	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	901		
4	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
5	010102003001	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
6	010102009001	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		2#、3#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	34		
8	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
9	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	1836		
10	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	35.04		
11	010102003002	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	12.26		
12	010102009002	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.26		
		4#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
14	031002001006	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
15	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	952		
16	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
17	010102003003	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
18	010102009003	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		5#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	031002001007	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
20	031002001008	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
21	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	1275		
22	031001006008	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
23	010102003004	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
24	010102009004	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		6#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	031002001009	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
26	031002001010	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
27	031001006009	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	1275		
28	031001006010	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
29	010102003005	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
30	010102009005	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		7#、8#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	031002001011	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	34		
32	031002001012	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
33	031001006011	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	2516		
34	031001006012	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	35.04		
35	010102003006	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	12.26		
36	010102009006	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	12.26		
		9#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
37	031002001013	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
38	031002001014	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
39	031001006013	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	1105		
40	031001006014	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
41	010102003007	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
42	010102009007	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		10#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
43	031002001015	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
44	031002001016	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
45	031001006015	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	867		
46	031001006016	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
47	010102003008	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
48	010102009008	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		11#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
49	031002001017	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
50	031002001018	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
51	031001006017	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	595		
52	031001006018	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
53	010102003009	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
54	010102009009	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		12#温室大棚					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
55	031002001019	阀门	[项目特征] 1.类型:塑料小型球阀 2.规格、压力等级:DN15 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	17		
56	031002001020	阀门	[项目特征] 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN25 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
57	031001006019	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 滴灌毛管 2.规格:DN15 [工作内容] 1.管道安装	m	1445		
58	031001006020	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DN25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	17.52		
59	010102003010	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	6.13		
60	010102009010	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	6.13		
		室外					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
61	031001006021	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE 管 2.规格:DE90 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	156.74		
62	010102003011	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖	m3	76.8		
63	010102009011	人工回填方	[项目特征] 1.填方部位:沟槽 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	76.8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。