兴平市丰仪镇丰仪村果蔬大棚建设项目 工程

工程量清单

招 标 人： （盖章）

年 月 日

工程名称：兴平市丰仪镇丰仪村果蔬大棚建设项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：兴平市丰仪镇丰仪村果蔬大棚建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	兴平市丰仪镇丰仪村果蔬大棚建设项目						
1.1	给排水工程						
1.2	土建工程						
合计							

工程项目清单费用汇总表

工程名称:兴平市丰仪镇丰仪村果蔬大棚建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	给排水工程	
2	土建工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC材质 2.规格:Φ110 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	462		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PVC材质 2.规格:Φ63 3.连接形式:胶粘连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:气压试验、空气吹扫 5.安装部位:室外 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	160		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE材质 2.规格:Φ32 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.安装部位:室内 6.介质:给水 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	7000		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
4	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.安装部位:无吊顶 2.材质、型号、规格:吊喷头 S60090L/H 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	4000		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.材质:PVC110球阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
6	031002001002	阀门	[项目特征] 1.材质:PVC110止回阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
7	031002008001	软接头(软管)	[项目特征] 1.材质:110柔性活接 [工作内容] 1.安装	个	1		
8	030601002001	压力仪表	[项目特征] 1.名称:远传压力表 [工作内容] 1.安装 2.压力表弯制作 3.压力表弯安装 4.取源部件安装 5.单体校验调整	套	1		
9	031002005001	除污器(过滤器)	[项目特征] 1.材质: 120目过滤器 [工作内容] 1.安装	组	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030224007001	其他罐体设备	[项目特征] 1.名称:施肥罐 [工作内容] 1.安装	台	1		
11	031002018001	恒压供水柜	[项目特征] 1.材质:恒压供水柜 [工作内容] 1.安装	个	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

发包人提供材料一览表

工程名称：给排水工程　　　　　　　　　专业/标段：通用安装工程　　　　　　　　　第　1　页　共　1　页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土方工程					
1	010101001001	挖单独土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖 2.装车 3.场内运输 4.障碍物清除	m3	144		
2	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	36767		
		金属轻钢结构工程					
3	010601001001	钢网架	[项目特征] 1.结构形式、跨度:四角锥 2.杆件钢材品种、规格:热镀锌椭圆管25*50*1.8 3.钢构件场外运输40km [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	95.109		
4	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235 2.构件类型:Φ20*2.0斜支撑、Φ25*2.0纵梁、卷膜杆:Φ25*1.2、0.7mm卡槽 3.钢构件场外运输40km [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	21.241		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010802002001	保温门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:平开门2m*2m [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶 4.玻璃安装	m2	200		
6	010902001001	10sP0膜	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:10sP0膜 [工作内容] 1.基层处理 2.刷底油 3.铺防水卷材 4.搭接接缝处理、封边、收口	m2	38500		
7	011501004001	中轴卷帘机	[项目特征] 1.名称:中轴卷帘机 73*1.0mm油杆 [工作内容] 1.安装（安放） 2.五金件安装	台	100		
8	040205006001	40目防虫网	[项目特征] 1.名称:40目防虫网 [工作内容] 1.钻孔及螺栓安装 2.立柱、网片安装	m2	7200		
9	040205006002	压膜线	[项目特征] 1.材料品种:压膜线	m	40000		
10	040205006003	压膜卡	[项目特征] 1.材料品种:压膜卡	个	6000		
11	010202007001	地锚	[项目特征] 1.地锚 [工作内容] 1.锚杆（锚索）制作、插入 2.浆液制作、注浆	个	6700		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	01B001	增补清单	[项目特征] 1.椭圆卡1050套 2.卷膜器100套 3.卷膜杆压膜卡1200个 4.卡槽连接片3300个 5.连接配件钻尾丝175000只	项	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

发包人提供材料一览表

工程名称：土建工程　　　　　　　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　　　　　　　第　1　页　共　1　页

序号	材料名称	规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格、型号	单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	

注：1　招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
　　2　合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。