

工程名称： 陕西省科学院（凤县）林麝野外
科学研究基地灾后修缮提升

工程量清单

编制人：	（注册造价工程师签字及盖章）
审核人：	（一级注册造价工程师签字及盖章）
编（审）单位：	（盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）
编制时间：	
招标人：	（盖章）
法定代表人或其授权人：	（签字或盖章）

单位工程清单费用汇总表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		场地清理					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1. 平整场地 [工作内容] 1. 土方挖、填、运 2. 场地找平	m2	2000		
2	050101002001	植被清理	[项目特征] 1. 清除草皮 [工作内容] 1. 清除植物 2. 废弃物运输 3. 场地清理	m2	2000		
3	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比:砂石:素土=5:5 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m3	200		
4	010201009001	注浆加固地基	[项目特征] 1. 注浆加固 2. 空钻深度、注浆深度:5cm [工作内容] 1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆	m3	60		
		圈舍					
5	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1. 活动板房屋顶 2. 钢板（复合板）型号、厚度:75mm厚彩钢夹心板（镀锌铁皮双面0.426mm厚） [工作内容] 1. 拼装 2. 安装	m2	1600		
6	040501005001	塑料管	[项目特征] 1. 水管 2. 材质及规格:DN20PVC加包防冻棉 [工作内容] 1. 管道铺设	m	200		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	050201012001	排水沟	[项目特征] 1. C20导水槽 [工作内容] 1. 排水沟制作、安装	m	200		
8	030412003001	配线	[项目特征] 1. 规格:2.5平方线路 [工作内容] 1. 配线	m	800		
9	031005019001	电热水器	[项目特征] 1. 型号:恒温水器, 恒温30° 以上 [工作内容] 1. 本体安装 2. 附件安装 3. 水压试验	台	20		
10	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:防水插座 [工作内容] 1. 安装	套	16		
11	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体加固 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	100		
		路基工程					
12	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m ³	462		
13	010102006001	挖一般石方	[工作内容] 1. 开挖 2. 检底修边	m ³	198		
14	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	715		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010201001002	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比: 砂石 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m3	891		
16	010102001002	挖一般土方	[项目特征] 1. 清表 2. 土的类别: 一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	462		
		路面工程					
17	040202010001	碎石	[项目特征] 1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 铺筑 3. 找平 4. 碾压 5. 养护	m2	350		
18	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	250		
		排水工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	040201022001	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 盖板安装 8. 余方外运及弃置	m	100		
		防护工程					
20	010403004001	石挡土墙	[项目特征] 1. 石料种类、规格:浆砌片石挡土墙 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌石 3. 勾缝	m3	23.1		
		交通工程					
21	040205017001	道口标注	[项目特征] 1. 类型:道口标注 [工作内容] 1. 安装	根	1		
		围墙					
22	040201022002	排水沟、截水沟	[项目特征] 1. 排洪沟 2. 断面尺寸:0.5*0.5 3. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C30 P6 [工作内容] 1. 沟槽开挖、回填 2. 模板制作、安装、拆除 3. 垫层、基础铺筑 4. 混凝土浇捣、养护 5. 侧墙浇捣或砌筑 6. 勾缝、抹面 7. 余方外运及弃置	m	600		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 墙体类型: 围墙 2. 墙体厚度: 240mm 3. 砂浆强度等级: M5水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	168		
24	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 基础生根 2. 混凝土强度等级: C25毛石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	130.56		
25	010506001002	现浇构件钢筋	[工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	18.4		
26	030416004001	金属围网、金属网门	[项目特征] 1. 名称: 围墙围网 2. 规格: 采用镀锌铁丝网, 高度2米, 网孔50×50mm, 配镀锌钢管立柱、绿色 [工作内容] 1. 放线 2. 定位 3. 下料 4. 安装	m2	2000		
27	010502025001	散水	[项目特征] 1. 混凝土种类: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	212		
28	040701004001	混凝土坝	[项目特征] 1. 拦截坝 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇筑、养护	m3	127		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称: 建筑工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 建筑工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 建筑工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

第 1 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		监控安装工程					
1	031102026001	监控设备	[项目特征] 1. 名称: 监控设备 调试安装 2. 参数: 接入能力 ：最大支持 128 路网络摄像头接入 编码解码: H. 265+ /H. 265/H. 264, 4K 解码输出 硬盘位: 8 盘位 / 16 盘位, 支持 4T /8T/10T 监控硬盘 带宽: 输入总带宽 512Mbps, 输出带 宽 256Mbps 输出接口: HDMI、 VGA, 可直连 LED 图像处理器 存储: 支持循环录 像、移动侦测录像 、回放备份 网络: 千兆网口, 支持局域网大屏上 墙、远程预览 供电: 220V 机架 式, 支持 7×24 小时不间断运行 [工作内容] 1. 安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
2	030501019001	服务器	[项目特征] 1. 名称:综合一体化平台 2. 类别:监控管理软件平台 3. 参数:设备接入：兼容 128 路 IP C、NVR，支持多品牌摄像头接入 视频能力：实时预览、多路画面分割、录像回放、下载备份 告警功能：移动侦测、异常报警弹窗、报警录像留存 上墙联动：对接 LED 图像处理器，监控画面一键投大屏 权限管理：多级账号密码，区分查看、配置、管理权限 存储策略：定时 / 移动侦测录像，硬盘循环覆盖 访问方式：电脑客户端、网页端、平板手机远程访问 运行环境：Window s 系统，局域网 TCP/IP 通信，7×24 小时稳定运行 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 3 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
3	030506009001	监控摄像设备	[项目特征] 1. 名称:摄像头调试安装 2. 参数:像素: 400 万, 2.7~12mm 电动变焦镜头 编码: H. 265+, 4M P 25fps 夜视: 红外 50 米, IRCut 滤光片 供电: 标准 802.3 af POE 防护: IP66 防水, 室外可用 功能: 移动侦测、人形检测、宽动态 接口: RJ45 网口, 支持 ONVIF 对接 NVR 画面: 16:9, 支持手机 / 平台实时预览 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	80		
4	030501004001	存储设备	[项目特征] 1. 名称:硬盘调试安装 2. 参数:容量: 8TB, SATA3 接口 转速 7200 转, 缓存 256MB 适配 7×24 小时持续录像, 支持多盘位 NVR 年均工作负载高, 抗写入损耗 噪音低, 抗震优化, 稳定存储监控录像 循环覆盖读写, 兼容主流监控主机 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	8		

分部分项工程项目清单计价表

第 4 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 2. 规格:真六类纯铜屏蔽网线 [工作内容] 1. 敷设	m	1500		
6	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:光纤 2. 规格:多模光纤4芯 [工作内容] 1. 配线	m	500		
7	030908003001	监控模块	[项目特征] 1. 名称:光模块 2. 型号、规格:多模光模块 [工作内容] 1. 安装 2. 校接线 3. 编码	个	8		
8	030501015001	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机调试安装 2. 参数:16 千兆电口, 802.3af/at P OE 供电, 即插即用, 防雷, 监控专用 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	4		
9	030501015002	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机调试安装 2. 参数:全千兆端口, 大交换容量, 链路稳定, VLAN、端口聚合, 机房数据汇聚 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 5 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030501010001	路由器	[项目特征] 1. 名称:路由器调试安装 2. 参数:千兆 WAN/LAN, 多宽带接入, 行为管理、防火墙, 带机量大, 7×24 运行 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
11	030501005001	插箱、机柜、机架	[项目特征] 1. 名称:机柜调试安装 2. 型号、规格:豪华型服务器机柜24U 3. 参数:24U 标准机架, 冷轧钢, 带层板、风扇、PDU, 布线孔, 门锁, 存放机房设备 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地 4. 抗震底座安装	台	1		
12	03B001	电脑调试安装	[项目特征] 1. 电脑调试安装 2. 普通电脑（配24寸显示器） 3. 参数:Win10/11, i5/8G/256G 固态, 千兆网卡; 24寸高清屏, HDMI 输出, 日常监控操作	台	1		
		户内全彩LED屏工程					

分部分项工程项目清单计价表

第 6 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030505018001	显示设备	[项目特征] 1. 名称:LED屏 2. 参数:点间距 P1.9，像素密度 340136 点 /m²，画面细腻 刷新率≥3840Hz，16bit 灰度，对比度 3000:1 亮度 600 - 1000cd /m²，无级调光 平均功耗约 380W/m²，整屏总功耗约 3800W 标准模组尺寸 320×160mm，IP30 室内防尘 可视角度水平 / 垂直 170°，色温可调 配套发送 + 接收卡，支持 HDMI 监控信号输入 工作温度 0~40℃，理论寿命 10 万小时，支持壁挂 / 支架安装 [工作内容] 1. 安装 2. 接线	m2	6.58		

分部分项工程项目清单计价表

第 7 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030505017001	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称:图像处理器 2. 参数:输入: HDM I、DVI、VGA，支持 4K 信号 输出: 千兆网口输出，带载满足 10 m²P1.9大屏 画面功能: 多画面分割、漫游、画中画、无缝切换 灰度刷新率: 16bit 灰度，3840Hz 高刷 控制: 遥控、软件调试，机架 1U 安装 配套: 集成发送卡，音频同步输出 供电: 220V 交流，低延迟监控专用 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
15	030306003001	设备支架	[项目特征] 1. 名称:落地支架 2. 材质:钢构 [工作内容] 1. 制作、安装	t	0.28		

分部分项工程项目清单计价表

第 8 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030501024001	软件	[项目特征] 1. 名称: 软件 2. 类别: 显示墙控制软件 3. 参数: 运行环境：适配 Windows7/10/11，电脑有线网口连接发送卡 屏参配置：自定义宽高分辨率、P1.7 小间距、1/32 扫描、数据 / 0E 极性可调 画质调节：16bit 灰度、刷新率最高 3840Hz、亮度 0-100%、色温 3000K-10000K 可调 带载控制：多发送卡拼接、接收卡分组管理，支持整屏参数同步下发 监控画面功能：多路视频窗口分割、画面漫游、画中画、实时低延迟预览 运维功能：单箱亮度校正、单点故障检测、接收卡在线固件升级、配置导入导出 通信方式：千兆以太网 TCP/IP，自定义控制端口，支持局域网多屏管控 节目管理：视频 / 图片 / 文字素材编辑，定时轮播，监控信号一键切换 权限控制：分级操作密码、屏参高级设置加密，适配机房监控值守使用 [工作内容] 1. 安装 2. 功能参数设置	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 9 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	03B002	DVI 高清线	[项目特征] 1. DVI 高清线	套	9		
18	03B003	平板电脑调试安装	[项目特征] 1. 平板电脑调试安装 2. 大屏控制平板或控制电脑 3. 系统：安卓 / Windows 平板 屏幕：10 寸及以上触控屏 连接：WiFi 局域网无线控制大屏 功能：简易遥控，切换画面、调节亮度、开关机 供电：锂电池充电，可壁挂值守	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030608010001	扩音设备	[项目特征] 1. 名称:专业音箱 2. 参数:额定阻抗: 8Ω (功放输出标准匹配阻抗) 额定 RMS 连续功率: 120W~300W; 会议室常用 200W 灵敏度 (1W/1m): ≥95dB 频响范围: 55Hz~20kHz (±3dB) 最大声压级: ≥122dB 覆盖角度: 水平 90°~120°, 垂直 60°~90° 单元配置: 4×3.5寸中低音 + 1寸压缩高音音柱 / 8寸低音 + 1.35寸高音箱体 输入接口: 双卡侬 / 凤凰平衡端子, 适配功放平衡输出 供电: 无源, 无内置电源, 纯功放驱动 [工作内容] 1. 安装 2. 线路检查 3. 系统试验	台	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030505004001	功率放大器	[项目特征] 1. 名称: 功放 2. 参数: 输出通道： 双通道立体声（2CH） 额定输出功率（8Ω 立体声）：2×300W；4Ω 立体声 2×500W；8Ω 桥接 900W 输入灵敏度：0.775V（0dB）标准线路电平，匹配音频处理器输出 输入阻抗：平衡 20kΩ / 非平衡 10kΩ（兼容处理器 XLR 平衡输出） 频率响应：20Hz～20kHz（±0.5dB） 总谐波失真 THD：<0.05%（1kHz 额定功率） 信噪比 SNR：≥98dB 阻尼系数：>400（低音控制力，会议室人声清晰） 整机供电：AC220V/50Hz，标准 19 英寸 1U 机柜 保护功能：短路、过热、过流、直流、削峰限幅、软启动 输入接口：XLR 平衡输入 + 并联 LNK 输出，可级联多台功放 [工作内容] 1. 安装 2. 设备组装 3. 接线	台	1		
21	03B004	音箱支架	[项目特征] 1. 音箱支架	套	2		

分部分项工程项目清单计价表

第 12 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	030505017002	信号处理设备	[项目特征] 1. 名称: 音频处理器 2. 参数: 采样精度: 24Bit, 采样率 48kHz (行业标准音频采样) 输入电平: 线路 0.775V, 话筒最大增益 51dB, 支持 48V 幻象供电 输出电平: 0.775V 标准线路输出, 完美匹配功放输入灵敏度 频响: 20Hz~20kHz, THD<0.008% 通道配置: ≥4 路平衡输入、≥8 路平衡凤凰 / XLR 输出 内置必备算法 (会议室大屏场景刚需) AEC 远程回声消除 (视频会议对接大屏摄像头)、ANC 环境降噪、AFC 自适应啸叫抑制、自动混音、高低通滤波、31 段图示均衡、延时、压限、分频矩阵 控制接口 (大屏中控联动) RJ45 网口: 电脑软件调试、TCP 中控控制 RS485/RS232: 对接会议室中央控制器、大屏矩阵联动 GPIO 干接点: 联动大屏开关机、话筒触发 整机供电: AC220V 标准 1U 机架设备 输出阻抗低阻驱动: 长线缆传输无衰减, 适配功放长距	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			离布线 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地				

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	030505006001	电源	[项目特征] 1. 名称:电源管理器 2. 参数:输入电压：AC220V 50Hz，整机总额定电流≥30A 输出通道：≥8 路受控时序插座，1路直通（给处理器、中控长期供电） 单通道最大负载：13A/2200W，总负载≥6000W，可承载2 台功放 + 处理器全套设备 时序延时：每路启停间隔 2s（标准降噪时序） 上电顺序：处理器→大屏矩阵→无线话筒主机→功放； 下电反向 控制接口：24V 直流远程中控触发（和大屏中控联动开关机） 附加功能：数字电压显示、USB 5V 输出、过载保险丝保护、短路断电保护 机架规格：19 英寸 1U 标准机柜安装 负载分配规则 直通通道：音频处理器、大屏信号矩阵（常年不断电） 中间时序通道：无线话筒、视频会议终端、显示器附属设备 最后时序通道：专业功放（大功率设备，最后开最先关，消除冲击爆破音） [工作内容]	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

第 15 页 共 16 页

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
			1. 安装 2. 接线				
24	030501015003	交换机	[项目特征] 1. 名称:交换机调试安装 2. 型号、规格:调试安装8口傻瓜交换机 3. 参数:端口: 8口全千兆 RJ45, 自动识别网线 供电: 12V 外置电源, 防雷: 网口 4-6KV 防雷, 适配监控室外布线 环境: 0~40℃ 功能: 即插即用, 无复杂设置, 部分带端口隔离 [工作内容] 1. 安装 2. 接线 3. 接地	台	1		
25	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:线路 2. 配线形式:各种连接线 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板) 安装	m	500		
26	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 开挖深度:1.2m [工作内容] 1. 开挖	m3	1200		
27	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 材料品种:素土 回填 [工作内容] 1. 回填 2. 压实	m3	1164		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 16 页 共 16 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称：电气设备安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称：电气设备安装工程

专业：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程清单费用汇总表

工程名称:室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 清表 2. 土的类别：一、二类土 [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	65		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1m [工作内容] 1. 开挖 2. 清底修边	m3	14.4		
3	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：一、二类土 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运	m3	14.4		
4	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别：建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	360		
5	010201001001	换填垫层	[项目特征] 1. 换填材料种类及配比：砂石 [工作内容] 1. 碾压、振密或夯实	m3	65		
6	010201007001	水泥土搅拌桩地基	[工作内容] 1. 材料制备 2. 预搅下沉，喷浆（粉）搅拌提升	m3	65		
7	010201009001	注浆加固地基	[项目特征] 1. 注浆加固 [工作内容] 1. 成孔 2. 注浆导管制作、安装 3. 浆液制作、压浆	m3	90		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1. 厚度:10cm 2. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2. 其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	1.44		
9	010502001001	独立基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C40 2. 基础类型:独立基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.52		
10	010502025001	散水	[项目特征] 1. 混凝土种类:C20 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	48		
11	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:Φ12 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.32		
12	010506001002	现浇构件钢筋	[工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	6.5		
13	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1. 钢材种类:预埋件(含锚栓、锚板) [工作内容] 1. 铁件制作 2. 铁件安装	t	0.34		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010603002001	空腹钢柱	[项目特征] 1. 柱类型：钢柱 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	0.437		
15	010604001001	钢梁	[项目特征] 1. 梁类型：钢梁 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	1.892		
16	010607004001	钢平台	[项目特征] 1. 钢材品种、规格：钢平台 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	t	4.249		
17	010607006001	钢梯	[项目特征] 1. 钢梯定做 [工作内容] 1. 拼装 2. 吊装就位 3. 安装 4. 探伤 5. 补刷油漆	部	1		
18	010901011001	轻钢玻璃雨棚	[项目特征] 1. 防雨棚 2. 透光PC板 [工作内容] 1. 骨架制作、安装、刷防护材料、油漆 2. 面层安装 3. 勾缝、塞口	m2	95		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	[项目特征] 1. 栏杆、栏板高度：高度1.5m [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	80		
20	040201001001	堆载预压	[项目特征] 1. 预压方式：堆载预压 [工作内容] 1. 堆载、卸载	m2	650		
21	040201020001	褥垫层	[项目特征] 1. 厚度：10cm [工作内容] 1. 材料拌和 2. 铺设 3. 压实	m2	800		
22	040201021001	土工合成材料	[项目特征] 1. 材料品种、规格：土工格栅 2. 搭接方式：双向 [工作内容] 1. 基层整平 2. 铺设 3. 搭接固定	m2	800		
23	01B001	防沉降处理地勘	[项目特征] 1. 防沉降处理地勘	项	1		
24	01B002	排水板	[项目特征] 1. 排水板	m3	65		
25	01B003	原平台雨棚拆除改造	[项目特征] 1. 原平台雨棚拆除改造	项	1		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 室外工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

主要材料价格表

工程名称: 室外工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程人材机汇总表

工程名称: 室外工程

专业：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]