安村镇设施蔬菜产业基地项目　　工程

工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

年　月　日

工程名称：　安村镇设施蔬菜产业基地项目

工程量清单

编 制 人：　　（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：　　（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 时 间：

招　标　人：　　（盖章）

法定代表人或其授权人：　　（签字或盖章）

安村镇设施蔬菜产业基地项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

1、工程名称：安村镇设施蔬菜产业基地项目

2、建设单位：蓝田县安村镇人民政府

3、建设地点：蓝田县安村镇

4、工程内容：塑料薄膜大棚共计 49 座，1 栋分拣车间及内部保鲜冷库，2 栋仓储间;基地生产路(铺筑砂砾石)，电气及基地灌溉系统，新建机井等。

二、编制依据

1、安村镇设施蔬菜产业基地项目设计图纸及答疑文件。

2、《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》(2025)、《陕西省建设工程费用规则》（2025）及其配套文件；

3、与建设项目相关的标准、规范、图集、技术资料；

4、常规施工组织设计及施工方法；

5、施工现场条件、本工程特点及常规施工方案；

6、其他相关资料等。

三、有关问题说明

1、本项目砂浆、混凝土采用预拌干混砂浆和预拌混凝土。

2、本项目增加的 1.8L/h Φ16 滴灌带(滴头间距 0.3m)，平面图和系统图未设计，此项工程量按图纸说明标注计入。

3、余土弃置运距按 10 公里考虑。

4、本工程采用广联达云计价平台 GCCP7.0（7.5000.23.3 版本）编制。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:安村镇设施蔬菜产业基地项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蔬菜大棚	
2	分拣车间	
3	仓储间 2间	
4	灌溉系统	
5	室外工程	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:蔬菜大棚　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	蔬菜大棚120m长 18栋	
2	蔬菜大棚90m长 14栋	
3	蔬菜大棚65m长 13栋	
4	蔬菜大棚50m长 4栋	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚120m长 18栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	21600		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一类土、二类土 2.开挖深度:0.75m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	331.2		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填夯实 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	73.62		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	246.54		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	257.58		
		金属结构工程					
6	010606002001	钢挡风架(拱杆)	[项目特征] 1.拱杆:Φ30*75*2热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	96.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚120m长 18栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010604001001	钢梁(纵拉杆)	[项目特征] 1.纵拉杆:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	29.7		
8	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1.钢支撑:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	2.16		
9	010607003001	钢檩条（端立杆）	[项目特征] 1.Φ50*50*2.5热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	3.06		
10	010607003002	钢檩条(卷膜杆)	[项目特征] 1.Φ25*1.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	3.96		
11	010607003003	钢檩条(卷膜器爬升杆)	[项目特征] 1.Φ25*2.0热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.081		
12	010603001001	棚内立杆	[项目特征] 1.Φ48*2.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	9.767		
		补充分部					
13	010701003001	12丝PO膜	[项目特征] 1.12丝PO膜，高透，无滴，消雾 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	40226.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚120m长 18栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B001	防虫网	[项目特征] 1.40目防虫网 2.白色，尼龙 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	4593.6		
15	01B002	压膜绳	[项目特征] 1.压膜绳间距1m一根 2.压膜绳3cm宽，高强工业涤纶丝 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	34668		
16	01B003	手动卷膜器	[项目特征] 1.手动卷膜器（侧卷） [工作内容] 1.运输、安装	台	72		
17	01B004	卡槽	[项目特征] 1.0.7mm镀锌卡槽 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	9691.2		
18	01B005	卡簧	[项目特征] 1.浸塑卡簧 2.浸塑后2.65mm，高度36mm [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	9691.2		
19	01B006	钢丝地锚	[项目特征] 1.钢丝地锚 2.钢丝直径28#，高度50公分，红砖（双砖） 3.基础开挖尺寸0.3*0.3*0.5m [工作内容] 1.土方挖填、安装	个	4356		
20	01B007	压膜卡	[项目特征] 1.Φ25管，3节，ABS合金塑料 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	8676		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚120m长 18栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B008	镀锌椭圆卡	[项目特征] 1.镀锌椭圆卡固定 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	19602		
22	01B009	棚门骨架（轨道式推拉门）	[项目特征] 1.2000*2000mm双扇薄膜推拉门，上悬挂式 2.30*30*1.5mm热镀锌方管骨架 3.门滑槽;C55*40*10*1.2镀锌C型槽 4.含吊装滑轮，卡簧，卡槽 [工作内容] 1.制作、安装	樘	36		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚120m长 18栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚120m长 18栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚90m长 14栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	12600		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一类土、二类土 2.开挖深度:0.75m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	195.3		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填夯实 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	43.4		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	145.39		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	151.9		
		金属结构工程					
6	010606002001	钢挡风架(拱杆)	[项目特征] 1.拱杆:Φ30*75*2热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	56.42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚90m长 14栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010604001001	钢梁(纵拉杆)	[项目特征] 1.纵拉杆:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	17.22		
8	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1.钢支撑:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	1.4		
9	010607003001	钢檩条（端立杆）	[项目特征] 1.Φ50*50*2.5热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	2.38		
10	010607003002	钢檩条(卷膜杆)	[项目特征] 1.Φ25*1.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	2.24		
11	010607003003	钢檩条(卷膜器爬升杆)	[项目特征] 1.Φ25*2.0热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.063		
12	010603001001	棚内立杆	[项目特征] 1.Φ48*2.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	5.597		
		补充分部					
13	010701003001	12丝PO膜	[项目特征] 1.12丝PO膜，高透，无滴，消雾 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	24826.48		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚90m长 14栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B001	防虫网	[项目特征] 1.40目防虫网 2.白色，尼龙 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	2679.6		
15	01B002	压膜绳	[项目特征] 1.压膜绳间距1m一根 2.压膜绳3cm宽，高强工业涤纶丝 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	20223		
16	01B003	手动卷膜器	[项目特征] 1.手动卷膜器（侧卷） [工作内容] 1.运输、安装	台	56		
17	01B004	卡槽	[项目特征] 1.0.7mm镀锌卡槽 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	5857.6		
18	01B005	卡簧	[项目特征] 1.浸塑卡簧 2.浸塑后2.65mm，高度36mm [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	5857.6		
19	01B006	钢丝地锚	[项目特征] 1.钢丝地锚 2.钢丝直径28#，高度50公分，红砖（双砖） 3.基础开挖尺寸0.3*0.3*0.5m [工作内容] 1.土方挖填、安装	个	2548		
20	01B007	压膜卡	[项目特征] 1.Φ25管，3节，ABS合金塑料 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	5068		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚90m长 14栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B008	镀锌椭圆卡	[项目特征] 1.镀锌椭圆卡固定 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	11466		
22	01B009	棚门骨架（轨道式推拉门）	[项目特征] 1.2000*2000mm双扇薄膜推拉门，上悬挂式 2.30*30*1.5mm热镀锌方管骨架 3.门滑槽;C55*40*10*1.2镀锌C型槽 4.含吊装滑轮，卡簧，卡槽 [工作内容] 1.制作、安装	樘	28		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚90m长 14栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚90m长 14栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚65m长 13栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	8450		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一类土、二类土 2.开挖深度:0.75m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	133.12		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填夯实 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	29.51		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	99.18		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	103.48		
		金属结构工程					
6	010606002001	钢挡风架(拱杆)	[项目特征] 1.拱杆:Φ30*75*2热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	38.09		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚65m长 13栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010604001001	钢梁(纵拉杆)	[项目特征] 1.纵拉杆:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	11.57		
8	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1.钢支撑:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	1.3		
9	010607003001	钢檩条（端立杆）	[项目特征] 1.Φ50*50*2.5热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	2.314		
10	010607003002	钢檩条(卷膜杆)	[项目特征] 1.Φ25*1.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	1.43		
11	010607003003	钢檩条(卷膜器爬升杆)	[项目特征] 1.Φ25*2.0热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.059		
12	010603001001	棚内立杆	[项目特征] 1.Φ48*2.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	3.341		
		补充分部					
13	010701003001	12丝PO膜	[项目特征] 1.12丝PO膜，高透，无滴，消雾 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	16146.91		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚65m长 13栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B001	防虫网	[项目特征] 1.40目防虫网 2.白色，尼龙 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	1773.2		
15	01B002	压膜绳	[项目特征] 1.压膜绳间距1m一根 2.压膜绳3cm宽，高强工业涤纶丝 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	13562.25		
16	01B003	手动卷膜器	[项目特征] 1.手动卷膜器（侧卷） [工作内容] 1.运输、安装	台	52		
17	01B004	卡槽	[项目特征] 1.0.7mm镀锌卡槽 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	4139.2		
18	01B005	卡簧	[项目特征] 1.浸塑卡簧 2.浸塑后2.65mm，高度36mm [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	4139.2		
19	01B006	钢丝地锚	[项目特征] 1.钢丝地锚 2.钢丝直径28#，高度50公分，红砖（双砖） 3.基础开挖尺寸0.3*0.3*0.5m [工作内容] 1.土方挖填、安装	个	1716		
20	01B007	压膜卡	[项目特征] 1.Φ25管，3节，ABS合金塑料 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	3406		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚65m长 13栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B008	镀锌椭圆卡	[项目特征] 1.镀锌椭圆卡固定 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	7722		
22	01B009	棚门骨架（轨道式推拉门）	[项目特征] 1.2000*2000mm双扇薄膜推拉门，上悬挂式 2.30*30*1.5mm热镀锌方管骨架 3.门滑槽;C55*40*10*1.2镀锌C型槽 4.含吊装滑轮，卡簧，卡槽 [工作内容] 1.制作、安装	樘	26		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚65m长 13栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚65m长 13栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚50m长 4栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	2000		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一类土、二类土 2.开挖深度:0.75m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	32.04		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填夯实 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	7.12		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	23.85		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	24.92		
		金属结构工程					
6	010606002001	钢挡风架(拱杆)	[项目特征] 1.拱杆:Φ30*75*2热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	9.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚50m长 4栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010604001001	钢梁(纵拉杆)	[项目特征] 1.纵拉杆:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	2.8		
8	010607002001	钢支撑	[项目特征] 1.钢支撑:Φ32X2.0热镀锌圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.4		
9	010607003001	钢檩条（端立杆）	[项目特征] 1.Φ50*50*2.5热镀锌椭圆管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.68		
10	010607003002	钢檩条(卷膜杆)	[项目特征] 1.Φ25*1.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.36		
11	010607003003	钢檩条(卷膜器爬升杆)	[项目特征] 1.Φ25*2.0热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.018		
12	010603001001	棚内立杆	[项目特征] 1.Φ48*2.5热镀锌钢管，Q235B [工作内容] 1.场内运输 2.安装	t	0.857		
		补充分部					
13	010701003001	12丝PO膜	[项目特征] 1.12丝PO膜，高透，无滴，消雾 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	3885.28		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚50m长 4栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	01B001	防虫网	[项目特征] 1.40目防虫网 2.白色，尼龙 [工作内容] 1.制作 2.安装	m2	413.6		
15	01B002	压膜绳	[项目特征] 1.压膜绳间距1m一根 2.压膜绳3cm宽，高强工业涤纶丝 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	3210		
16	01B003	手动卷膜器	[项目特征] 1.手动卷膜器（侧卷） [工作内容] 1.运输、安装	台	16		
17	01B004	卡槽	[项目特征] 1.0.7mm镀锌卡槽 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	1033.6		
18	01B005	卡簧	[项目特征] 1.浸塑卡簧 2.浸塑后2.65mm，高度36mm [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	m	1033.6		
19	01B006	钢丝地锚	[项目特征] 1.钢丝地锚 2.钢丝直径28#，高度50公分，红砖（双砖） 3.基础开挖尺寸0.3*0.3*0.5m [工作内容] 1.土方挖填、安装	个	408		
20	01B007	压膜卡	[项目特征] 1.Φ25管，3节，ABS合金塑料 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	808		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚50m长 4栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	01B008	镀锌椭圆卡	[项目特征] 1.镀锌椭圆卡固定 [工作内容] 1.材料运输 2.制作及安装	个	1836		
22	01B009	棚门骨架（轨道式推拉门）	[项目特征] 1.2000*2000mm双扇薄膜推拉门，上悬挂式 2.30*30*1.5mm热镀锌方管骨架 3.门滑槽;C55*40*10*1.2镀锌C型槽 4.含吊装滑轮，卡簧，卡槽 [工作内容] 1.制作、安装	樘	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚50m长 4栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：蔬菜大棚50m长 4栋　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:分拣车间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	分拣车间-土建工程	
2	保鲜冷库-土建工程	
3	分拣车间-电气工程	
4	保鲜冷库-暖通工程	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	120		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:2.1m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	637.56		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填夯实 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	468.56		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.3:7灰土回填 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	145.52		
		砌筑工程					
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.240厚承重砖外墙 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝	m3	13.86		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.材料品种、强度要求、配比: [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	4.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.68		
8	010502022001	圈梁	[项目特征] 1.砖墙压顶 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.32		
9	010502006001	地脚螺栓二次灌浆	[项目特征] 1.C20混凝土包裹 [工作内容] 1.地脚螺栓二次灌浆	m3	1.13		
10	010502004001	微膨胀细石砼灌实	[项目特征] 1.后浇50mm厚C40微膨胀细石砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.地脚螺栓二次灌浆	m3	0.11		
11	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1.砖墙压顶 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4		
13	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.4		
14	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:短柱 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.19		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.2		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以外 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	1.01		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	010502025001	散水	[项目特征] 1.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.100厚C15混凝土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.详参，陕09j01散4 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	43.53		
18	010502027001	坡道	[项目特征] 1.面层厚度:50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2.素水泥浆一道(内掺粘胶) 3.100厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两 5.素土夯实(坡度按工程设计) [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	11.25		
		金属结构工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	010603001001	实腹钢柱	[项目特征] 1.国标热轧H型钢，Q355B 2.柱类型:GZ，HM294X200X8X12.HW250X250X9X14 3.喷砂除锈，环氧富锌防锈漆一底二度、再涂两道醇酸漆 4.喷砂除锈等级Sa2.5级 5.钢柱耐火时间不低于2.5小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.刷漆	t	1.62		
20	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.国标热轧H型钢，Q355B 2.梁类型:HN350X175X7X11 3.喷砂除锈，环氧富锌防锈漆一底二度、再涂两道醇酸漆 4.喷砂除锈等级Sa2.5级 5.钢梁耐火时间不低于1.5小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	1.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:镀锌C型钢檩条，WLT/QLT1 3.镀锌钢管/圆钢檩条，XLT/ZLT/CG [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.补刷油漆	t	1.708		
22	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:镀锌钢管/圆钢钢支撑，SC/XS [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.补刷油漆	t	0.467		
23	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.6mm彩钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.补刷油漆 4.接缝、嵌缝	m2	135.3		
24	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.6mm彩钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	132.56		
25	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:地脚螺栓M27/M24 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	32		
		装饰装修工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1.100厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实 5.陕09J01 地3 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	22.31		
27	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1.5厚1:2.5水泥砂浆找平 2.9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3.陕09J01 内32 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.面层处理 5.勾分格缝	m2	61.14		
28	011403001001	抹灰面油漆	[项目特征] 1.满刮腻子两道 2.乳胶漆两道，刷稀释乳胶漆一道 3.陕09J01 内32 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	61.14		
29	011403001002	真石漆外墙面油漆	[项目特征] 1.真石漆外墙面 2.0.6厚 [工作内容] 1.清理基层 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	63.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	010903003001	墙面砂浆防水	[项目特征] 1.部位:外墙面 2.5mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 [工作内容] 1.基层处理 2.设置分格缝 3.砂浆制作、摊铺、养护	m2	63.45		
31	010902002001	屋面涂膜防水	[项目特征] 1.部位:金属屋面板 2.1.8mmPE防水涂膜 [工作内容] 1.基层处理 2.铺布、喷涂防水层	m2	132.56		
32	010506015001	沉降观测点	[项目特征] 1.材料种类、规格:沉降观测点 [工作内容] 1.观测点制作、安装	个	8		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：分拣车间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.材料品种、强度要求、配比: [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.15		
2	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.混凝土拌和料要求:商砼 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.39		
3	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	0.8		
4	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以内 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.002		
6	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢10以外 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.005		
		金属结构工程					
7	010605002001	冷库墙板	[项目特征] 1.聚氨酯100mm双面彩钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.接缝、嵌缝	m2	140.77		
8	011302001001	冷库顶板	[项目特征] 1.聚氨酯100mm双面彩钢板 [工作内容] 1.清理基层、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面板铺贴 4.嵌缝	m2	94.24		
		门窗工程					
9	010804007001	特种门	[项目特征] 1.LKM-1827 2.冷库门，平移门，中型 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金配件安装	m2	4.86		
		装饰装修工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1.150mm厚C30@200Φ8螺纹钢筋混凝土，双向横纵布筋，随打随抹+3mm金刚砂 2.塑料薄膜防潮层 3.50mm厚挤塑板地坪保温(双层错峰铺设厚100mm) 4.SBS防水层 5.70mm厚C30细石混凝土找平层 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	94.24		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:动力箱ALPse 2.规格:700*800*350 3.安装方式:距地1.5米挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:冷库电控柜 2.规格:700*800*350 3.安装方式:距地1.5米挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 SC32 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3		
4	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:PC25 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	20.31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV22-5*6 2.敷设方式:直埋敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	23.93		
6	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV22-5*6电缆终端头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
7	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:WDZ-BYJ-4 2.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	65.97		
8	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:广照型灯(金属卤化物灯具) 2.规格:250W [工作内容] 1.安装	套	2		
9	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030410003001	引下线	[项目特征] 1.名称:防雷引下线 2.材质:利用每根钢结构柱做防雷引下线与基础接地可靠连接 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	27.9		
11	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地线 2.材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	50.08		
12	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地线 2.材质:25*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	3		
13	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:连接板 2.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	块	4		
14	030405014001	端子箱	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:底边高0.5米 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	030405014003	端子箱	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:底边高0.5米 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地	台	1		
16	030405014002	端子箱	[项目特征] 1.名称:LEB局部等电位端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:底边高0.5米 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地	台	1		
17	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地系统测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：分拣车间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030701006001	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:制冷外机 2.规格:15P变频热氟 3.及相关配套内容，橡塑保温管、制冷管等 [工作内容] 1.安装	台	1		
2	030701006002	其他空调设备	[项目特征] 1.名称:制冷内机 2.规格:冷量型-高效风机 3.及相关配套内容，橡塑保温管、制冷管等 [工作内容] 1.安装	台	1		
3	03B001	控制系统	[项目特征] 1.名称:全封闭15P JC [工作内容] 1.安装	台	1		
4	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:冷库灯 2.型号:LED [工作内容] 1.安装	套	6		
5	03B002	机组动力线	[项目特征] 1.名称:机组动力线 2.型号:国标电线10P-15P [工作内容] 1.安装	批	1		
6	03B003	机组控制线	[项目特征] 1.名称:机组控制线 2.型号:国标 [工作内容] 1.安装	批	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：保鲜冷库-暖通工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:仓储间 2间　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	仓储间-土建工程	
2	仓储间-电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	[项目特征] 1.平整场地 [工作内容] 1.土方挖、填、运 2.场地找平	m2	50.02		
2	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:0.8m [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	48.58		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1.素土回填夯实 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	14.6		
4	010102009002	回填方	[项目特征] 1.3:7灰土回填 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	22.6		
5	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	13.6		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C20 2.混凝土拌和料要求:商砼 3.材料品种、强度要求、配比: [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	18.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
7	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.16		
8	010502025001	散水	[项目特征] 1.50厚C20细石混凝土面层撒1:1水泥砂子压光 2.100厚C15混凝土垫层，宽出面层300 3.素土夯实向外坡4% 4.详参，陕09j01散4 [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	38.16		
9	010502027001	坡道	[项目特征] 1.面层厚度:50厚C20细石混凝土面层，随捣抹成粗麻面 2.素水泥浆一道(内掺粘胶) 3.100厚C15混凝土 4.300厚3:7灰土垫层分两 5.素土夯实(坡度按工程设计) [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	8.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		金属结构工程					
10	010603003001	钢管柱	[项目特征] 1.钢管柱GZ，100*100*3*3，Q235B 2.喷砂除锈，环氧富锌防锈漆一底二度、再涂两道醇酸漆 3.喷砂除锈等级Sa2.5级 4.钢柱耐火时间不低于2.5小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.454		
11	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.GL，80*80*3*3，Q235B 2.喷砂除锈，环氧富锌防锈漆一底二度、再涂两道醇酸漆 3.喷砂除锈等级Sa2.5级 4.钢梁耐火时间不低于1.5小时 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010602001001	钢屋架	[项目特征] 1.钢屋架，60*3，30*2，Q235B 2.喷砂除锈，环氧富锌防锈漆一底二度、再涂两道醇酸漆 3.喷砂除锈等级Sa2.5级 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	0.24		
13	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.构件类型:镀锌方管檩条，LT/QLT/MZ/CZ [工作内容] 1.吊装就位 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆	t	0.392		
14	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.6mm外彩钢岩棉夹芯板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	117.33		
15	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.6mm外彩钢岩棉夹芯板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	74.18		
		门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	010802003001	防盗门	[项目特征] 1.门洞口尺寸:FDM 1824 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.五金安装 3.嵌缝打胶	m2	8.64		
17	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1.LC1515 2.铝合金门 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	4.5		
		装饰装修工程					
18	011101002001	细石混凝土楼地面	[项目特征] 1.100厚C20混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子，压实抹光 2.60厚C15混凝土垫层 3.150厚3:7灰土 4.素土夯实 5.陕09J01 地3 [工作内容] 1.清理基层 2.找平层铺设 3.面层铺设	m2	46.2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：仓储间-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:管理房电控柜 2.规格:700*800*350 3.安装方式:距地1.5米挂墙安装 [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
2	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:PC20 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	25.04		
3	030412003001	配线	[项目特征] 1.配线形式:WDZ-BYJ-2.5 2.配线线制:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	84.12		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1.名称:双联单控开关 2.规格:250V10A [工作内容] 1.安装	套	2		
5	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1.名称:单管荧光灯（带电源） 2.安装形式:吊装 [工作内容] 1.安装	套	8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仓储间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.名称:接地线 2.材质:40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.室外母线挖填土 2.接地母线制作、安装	m	42		
7	030405014001	端子箱	[项目特征] 1.名称:MEB总等电位端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:底边高0.5米 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地	台	2		
8	030405014002	端子箱	[项目特征] 1.名称:接地电阻测试端子箱 2.规格:300*200*120 3.安装部位:底边高0.5米 [工作内容] 1.安装 2.端子板安装 3.接线 4.本体接地	台	2		
9	030410001001	接地极	[项目特征] 1.名称:连接板 2.材质:40*4热镀锌扁钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	块	4		
10	030415027001	接地装置	[项目特征] 1.名称:接地系统测试 [工作内容] 1.接地电阻测试	系统	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：仓储间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：仓储间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	031402001001	脚手架	1.搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：仓储间-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:灌溉系统　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	灌溉系统-土建工程	
2	灌溉系统-安装工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		沟槽					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	6282.71		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.密实度:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	6282.71		
		过滤器放置平台					
3	010502004001	设备基础	[项目特征] 1.基础形式:过滤器放置平台基座 2.混凝土强度:c20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	0.4		
4	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	1.6		
		设备放置平台					
5	010502004002	设备基础	[项目特征] 1.基础形式:设备放置平台 2.200mmc20砼基座 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.预留孔眼二次灌浆	m3	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.基础形式:设备放置平台 2.150mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	14.4		
7	010505002002	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:设备基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16		
		玻璃钢水池 3座					
8	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	1021.01		
9	010102009002	回填方	[项目特征] 1.原沟槽土回填 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	166.6		
10	010102009003	回填方	[项目特征] 1.填方部位:中砂 2.密实度:按设计要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	81.27		
11	010102009004	灰土垫层	[项目特征] 1.3:7灰土垫层 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	59.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	010102009005	回填方	[项目特征] 1.填方部位: 2.材料品种:细砂 3.密实度:按设计要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	39.78		
13	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	781.39		
14	010501001002	基础垫层	[项目特征] 1.混凝土强度:C20 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	39.78		
		新打机井					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	01B001	机井	[项目特征] 1.新打机井 2.井深450m，井孔500mm，采用回转钻机成孔 3.井壁管、滤水管及沉淀管均采用外径325mm、壁厚9mm焊接钢管，每根长度为10m,管间采用焊接。 4.过滤器采用10mm厚钢管制作，具体要求如下:开孔采用圆形，直径15mm，梅花形布置 5.管与孔壁间填充滤料为粒径3~8mm的碎石或豆石 6.黏土回填 7.边长700mm的六边形C25混凝土井台 8.钢板井盖，厚度4.5mm 9.含油毡 [工作内容] 1.成孔 2.壁管安装	m	450		
		闸阀井 11座					
16	010102002002	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	80.3		
17	010102009006	回填方	[项目特征] 1.填方部位: 2.材料品种:素土 3.密实度:按设计要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	45.32		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040504001001	闸阀井	[项目特征] 1.井深、尺寸:1*1*1.25m 2.井墙砌筑:采用M7.5砂浆，黏土烧结砖砌筑 3.井内墙面:20mm厚1:2防水砂浆抹面 4.井底垫层:100mm厚C20混凝土底板；100mm厚3:7灰土垫层 5.井内C20混凝土支墩 6.C20钢筋混凝土井盖，尺寸为1.2*1.2*0.12m [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇捣、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井盖安装 5.防水	座	11		
		泄水井 2座					
19	010102002003	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	14.6		
20	010102009007	回填方	[项目特征] 1.填方部位: 2.材料品种:素土 3.密实度:按设计要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	8.24		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	040504001002	泄水井	[项目特征] 1.井深、尺寸:1*1*1.25m 2.井墙砌筑:采用M7.5砂浆，黏土烧结砖砌筑 3.井内墙面:20mm厚1:2防水砂浆抹面 4.井底垫层:100mm厚C20混凝土底板；100mm厚3:7灰土垫层 5.C20钢筋混凝土井盖，尺寸为1.2*1.2*0.12m [工作内容] 1.垫层铺筑 2.混凝土浇捣、养护 3.砌筑、勾缝、抹面 4.井盖安装 5.防水	座	2		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		喷灌工程					
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管（0.8mpa） 2.规格:φ75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	675		
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管（0.8mpa） 2.规格:φ50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	3680.97		
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管（0.8mpa） 2.规格:φ32 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	745.2		
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管（0.8mpa） 2.规格:φ25 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	8357.8		
5	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:DN32球阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901005001	水喷淋(雾)喷头	[项目特征] 1.名称:241T旋转微喷头 [工作内容] 1.安装 2.装饰盘安装 3.严密性试验	个	2108		
7	03B001	钢丝绳	[项目特征] 1.钢丝绳(固定管道用) [工作内容] 1.安装	m	9880		
8	03B002	挂钩	[项目特征] 1.Φ25PE管挂钩 [工作内容] 1.安装	个	6589		
9	03B003	倒挂重锤60cm和快速接头	[项目特征] 1.倒挂重锤60cm和快速接头 [工作内容] 1.安装	个	2108		
10	03B004	防滴漏阀	[项目特征] 1.超级防滴漏阀 [工作内容] 1.安装	个	2108		
11	031001006005	塑料管	[项目特征] 1.材质:1.8L/hΦ16滴灌带（滴头间距0.3m） [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定	m	53576		
12	030228009001	水槽(罐)	[项目特征] 1.100立方玻璃钢水池 [工作内容] 1.安装	台	3		
		水源工程					
13	030109001001	泵	[项目特征] 1.名称:潜水泵200QJ20-338-37kw [工作内容] 1.安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030109001002	泵	[项目特征] 1.名称:潜水泵200QJ25-210-25kw [工作内容] 1.安装	台	1		
15	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:HC300X-16逆止阀DN65 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
16	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:HC300X-16逆止阀DN50 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
17	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆电缆 2.型号:YJV22-5*16 3.敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	45		
18	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆电缆 2.型号:YJV22-3*70+2*35 3.敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	375		
19	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:水泵电缆3×35 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	320		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1.名称:水泵电缆3×16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	200		
21	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称::YJV22-5*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
22	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV22-3*70+2*35电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
23	030409004001	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:3×35电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
24	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:恒压供水变频启动柜（45KW，含电表、控制、保护等电器元件） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:恒压供水变频启动柜（30KW，含电表、控制、保护等电器元件） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
26	030226018001	砾石过滤器	[项目特征] 1.型号:2.5寸离心过滤器 [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	台	2		
27	031002001004	阀门	[项目特征] 1.类型:DN65压力表 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
28	031002001005	阀门	[项目特征] 1.类型:DN65排气阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
29	031001006006	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管（0.8mpa） 2.规格:Φ75 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	370.85		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	031001002001	钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验	m	32.55		
31	031001002002	钢管	[项目特征] 1.材质:钢管 2.规格:DN50 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验	m	10		
32	031001002003	钢管	[项目特征] 1.材质:钢管（泵管） 2.规格:DN65 [工作内容] 1.管道安装 2.管件、管卡制作、安装 3.压力试验	m	440		
		水肥一体化工程					
33	030402012003	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:恒压供水变频启动柜（3-15KW，含电表、控制、保护等电器元件） [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	2		
34	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电缆YJV 4×2.5 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	030409004002	控制电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV 4×2.5电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	4		
36	030109001003	泵	[项目特征] 1.名称:ISW50-160(I)B卧式离心泵（Q=21.6m3，H=24m，P=3KW） [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
37	030109001004	泵	[项目特征] 1.名称:ISW50-160I卧式离心泵(Q=12.5m3,H=32m,P=3KW) [工作内容] 1.安装 2.电动机安装	台	1		
38	030226018002	砾石过滤器	[项目特征] 1.型号:砂石过滤器（2寸进出水双罐体自动反冲洗砂石（含附件）） [工作内容] 1.本体安装 2.附件安装	台	2		
39	040602028001	叠片过滤器	[项目特征] 1.类型:叠片过滤器（3寸进出水管3组叠片自动反冲洗（含附件）） [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
40	040602028002	叠片过滤器	[项目特征] 1.类型:叠片过滤器（2寸进出水管3组叠片自动反冲洗（含附件）） [工作内容] 1.安装 2.无负荷试运转	套	1		
41	03B005	施肥机	[项目特征] 1.3通道，单通道500L，380v加压泵，PH/EC监测 [工作内容] 1.安装	套	2		
42	03B006	施肥桶	[项目特征] 1.500L施肥桶（含0.75KW搅拌电机搅拌杆等附件） [工作内容] 1.安装	套	6		
43	031002001008	阀门	[项目特征] 1.类型:2寸铸铁底阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
44	031002001009	阀门	[项目特征] 1.类型:Z45X-16Q-DN50闸阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	4		
45	031002001010	阀门	[项目特征] 1.类型:HC41X-16-DN50逆止阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
46	031002001011	阀门	[项目特征] 1.类型:P41X-16-DN50排气阀 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
47	031002011001	水表	[项目特征] 1.型号:DN50水平旋翼式水表 [工作内容] 1.安装	个	2		
48	031002001012	阀门	[项目特征] 1.类型:DN50*65钢制偏心大小头 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
49	031002001013	阀门	[项目特征] 1.类型:DN80*65钢制偏心大小头 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
50	031002001015	阀门	[项目特征] 1.类型:1寸网式过滤器 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	6		
51	031001006007	塑料管	[项目特征] 1.材质:PE管（0.8mpa)（排污管） 2.规格:Φ90 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验	m	9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：灌溉系统-安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:室外工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金 额（元）
1	室外-土建工程	
2	室外-电气工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		电缆沟					
1	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1.土的类别:综合土 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	510.7		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.材料品种:素土 2.密实度:按设计要求 [工作内容] 1.装卸、运输 2.回填、夯实	m3	383.03		
3	040803005001	铺砂、盖保护板(砖)	[项目特征] 1.线缆直埋 [工作内容] 1.铺砂 2.盖保护板（砖）	m	1063.96		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	127.67		
		道路工程					
5	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1.土的类别:表层垃圾土 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 3.清底修边	m3	652		
6	011601004001	路床整形	[项目特征] 1.路床碾压 [工作内容] 1.基层碾压	m2	3667.5		
7	010101003001	土方回填	[项目特征] 1.200mm3:7灰土垫层 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	652		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	011601003001	砂砾石路面	[项目特征] 1.200mm砂砾石路面 [工作内容] 1.清理基层 2.面层铺设	m2	3260		
9	010103002002	余方弃置	[项目特征] 1.余土外运 [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	652		
10	050307008001	标志牌	[项目特征] 1.安全标志牌 [工作内容] 1.土方挖填 2.基础制作 3.立杆、标志牌安装 4.贴反光膜	个	5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费 5.施工现场为进行房屋建筑与装饰工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	011801002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					

措施项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
1	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	1.除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外-土建工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030412001001	配管	[项目特征] 1.材质:钢管 SC50 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3		
2	030412001002	配管	[项目特征] 1.材质:SC70 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3		
3	030412001003	配管	[项目特征] 1.材质:SC100 2.配置形式:暗配 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设（拉紧装置安装） 3.穿引线 4.接地	m	3		
4	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*95+2*50 3.敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	478		
5	030409001003	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*50+2*25 3.敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	94.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:YJV22-3*25+2*16 3.敷设方式：直埋敷设 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	22.38		
7	030409002003	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV22-3*95+2*50电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
8	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.名称:YJV22-3*50+2*25电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
9	030409002002	电力电缆头	[项目特征] 1.名称::YJV22-3*25+2*16电缆头 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
10	030415006001	输配电装置系统	[项目特征] 1.名称:输配电系统调试 2.电压等级（kV）:1 [工作内容] 1.系统调试	系统	3		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费	1.由安全生产、文明施工、环境保护、临时设施组成。 2.施工现场安全生产所需的各项措施，含建筑施工安全生产责任险； 3.施工现场文明施工所需的各项措施，含建筑工人实名制管理费； 4.施工现场为达到环保要求所需的各项措施，含扬尘治理费； 5.施工现场为进行通用安装工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容	项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费	1.在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低	项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费	1.因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低	项	1		
4	031401002001	二次搬运费	1.因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容	项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费	1.施工现场测量放线、定位复测	项	1		
二		专业措施					
合　计							

其他项目清单计价表

工程名称：室外-电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。