二、分项报价表（样表，仅供参考，应以采购内容中给定清单编制）

序号	名称	计量单位	具体服务内容	单价	数量	合计	备注
一	**原有湿地植被质量提升**						无
1	杂草清理	m2	1.内容 ：对原有植被争夺养分、光照、水分的恶性杂草及枯萎杂灌进行全面清理	0.50	261439	130719.50	无
2	补植	株	1.种类 ：对原有植被中空地补植香蒲和斑叶芒	3.00	77738	233214.00	无
3	修枝	株	1.对原有柳树、杨树等乔木、灌木的枯萎枝、病弱枝、过密枝、徒长枝进行修枝	30.00	1600	48000.00	无
4	施肥	kg	1.对原有植被施低氮磷生物有机肥（北京沃土）	1.20	19600	23520.00	无
5	管护	m2	1.专职人员管护	0.30	261439	78431.70	无
二	**湿地植被恢复**						无
6	地表清理	m2	1.内容 ：对所有地表杂物、废弃砂石、建筑垃圾、枯枝落叶等杂物等进行全面彻底清理	1.00	392671	392671.00	无
7	地表高差消减（填挖方）	m2	1.内容:消减高差，平整地形，覆土30cm，消减高差60cm。 2.含土方倒运	0.80	170046	136036.80	无
8	植被栽种	m2	1. 种类 ： 白羊草、斑叶芒、拂子茅、狗牙根、景天、水葱、香蒲、萱草、鸢尾、紫花苜蓿等 2.内容 ：购苗、栽植、施肥	1.00	392671	392671.00	无
三	**植被管护**						无
9	植被管护	m2	1.对恢复区域湿地植被进行管护	0.20	392671	78534.20	无
四	**河道自然岸线维护**						无
	岸坡加固						无
10	边坡垃圾清理	m2	人工全面清理、分类处置	5.00	6000	30000.00	无
11	浆砌块料	m3	1.护岸构筑物加固 2.M10 浆砌石挡墙	600.00	90	54000.00	无
12	干砌块料	m3	1.坡脚加固 2.抛石护脚	600.00	50	30000.00	无
13	干砌块料	m3	1.坡脚加固 2.雷诺护垫	600.00	20	12000.00	无

	生态护岸措施						无
14	整理绿化用地	m2	1.地表清理 2.整地松土	6.00	5000	30000.00	无
15	栽植设施顶面过滤层	m2	1.覆盖网 2.环保、耐腐蚀、抗老化无纺布	3.00	5000	15000.00	无
16	栽植乔木	株	1.馒头柳：树高4m，胸径 6cm	20.00	1438	28760.00	无
17	栽植单株灌木	株	1.铺地柏：高度≥ 0.4m，地径≥1cm 2.株行距：0.35m ×0.35m	5.00	39430	197150.00	无
18	管护	m2	浇水、除草、补植、病虫害防治等	12.00	5000	60000.00	无
五	**有害生物防治**						无
19	有害生物防治	工日		300.00	270	81000.00	无
六	**湿地宣教工程**						无
20	警示牌	个	1.材料种类、规格 ：钢结构，高1200mm，宽 350mm	2000.00	30	60000.00	无
21	宣传牌	个	1.材料种类、规格 ：钢结构，高1200mm，宽 800mm	2000.00	30	60000.00	无
投标报价			小写：￥2171708.20元 大写：贰佰壹拾柒万壹仟柒佰零捌元贰角整 单位：元				

附：工程项目清单报价

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）	
						综合单价	合价
	一	原有湿地植被质量提升					
1	50101002001	杂草清理	1.内容：对原有植被争夺养分、光照、水分的恶性杂草及枯萎杂灌进行全面清理	m2	261439	0.50	130719.50
2	50103010001	补植	1.种类：对原有植被中空地补植香蒲和旱	株	77738	3.00	233214.00
3	05B001	修枝	1.对原有柳树、杨树等乔木、灌木的枯萎枝、病弱枝、过密枝、徒长枝进行修枝	株	1600	30.00	48000.00
4	05B002	施肥	1.对原有植被施低氮磷生物有机肥（北京沃土）	kg	19600	1.20	23520.00
5	05B003	管护	1.专职人员管护	m2	261439	0.30	78431.70
	二	湿地植被恢复					
6	50101002002	地表清理	1.内容：对所有地表杂物、废弃砂石、建筑垃圾、枯枝落叶等杂物等进行全面彻底清理	m2	392671	1.00	392671.00
7	10103001001	地表高差消减（填挖方）	1.内容：消减高差，平整地形，覆土 30cm，消减高差 60cm。 2.含土方倒运	m2	170046	0.80	136036.80

8	50103012001	植被栽种	1.种类：白羊草、斑叶芒、拂子茅、狗牙根、景天、水葱、香蒲、萱草、鸢尾、紫花苜蓿等 2.内容：购苗、栽植、施肥	m2	392671	1.00	392671.00
	三	**植被管护**					
9	05B004	植被管护	1.对恢复区域湿地植被进行管护	m2	392671	0.20	78534.20
	四	**河道自然岸线维护**					
		岸坡加固					
10	05B005	边坡垃圾清理	人工全面清理、分类处置	m2	6000	5.00	30000.00
11	40305003001	浆砌块料	1.护岸构筑物加固 2.M10 浆砌石挡墙	m3	90	600.00	54000.00
12	40305002001	干砌块料	1.坡脚加固 2.抛石护脚	m3	50	600.00	30000.00
13	40305002002	干砌块料	1.坡脚加固 2.雷诺护垫	m3	20	600.00	12000.00
		生态护岸措施					
14	50101005001	整理绿化用地	1.地表清理 2.整地松土	m2	5000	6.00	30000.00
15	50101010001	栽植设施顶面过滤层	1.覆盖网 2.环保、耐腐蚀、抗老化无纺布	m2	5000	3.00	15000.00
16	50103001001	栽植乔木	1.馒头柳：树高4m，胸径 6cm	株	1438	20.00	28760.00
17	50103002001	栽植单株灌木	1.铺地柏：高度≥0.4m，地径≥1cm 2.株行距：0.35m×0.35m	株	39430	5.00	197150.00
18	05B007	管护	浇水、除草、补植、病虫害防治等	m2	5000	12.00	60000.00
	五	**有害生物防治**					
19	05B006	有害生物防治		工 日	270	300.00	81000.00

	六	湿地宣教工程					
20	50307008001	警示牌	1.材料种类、规格：钢结构，高1200mm，宽 350mm	个	30	2000.00	60000.00
21	50307008002	宣传牌	1.材料种类、规格：钢结构，高1200mm，宽 800mm	个	30	2000.00	60000.00
合 计							2171708.20