

采购清单

采购单位	吴堡县第二完全小学		备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00275			
项目名称	吴堡县第二完全小学基础设施维修改造工程						
政府预算资金	¥ 0.00		财政专户管理资金	¥ 0.00			
单位资金	¥ 945,423.54		保障性资金	¥ 0.00			
序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他建筑工程	操场塑胶软化、教学楼做防水、大门、厨房顶维修、文化墙建设	945,423.54	1	项	945,423.54	<p>一、技术规格</p> <p>1. 塑胶软化（操场）：采用国标环保塑胶材料，厚度、平整度、弹性达标，无异味、不开裂脱层，基础地面平整防渗，施工符合校园场地规范。</p> <p>2. 教学楼防水：选用合格耐候防水材料，阴阳角、伸缩缝加强处理，分层涂刷/铺设，搭接密封严实，排水坡度合规。</p> <p>3. 厨房顶棚维修：更换扣板。</p> <p>4. 文化墙建设：板材、钢材、漆面均为国标合格品，图文平整不掉色，安装稳固抗风。</p> <p>二、服务要求</p> <p>1. 全程自有施工班组，文明作业，每日清理现场垃圾。</p> <p>2. 提供完整材料合格证、检测报告，完工后留存质保售后联系方式。</p> <p>3. 质保期内出现开裂、渗漏、脱落等问题，24小时内到场免费维修。</p> <p>三、验收要求</p> <p>1. 完工提交竣工资料（材料单据、施工记录），校方现场逐项核查外观、尺寸、密封性、牢固度。</p> <p>2. 防水项目做闭水/淋水测试，无渗漏为合格；塑胶场地无起鼓、脱胶；顶棚无漏水锈蚀；文化墙无变形掉色。</p> <p>3. 整改项限期返工，复验达标后方完成验收；验收签字后移交校方。</p>
2							
3							
4							
5							