采购清单

采购单位	陕西财经职业技术学院	备案函号	ZCBN-省本级-2026-03294
项目名称	南院1000KVA箱变安装工程项目		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 552,353.01	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他安装	工程	552,353.01	1	项	552,353.01	技术规格： 1.变压器：采用 S13-1000KVA 油浸式箱式变压器，额定容量 1000KVA。 2.低压电缆：规格为 YJV22-4*120+1*70，阻燃、抗腐蚀，敷设总长度 173 米，满足户外地下敷设技术要求。 3.基础工程：箱变基础为混凝土浇筑，尺寸及深度匹配1000KVA 箱变安装要求，做好防腐、接地处理，接地电阻符合国家电力工程规范。 4.参数： 1.箱变基础规格：1000KVA，2.5m*5.5m*3.5m 2.砖品种、规格、强度等级:防水水泥 砂浆抹面 3.基础类型:240mm 条形基础 4.基础深度:3.5M 5.砂浆强度等级:M5 6.集水坑:1:2防水砂浆抹面，厚20mm 7.3:7灰土垫层:3:7灰土 8.混凝土垫层:混凝土强度 C15 9.通风窗:400mm*200mm 服务要求： 施工服务：供应商需具备电力工程相关施工资质，组建专业施工团队，先拆除原有 200KVA 变压器及变压器室、板房等配套设施，清理现场；再按要求完成基础浇筑、设备吊装安装、电缆地下敷设，施工中需采取防护措施，不破坏校区现有建筑、绿化及设施，且保障校区正常供电。 调试服务：设备安装完成后，供应商负责进行单机调试、系统联动调试，测试变压器运行参数、电缆绝缘性能等指标，确保设备及线路运行正常。 技术服务：供应商需提供设备使用操作指导，交付设备相

							关合格证书、检测报告、使用说明书等全套资料。 验收要求： 资料验收：供应商需提交项目施工资料、设备合格证书、检测报告、调试记录等全套资料，资料完整、规范、真实有效。 现场验收：拆除工作彻底，建筑垃圾清理完毕；箱变基础浇筑牢固、防腐接地达标；变压器安装固定规范，运行参数符合设计及国家规范；电缆敷设路径合理，连接牢固，绝缘性能达标。 整体验收：由学院总务处、国资处等相关部门联合验收，设备及线路试运行无故障，能完全满足中西面点实训综合体、无人机实训室及南院现有区域用电需求，验收合格后方可交付使用。
2							
3							
4							
5							