采购清单

采购单位	吴堡县水利局	备案函号	ZCSP-吴堡县-2026-00581
项目名称	吴堡县水利局岔上镇樊家圪坨村村委会排洪渠水毁修复及宋家川街道王家川山洪沟焦化厂段治理工程		
政府预算资金	￥ 0.00	财政专户管理资金	￥ 0.00
单位资金	￥ 543,401.42	保障性资金	￥ 0.00

序号	品名	采购标的	单价	数量	单位	总价	技术参数
1	其他水利工程施工	吴堡县岔上镇樊家圪坨村村委会排洪渠水毁修复及宋家川街道王家川山洪沟焦化厂段治理工程	543,401.42	1	项	543,401.42	1、岔上镇樊家圪坨村村委会排洪渠水毁修复 （1）砌体拆除与废渣外运：对排洪渠原有损毁砌体进行拆除作业，施工前做好周边现状建构筑物防护，选用适配破碎机具，采取人机配合方式开展拆除施工，严禁暴力撬砸、野蛮施工，防止对周边完好结构造成二次损伤。拆除产生的废弃砌体、碎渣垃圾全部进行集中收集，密闭外运处置，禁止将废渣就地堆放在渠道内部及渠道两岸，不得挤占行洪断面，避免造成二次淤积。 （2）沟槽开挖及人工抛石作业：开展沟槽淤泥开挖、沟槽土方开挖施工，开挖过程合理控制开挖坡度，做好边坡安全防护，及时排查边坡稳定情况，防止发生滑坡、坍塌事故。开挖出来的淤泥、弃土按照要求外运处理。按设计要求实施人工抛石作业，石料摊铺摆放均匀到位，保障基础处理效果，石料质量满足规范要求，杂质、风化严重石料不得投入使用。 （3）土方与灰土回填施工：开展建筑物部位土方回填以及3:7灰土回填作业。回填前需要将基底浮渣、杂物清理干净，回填材料质量合格，回填施工必须分层摊铺、分层夯实，严格控制每层铺填厚度，不得一次性厚层回填，回填压实度严格执行现行水利工程施工规范标准，回填完成后做好成品保护，避免扰动破坏回填层。 （4）渠体混凝土及砌体施工：浇筑C25混凝土垫层，浇筑

							前对基底进行清理修整，仓面清理到位，混凝土浇筑振捣密实，按规范开展保湿养护，防止出现蜂窝麻面、开裂等质量缺陷。实施M7.5浆砌石砌筑施工，块石材料质地坚硬无风化，砌筑砂浆严格按照配合比进行拌合，做到随拌随用，禁止二次加水调拌砂浆；砌体错缝搭砌，砂浆灰缝饱满密实，杜绝通缝、瞎缝等质量问题。完成M10砂浆抹面作业，抹面施工前基面浮渣、松散部位清理冲洗干净，提前润湿基面，不得存在明水；分层进行抹面施工，底层砂浆达到初凝后方可施工面层，杜绝一次厚层抹灰，防止出现起鼓、开裂、脱落；抹面完工后及时进行保湿养护，保证养护周期，保障抹面防水抗冲性能。
2							
3							
4							
5							