统一社会信用代码
91610104MAB0L2GH8L

营业执照

（副本）（1-1）

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　陕西福泰高安建筑工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人独资)

法定代表人　何培

经营范围　**一般项目**：土石方工程施工；园林绿化工程施工；工程管理服务；规划设计管理；市政设施管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计；特种设备设计；公路工程监理；水利工程建设监理；建设工程监理；测绘服务；工程造价咨询业务；公路管理与养护(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　壹仟万元人民币

成立日期　2020 年 10 月 20 日

营业期限　长期

住　　所　陕西省汉中市宁强县汉源街道办事处兴农街回迁楼一单元四层

登记机关　宁强县行政审批服务局 6107260052660

2021 年 06 月 01 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

工 程 设 计
资 质 证 书

证书编号：A161016376

有 效 期：至2030年07月11日

企 业 名 称：陕西福泰高安建筑工程有限公司

经 济 性 质：有限责任公司（自然人独资）

资 质 等 级：公路行业（公路）专业乙级。

******

中华人民共和国住房和城乡建设部制

发证机关：

2025 年 07 月 11 日

No.AZ 0118168

2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目

施 工 图 设 计

项目全长：3.0公里

第一册 共一册

陕西福泰高安建筑工程有限公司

二〇二六年六月

2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目

施 工 图 设 计

项目全长：3.0公里

第一册 共一册

项 目 负 责：

技 术 负 责：

总　　工：

编制单位：陕西福泰高安建筑工程有限公司

证书编号：A161016376　资质等级：乙 级

时　　间：二〇二六年六月

第一篇　　总体设计

总说明书

一、概述

（一）项目概况

2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目建成可改善群众出行条件，有利于发展农村经济，增加农民收入，为全面建成小康社会作出重大贡献。该条道路主要为沿线的村民开发产业服务，也是备受当地重视和期盼的配套基础设施建设项目。受建设单位委托，本次设计的道路为新建道路，路线走向基本沿当前旧路走向。新建道路按照小交通量农村公路四级公路Ⅱ类技术标准进行设计，主要参照交通运输部《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）和《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）、《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）及其他相关行业标准，按照“安全、经济、合理、美观”的设计理念，在充分尊重地方意见和现有地形、地物及道路布局的基础上，按照道路使用功能的基本要求，合理布置，为地方村民出行和产业开发创造一个安全、方便、舒适、美观的交通条件。

2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目路线总长度3.0公里，旧路为土路，本次设计混凝土路面宽度3.5米，路基宽度4.5米，钢筋混凝土圆管涵8道，钢筋混凝土盖板涵1座，波形梁钢护栏1180米，等附属设施。

（二）委托设计范围及总体设计

1.本项目对现状道路进行路基修整后铺筑山渣石垫层及水泥混凝土面层；

2.在原有路线走向的基础上对路线走向、平面交叉、平曲线要素等进行控制；

3.根据设计内容及工程数量情况完成施工图预算编制。

二、设计依据及标准

（一）设计规范

1.《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

2.《公路路线设计规范》（JTG D20-2017）；

3.《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）；

4.《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2017）；

5.《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20-2015）；

6.《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）；

7.《小交通量农村公路工程设计规范》（JTG/T3311-2021）；

8.《公路建设项目环境影响评价规范》（JTG B03-2006）；

9.《陕西省公路建设工程质量工作指导意见》（陕交发〔2018〕130号）；

10.《公路桥涵设计通用规范》（JTG D60-2015）；

11.国家现行的其他设计标准、规范、规程、规定等。

（二）技术标准

根据现场踏勘资料，结合交通运输部颁《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）、《小交通量农村公路工程技术标准》（JTG 2111-2019）、《陕西省农村公路技术标准》陕交发〔2005〕143号及地形情况综合分析，本项目路线按四级公路（Ⅱ类）标准设

计，设计速度15 km/h。路面类型：水泥混凝土路面，18cm厚水泥混凝土面层（抗弯拉强度4.0Mpa）+16cm厚山渣石垫层（压实度≥94%）；4.标准轴载：BZZ-100；路面结构设计年限：10年。

路线依据的技术标准

序号	项目		单位	标准值	设计值
1	公路等级			四级（Ⅱ）类	四级（Ⅱ）类
2	设计速度（一般段/特殊困难段）		km/h	15(12)	15
3	路基宽度		m	4.5	4.5
4	平面线形	平曲线最小半径（一般段/特殊困难段）	m	12(10)	10
5	纵断面线形	最大纵坡	%	12	10.67
		最短坡长	m	45	45
		凸曲线最小半径	m	75	140
		凹曲线最小半径	m	75	160
6	荷载标准			公路—Ⅱ级	公路—Ⅱ级
7	地震设防措施等级		级	7	7
8	洪水设防标准			1/25	1/25

三、道路工程设计

（一）道路路线设计

1.路线设计原则

本项目平面线形基本沿原有道路线形；纵面设计以调顺路线纵坡、充分利用原有路基、减少挖填工程数量为主，并尽可能地使路线纵坡及平纵组合满足规范要求，尽量降低造价、保护环境。具体操作实施中，按照拟定的设计原则及设计理念，尽可能地确保全线平纵面线形的合理性，最大限度地利用原有公路路基，最大限度地保护原有公路两侧的耕地，反复进行平纵线形的分析比较，尽可能合理后确定并实施。

本项目路线布设严格执行技术规范，充分利用现有地形，避免大填大挖，减少占地，降低工程造价。遵循节约用地、保护环境、节约投资的设计原则。

2.平面、纵断面设计及平纵面组合

（1）平面线形设计

根据项目实际情况，本项目建设标准为四级公路，设计速度15 km/h，圆曲线最小半径15米，依据规范，交通量小的农村公路圆曲线最小半径可以取到10米。改建公路主要在原有旧路的基础上提高技术标准，对受村庄民房及电力、通讯杆限制的旧路处进行合理布线，对小偏角设置足够的平曲线长度。

（2）纵断面设计

该项目基本为汉中盆地微丘区，旧路纵断面线形起伏变化较小。纵断面设计主要受最小纵坡影响，考虑原旧路排水管道的最小埋深及现有大部分耕地地平标高的要求，道路设计最小纵坡按照0.3%进行控制，最小坡长45米。同时在保证行车安全和经济的基础上，考虑了平、纵、横线形的综合设计，使线形平顺，与周围环境相协调，和不同技术指标平缓过渡，保持视觉连续性，同时和自然景观的协调统一，尽量减少对沿线自然环境的影响。

（3）平纵面组合

全路段从汽车动力学及力学的观点出发，充分考虑了驾驶人员视觉和心理方面的要求并控制合成坡度，有利于满足路面排水和行车安全的要求，充分注意了线形与自然景观和环境的配合与协调，尽可能地使平、纵线形组合协调，以保证视觉上的连续性，避免纵面线形出现波浪起伏，尽量满足“平包竖”。

（二）道路横断面设计

道路的标准横断面主要采用形式为：路基宽度 4.5m，路面宽度为 3.5m，横断面组成为：3.5m 行车道+2×0.5m 土路肩。

（三）路基设计

1.基本要求：路基设计标高以纵断面图中路中设计标高减去路面结构层厚度确定；具体高程参照路基设计表。

（1）旧路填方路段：对路基填方高度小于 10cm 的填方段落，宜采用基层材料调平压实或直接进行基层施工，不得使用松散材料进行薄层填补；对路基填土高度大于 10cm 的填方段落，应按照路基施工相关技术要求，严格采用合格填筑材料进行填筑压实。

（2）挖方路段：对旧沙土路路段按照设计标高进行挖除多余沙土至路基设计标高，并按照路基施工要求进行压实。

2.新填筑路基和加宽填筑施工宽度范围内的土基，应清除表层 30—50cm 腐殖土或不良土壤后进行填前夯实，并将填料进行压实，填方路段路堤边坡按 1:1.5 自然放坡，挖方路段边坡按 1:0.5 放坡或设置路堑挡墙。施工时，填方路基的原地面横坡为小于 1:5 时，应清除草皮表土；地面横坡陡于 1:5 时，填土前应开挖台阶，宽度一般不小于 1.0 米，设 2%～4%向内倾斜的倒坡。填筑路基前，对路基

填料的密实度、含水量、最大干密度进行测定，压实过程中对填料的含水量应严格控制，填料的含水量应接近最佳含水量，压实后检查压实度是否符合要求。路基压实应采用重型击实标准，按照《公路路基设计规范》标准进行路基压实度控制，一般压实度不低于下表所列数值。

路基压实度

项目分类		路面底面以下深度(cm)	压实度（%）
填方路基	上路床	0~30	≥94%
	下路床	30~80	≥94%
	上路堤	80~150	≥93%
	下路堤	150 以下	≥90%
零填及路堑路床		0~30	≥94%
		30~80	≥94%

3.路基填筑材料：填筑路基前必须对填料进行试验，路基填料强度和最大粒径应符合下表规定：

路基填料强度和最大粒径要求

填挖类型		路面底面以下深度(cm)	填料最小强度（CBR）(%)	填料最大粒径（cm）
填方路基	上路床	0~30	5	10
	下路床	30~80	3	10
	上路堤	80~150	3	15
	下路堤	150 以下	2	15
零填及路堑路床		0~30	5	10
		30~80	3	10

4.路基超高及加宽：根据《公路路线设计规范》的规定，本项目路基设计标高为路面中心线标高，为了尽可能少占用耕地，本次设计超高 6%、加宽采用四级公路（Ⅱ）

类（无中型载重汽车和中型客车）加宽值，加宽类型为曲线内侧加宽，加宽方式为线性加宽。

5.路拱横坡：路面采用单向1.5%横坡，路肩采用向外3%横坡。

6.施工质量检测及验收

路面竣工后路面各层及基层代表弯沉值应小于下表规定值：

新建路面各层竣工验收弯沉表（0.01mm）

基层顶面	124.0
路基顶面	225.5

（四）路面设计

1.路面结构层

该段道路结合当地自然、经济条件，拟建公路的使用性质，采用混凝土路面。

路面结构层	厚度	材料及技术要求
水泥混凝土面板	18cm	抗弯拉强度4.0MPa
山渣石垫层	16cm	压实度≥94%
土基		压实度≥94%

2.路面材料技术要求及施工工艺和质量控制

（1）材料要求

①水泥：采用普通硅酸盐水泥，抗弯拉强度、抗压强度符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.1.2各交通等级路面水泥各龄期的抗弯拉强度、抗压强度的要求。水泥的化学成分和物理指标满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.1.4各交通等级路面水泥的化学成分和物理指标的要求。

设计弯拉强度4.0MPa路面水泥各龄期的抗折强度、抗压强度

龄期	3天	28天
抗压强度（Mpa）≧	16.0	32.5
抗弯拉强度（Mpa）≧	3.5	6.5

②粗集料：粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石，技术指标满足《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）中表3.3.1要求。粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2～4个单粒级的集料进行掺配，合成级配最大公称粒径不应大于31.5mm,并应符合表3.3.3要求,碎石中粒径小于0.075mm的石粉含量不宜大于1%，且碎石压碎值不大于20%、针片状含量不大于20%

粗集料级配范围

方孔筛尺寸（mm）	累计筛余（以质量计）(%)							
	2.36	4.75	9.5	16.0	19.0	26.5	31.5	37.5
4.75~31.5	95~100	90~100	75~90	60~75	40~60	20~35	0~5	

③细集料：细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂，不低于III级，符合《公路水泥混凝土路面施工技术细则》（JTG/T F30-2014）表3.4.3规定的级配，细度模数在2.5以上。符合如下表4中的规定。

天然砂的推荐级配范围

砂分级	细度模数	方孔筛尺寸（mm）							
		9.5	4.75	2.36	1.18	0.6	0.3	0.15	0.075
		通过各筛孔的质量百分率（%）							
中砂	2.3~3.0	100	90~100	75~100	50~90	30~60	8~30	0~10	0~5

注：面层水泥混凝土使用的天然砂细度模数宜在 2.0～3.7 之间。

④饮用水一般均适用于混凝土，非饮用水经化验符合要求时也可使用。

⑤路面结构层及水泥混凝土在施工前均应通过配合比设计试验确定材料品种、矿料级配及各种材料用量，42.5 级水泥最小单位用量为 300kg/m³。

⑥水泥混凝土的强度以 28d 龄期的弯拉强度控制。混凝土弯拉强度标准值为 4.0MPa。

⑦混凝土配合比设计时的混凝土试配弯拉强度的均值按下式确定。

$$f_{rm}=\frac{f_r}{1-1.04c_v}++ts$$

f_{rm}—混凝土试配弯拉强度的均值（Mpa）；

f_r—混凝土弯拉强度标准值（Mpa）；

c_v—混凝土弯拉强度的变异系数，取 0.15＜cv≤0.20；

s—混凝土弯拉强度试验样本的标准差；

t—保证率系数，按样本数 n 参照表 5 确定。

⑧设计建议粗集料级配范围采用 4.75～26.5mm 级，砂率拟采用 27%～32%，水灰比采用 0.43～0.45。

保证率系数表 5

样本数 n			
6	9	15	20
0.37	0.29	0.22	0.19

（2）抗滑沟槽构造技术要求

①抗滑沟槽构造深度应均匀，不损坏构造边棱，耐磨抗冻，不影响路面和桥面的平整度。

②在浇筑完混凝土路面后，待混凝土形成一定强度并且未完全凝固时，用压纹方式对混凝土路面施作抗滑构造。

对于纵坡较大或急弯路段，采用螺纹钢筋压纹形成防滑路面，压纹深度不小于 1cm，间距不大于 10cm，压纹的路面长度每处不小于 5m。

3.新建水泥混凝土路面板块划分及接缝设计

（1）板块划分

路面宽度为 3.5m，路面板块划分为 3.5m 宽×4.0m 长。路拱采用单向 1.5%的横坡。路面板块划分应按照《公路水泥混凝土路面设计规范》（JTG D40-2011）中要求横向接缝的间距（即板长）宜为 4～6m，面层板的长宽比不宜超过 1.35，平面面积不宜大于 25m²。

（2）本次路面板均采用单块板，无纵缝设计。横向接缝

①横向缩缝

横向缩缝可以根据施工实际情况变间距布置，采用假缝形式；临近胀缝或自由端部的 3 条缩缝应采用设传力杆的假缝形式，其他情况可采用不设传力杆的假缝形式。缩缝顶部应锯切槽口，深度为 40mm，宽度 6mm，槽内填塞填缝料。传力杆应采用光圆钢筋，传力杆直径 28mm，长度 400mm，间距 300mm，最外侧传力杆距纵向接缝或自由边的距离为 150～250mm。

②横向施工缝

每日施工结束或临时施工中断超过 30 分钟，必须设置横向施工缝，其位置应选在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝应采用加传力杆的平缝形式；设在胀缝处的施

工缝，其构造与胀缝相同。其他路段在高温施工时可不设胀缝，常温或低温施工时，桥梁其他构造物或小半径平曲线起终点处设置的胀缝间距大于500米（常温）或350米（低温）时设置一道中间胀缝。

③横向胀缝

在临近桥梁、其他固定构造物处或与其他道路相交及小半径平曲线起终点处均应设置胀缝，胀缝宽20mm，缝内设置填缝板和可滑动的传力杆。填缝板可选用木材类或纤维类板。

（五）路基支挡、加固及防护工程设计

本项目在沿线个别路段增设仰斜式挡墙保证填方路基和挖方边坡稳定。

（六）桥梁涵洞设计

线路共增设8处钢筋混凝土圆管涵、1处钢筋混凝土盖板涵。

（七）排水工程设计

1.排水沟

本次道路设计设置为土边沟。

（八）交叉口

本次沿线不设置交叉口。

（九）交通工程及沿线设施

根据实地情况，为防止安全事故的发生，本次对项目路段设置安全防护设施。

1.护栏

波形梁护栏立柱所采用的钢管应是整根的，不允许有横向焊缝。所用钢材为普通碳素结构钢Q235，其技术条件应符合《碳素结构钢技术条件》（GB700－2006）的规定。波形梁钢护栏板、端头梁、柱帽、防阻块、法兰盘、加劲肋等采用Q235普通碳素结构钢，钢板厚度见护栏设计图，材料应满足GB700－2006的规定，弯曲试验弯曲半径小于厚度1.5倍时不允许发生裂纹。柱帽为防盗式。双波护栏波形梁与防阻块的连接螺栓及所有的拼接螺栓均采用防盗螺栓，可用20MnTiB（20锰钛硼）或45钢制成，其物理化学性能应符合《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接件技术条件》和《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接件型式与尺寸》GB3632~3633－83的规定，螺母宜选用35钢制成，其物理化学性能应符合《优质碳素结构钢 技术条件》GB699－1999的规定，垫圈选用45钢制成。

2.轮廓标

轮廓标按设置条件应设置附着式轮廓标，附着式轮廓标设置在路侧有护栏的路段。

轮廓标反射体的颜色为白色。按行车方向，配置白色反射体的轮廓标应安装于公路右侧。轮廓标不得侵入公路建筑限界以内。

（十）错车带

本次设计共计7处错车带。

四、沿线地形、地质、地震、气候、水文等自然地理特征及其与公路建设的关系

（一）地理位置及地形地貌

宁强地处秦岭和巴山两大山系的交汇地带，境内东南高，西北低，中部有五丁山隆起。地形起伏变化较大，道路两侧农田分布较多，植被茂密。根据野外地质调查，工程施工地点土质多为砂土，覆盖层较厚。

（二）地质

该区域在构造上属于巴山弧形褶皱带的中部。汉中地区地质构造均由一系列自北而南、走向北东转南东方向的断裂、褶皱组成，其断裂陡倾，褶皱紧闭，属华南地层大区，东西向跨扬子地层区和秦岭地层区。

地质构造上位于扬子陆块北缘，北、东部跨及南秦岭活动带，著名的巴山弧构造，勉略碰撞即在区内。构造上该区位于巴山弧形构造东部南北向构造区褶皱带的中部，构造变形复杂，大地构造为扬子准地台大巴山隆褶断带，次级构造为米仓山汉南台凸（米汉台凸）。按构造期次可分为吕梁期、晋宁期、印支-燕山期、喜山期。

地壳运动有两期，第一期为上元古界晋宁运动；第二期为中生界燕山运动。晋宁运动后期，汉中上升为陆，伴随有中至酸性岩浆的侵入及火山喷发，随后褶皱成山，短裂构造有五里浸构造破碎带蚀变岩分布。沿线主要岩层为元古代黑云母花岗岩、云母石英片岩、石英岩、硅质灰岩，少量千枚岩、变质砂岩等。

（三）地震

秦巴地区地震分布零散，没有明显的周期性与成带性，活动频度、强度均不高，有记载发生 4 级以上地震共 16 次，百年间发生过 6 次 6～7 级地震；4 级地震占百分之八十以上，震中位于不同方向断裂带交接部位。项目范围内，历史上未发生过破坏性地震。根据《中国地震动参数区划图》和汶川地震后新编地震动参数区域图对该区确定的地震烈度均为Ⅶ度。设计基本地震峰值加速度值为 0.05g，依据交通运输部颁发的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）对人工构造物工程按相应地震烈度设防。

（四）气候、水文

该改建工程路段位于汉中盆地西南方，属于山地暖温带湿润季风气候类型，四季分明。年平均温度 13℃，降雨主要集中在夏秋雨季。该区域水系发达，地下水补给量充足，水质良好，地表水及地下水对钢筋和混凝土无腐蚀性。地层中地下水主要为赋存于残坡积层的孔隙、裂隙水和基岩裂隙水。由于当地降水量较大，雨季较长，植被发育，故裂隙水也比较丰富，随季节、地层岩性不同而变化，对公路边坡及路床的稳定和强度有十分重要的影响。

（五）对建设项目的影响

根据该段公路的沿线地形、地质、气候、水文等自然地理特征，对设计参数、材料、结构等无影响。因气候特点：11 月至次年 3 月份气温较低，7 月至 9 月为雨季，均是施工的不良季节，对施工组织有一定影响。

五、各项工程的总体实施步骤的建议及有关工序衔接与技术问题

（一）施工组织

为保证各项工作按工程进度独立开展，各工种、工序按照工程施工的客观规律合理安排，应采用先进的施工技术和机械设备，制定合理有效的施工组织方案；注重工程计划管理、工程质量管理、投资管理、计量支付以及各参建单位之间的相互协调，保证工程的顺利实施。由于地理环境及气候影响，施工中应严格按照施工进度计划施工，精心计划，合理安排，以保证工程按期完工。对于制约工期的桥涵、路基及其防护工程，安排充足的队伍和施工机械，平行连续作业，必要时同一工作面安排两个作业班组换班作业，加快工程进度。为保证安全，路面水泥混凝土面层及山渣垫层施工不得夜间作业。

（二）临时工程

临时工程是为保证公路沿线各施工场地能正常施工而需架设或铺筑的电力线、电讯线、汽车便道、便桥以及临时租用的施工场地等。在桥涵处增设施工便道，维持交

通。电力、电讯均可从沿线村镇引用。

在项目开工前1个月，可通过广播、电视、报纸等手段告知广大司机与旅客，并在项目起终点及分流路口竖立临时标志牌，确保交通组织的分流或临时通行顺利。

（三）保畅工程

施工期间建设单位以及施工单位应在交叉路口设置标志，并组织专人疏导交通。按照要求增设施工标志等，以疏导交通。

六、与周围环境和自然景观相协调情况

（一）项目对环境带来的影响


工程施工过程中，产生的噪声、振动及排放的废气、废水、废渣，将污染大气、土壤、水体及周围环境。对大气的污染，主要是施工场地扬尘、车辆运输扬尘、开挖扬尘、物料场扬尘等，尤其是碎石加工厂石料的破碎过程，粉尘很大，对周围环境影响大；另外，施工机械废气等物质也将对周围环境产生影响。对土壤的污染，主要是施工、挖掘土方产生的废物及生活垃圾。对水体的污染，主要是施工人员产生的生活污水，进出车辆清洗废水等。噪声污染，主要是由施工机械如打桩机、钻孔机、挖掘机、推土机、平地机、路面材料拌和机、压路机及各种运输车辆等产生。这些机械的噪声源强，一般为80～100dB（A），对500m以内的区域会有一定影响。

（二）施工环保措施

施工时全线集中设置料场，以减少对植被和耕地的破坏，并在施工结束后将料场复原，恢复植被和耕地。

对本项目实施过程中挖除旧路及庭院的废料应合理处理，对可利用的废料应严格按照材料要求进行清理、破碎用作路堤填料，对不可利用的废料应运输至当地较近的弃土场。

对于引起噪声和污染的作业，在施工过程中，应采取相应的措施。筑路材料应集中堆放；拉运水泥等容易扬尘的材料，要求加盖布或采取其他措施，防止扬尘；水泥混凝土拌和厂位置应远离居民区；并限定产生高噪声的施工机械的作业时间。




陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	项目地理位置图	设 计		复 核		审 核		图 号	S1-01	日 期	2026.6

主要技术经济指标表

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	2	3	4	5
	一、基本指标			
	公路等级	级	四级（Ⅱ类）	
	设计速度	Km/h	15	
	交通量	辆/昼夜	/	
	征用土地	亩	/	
	拆迁建筑	㎡	/	
	拆迁电力、电讯及其他	根	/	
	预算总造价	万元	/	
	平均每公里造价	万元	/	
	二、路线			
	线路总长	Km	3	
	平均每公里交点个数	个	/	
	平曲线最小半径	m	10	
	回头曲线	个	/	
	回头曲线最小半径	m	/	
	最大纵坡	%	10.67	
	最短坡长	m	/	
	竖曲线最小半径	m	140	
	凸型	m/个	/	
	凹型	m/个	/	
	三、路基、路面			
	路基宽度	m	4.5	
	路面宽度	m	3.5	
	土石方数量	㎥	14122	
	挖土方	㎥	9885	
	挖石方	㎥	4237	
	填方	㎥	1553	

序号	指标名称	单位	数量	备注
1	2	3	4	5
	四、排水工程			
	Φ40cm圆管涵	m	24.00	
	Φ60cm圆管涵	m	12.00	
	Φ80cm圆管涵	㎥	12.00	
	C25混凝土	㎥	45.81	
	M7.5浆砌片石	㎥	64.98	
	1-2.0米钢筋混凝土盖板涵	座	1	位置：K0+236处
	五、路面工程			
	水泥混凝土路面	㎡	10500.00	
	石渣基层	㎡	13500.00	
	钢筋	t	2.82	
	错车道	㎡	332.50	
	五、防护工程			
	M7.5浆砌片石	㎥	20.90	
	六、安全设施工程			
	波形梁钢板护栏	m	820.00	
	路侧F型砼护栏	m	100	
	道口标柱	根	4	

第二篇　路线




曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	校正值
JD0	3643660.552	575460.424	K0+000							
JD1	3643609.705	575463.573	K0+050.945	17°37'10"(Y)	150		23.247	46.128	1.791	0.367
JD2	3643483.938	575432.040	K0+180.237	41°22'27"(Z)	50		18.881	36.106	3.446	1.655
JD3	3643408.295	575471.081	K0+263.706	145°12'52"(Y)	15		47.886	38.017	35.180	57.755
	3643431.532	575459.088		77°58'03"(Y)						
	3643421.279	575446.574		67°14'48"(Y)						
JD4	3643442.907	575405.753	K0+279.881	81°24'44"(Z)	15		12.905	21.314	4.787	4.496

1:1000

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设计	复核	审核	图号	S2-01	日期	2026.6




曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半 径	缓和曲线长 度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值
JD5	3643364.097	575347.429	K0+373.429	19°17′29″(Y)	100		16.996	33.670	1.434	0.322
JD6	3643266.188	575203.391	K0+547.272	169°11′02″(Z)	10		105.631	29.528	96.104	181.735
	3643313.868	575273.535		88°44′03″(Z)						
	3643300.323	575282.311		80°26′59″(Z)						
JD7	3643338.488	575370.550	K0+547.662	3°27′18″(Z)	700		21.113	42.212	0.318	0.013
JD8	3643368.746	575430.336	K0+614.656	66°29′57″(Y)	20		13.112	23.213	3.915	3.012
JD9	3643324.224	575484.050	K0+681.411	11°03′22″(Y)	200		19.357	38.593	0.935	0.120

1:1000


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S2-01	日 期	2026.6



曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半 径	缓和曲线长 度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值
JD9	3643324.224	575484.050	K0+681.411	11°03′22″(Y)	200		19.357	38.593	0.935	0.120
JD10	3643282.850	575517.901	K0+734.749	117°25′27″(Z)	15		24.682	30.742	13.883	18.623
JD11	3643342.505	575543.577	K0+781.072	8°15′49″(Z)	200		14.448	28.845	0.521	0.050
JD12	3643371.958	575551.481	K0+811.517	12°15′03″(Y)	100		10.732	21.382	0.574	0.082
JD13	3643490.619	575612.658	K0+944.938	162°42′13″(Y)	10		65.748	28.397	56.504	103.099
	3643445.044	575589.161		77°39′41″(Y)						
	3643441.100	575603.947		85°02′32″(Y)						
JD14	3643293.989	575578.067	K1+041.489	7°45′13″(Y)	300		20.330	40.598	0.688	0.062


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S2-01	日 期	2026.6




曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半 径	缓和曲线长 度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值
JD14	3643293.989	575578.067	K1+041.489	7°45′13″(Y)	300		20.330	40.598	0.688	0.062
JD15	3643159.618	575535.103	K1+182.499	168°46′45″(Z)	10		101.798	29.458	92.288	174.139
	3643239.263	575560.569		86°45′00″(Z)						
	3643233.380	575575.909		82°01′45″(Z)						
JD16	3643286.532	575605.313	K1+153.401	17°30′54″(Y)	100		15.405	30.570	1.180	0.240
JD17	3643373.068	575696.398	K1+278.798	166°17′07″(Y)	13		108.100	37.729	95.879	178.472
	3643311.328	575631.413		78°54′29″(Y)						
	3643299.012	575648.759		87°22′38″(Y)						
JD18	3643227.858	575602.988	K1+272.987	37°04′46″(Z)	25		8.384	16.179	1.368	0.589
JD19	3643205.103	575604.709	K1+295.218	71°05′21″(Y)	17		12.146	21.093	3.893	3.199
JD20	3643196.987	575585.809	K1+312.587	47°37′12″(Z)	17		7.501	14.129	1.581	0.874
JD21	3643085.831	575547.226	K1+429.375	159°40′39″(Z)	10		55.794	27.869	46.683	83.719
	3643122.609	575559.992		80°02′31″(Z)						
	3643115.925	575572.002		79°38′08″(Z)						

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S2-01	日 期	2026.6






曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	校正值
JD21	3643085.831	575547.226	K1+429.375	159°40′39″(Z)	10		55.794	27.869	46.683	83.719
	3643122.609	575559.992		80°02′31″(Z)						
	3643115.925	575572.002		79°38′08″(Z)						
JD22	3643165.787	575613.054	K1+449.224	48°40′45″(Y)	30		13.571	25.488	2.927	1.653
JD23	3643166.988	575650.109	K1+484.645	35°34′44″(Z)	40		12.834	24.839	2.009	0.830
JD24	3643213.230	575710.515	K1+559.889	150°41′23″(Y)	15		57.359	39.450	44.288	75.268
	3643191.036	575681.523		74°31′13″(Y)						
	3643179.936	575696.207		76°10′10″(Y)						
JD25	3643149.068	575682.943	K1+554.456	15°56′57″(Y)	60		8.405	16.702	0.586	0.109
JD26	3643101.975	575644.529	K1+615.120	17°51′54″(Y)	80		12.574	24.944	0.982	0.204
JD27	3643081.503	575612.922	K1+652.573	22°27′17″(Z)	60		11.910	23.515	1.171	0.306
JD28	3643051.508	575592.219	K1+688.715	44°43′49″(Y)	30		12.344	23.421	2.440	1.267
JD29	3643039.686	575529.389	K1+751.380	36°02′48″(Z)	60		19.522	37.748	3.096	1.296

1:1000


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设计	复核	审核	图号	S2-01	日期	2026.6



曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半 径	缓和曲线长 度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值
JD29	3643039.686	575529.389	K1+751.380	36°02′48″(Z)	60		19.522	37.748	3.096	1.296
JD30	3643004.032	575495.793	K1+799.073	40°03′56″(Z)	30		10.939	20.978	1.932	0.899
JD31	3642975.021	575494.155	K1+827.231	19°28′39″(Z)	70		12.014	23.796	1.024	0.232
JD32	3642933.270	575506.321	K1+870.486	53°58′09″(Y)	25		12.730	23.549	3.054	1.911
JD33	3642894.764	575476.534	K1+917.258	76°09′14″(Z)	20		15.669	26.583	5.407	4.755
JD34	3642866.098	575499.279	K1+949.096	56°04′20″(Y)	30		15.976	29.359	3.988	2.592
JD35	3642770.550	575468.893	K2+046.767	30°13′58″(Z)	60		16.208	31.660	2.151	0.756


1:1000



曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	校正值
JD36	3642677.030	575489.782	K2+141.836	34°32′12″(Z)	50		15.543	30.139	2.360	0.947
JD37	3642656.569	575511.822	K2+170.963	39°54′10″(Y)	30		10.890	20.893	1.915	0.888
JD38	3642617.012	575516.837	K2+209.948	60°27′09″(Y)	30		17.479	31.653	4.720	3.305
JD39	3642598.154	575491.603	K2+238.146	26°31′53″(Z)	40		9.430	18.522	1.097	0.338
JD40	3642554.590	575469.696	K2+286.570	59°40′25″(Z)	20		11.471	20.830	3.056	2.112
JD41	3642523.217	575490.052	K2+321.856	35°01′48″(Y)	50		15.779	30.569	2.431	0.989
JD42	3642479.734	575488.494	K2+364.377	16°57′54″(Z)	80		11.931	23.687	0.885	0.175
JD43	3642430.985	575501.476	K2+414.651	101°00′00″(Y)	15		18.196	26.442	8.582	9.951

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设计	复核	审核	图号	S2-01	日期	2026.6



N


1:1000

曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半径	缓和曲线长度	切线长度	曲线长度	外距	校正值
JD44	3642426.021	575428.895	K2+477.450	70°59'19"(Z)	20		14.263	24.780	4.565	3.746
JD45	3642396.972	575421.057	K2+503.792	53°53'21"(Y)	20		10.166	18.811	2.435	1.521
JD46	3642373.900	575360.988	K2+566.618	70°28'39"(Y)	15		10.597	18.451	3.365	2.742
JD47	3642463.028	575284.774	K2+681.147	19°46'27"(Z)	60		10.458	20.707	0.905	0.208
JD48	3642475.589	575262.745	K2+706.297	29°59'24"(Z)	40		10.714	20.937	1.410	0.491
JD49	3642475.466	575239.098	K2+729.453	45°33'23"(Z)	25		10.498	19.878	2.115	1.118
JD50	3642426.406	575191.480	K2+796.705	103°08'15"(Y)	15		18.904	27.001	9.132	10.807

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设计	朱	复核	刘	审核	胡	图号	S2-01	日期	2026.6





曲 线 元 素 表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值（米）					
	X(N)	Y(E)			半 径	缓和曲线长 度	切线长度	曲线长度	外 距	校正值
JD50	3642426.406	575191.480	K2+796.705	103°08′15″(Y)	15		18.904	27.001	9.132	10.807
JD51	3642483.732	575154.653	K2+854.034	32°30′38″(Z)	50		14.579	28.371	2.082	0.787
JD52	3642506.642	575105.009	K2+907.923	37°52′13″(Y)	30		10.292	19.829	1.716	0.755
JD53	3642531.226	575092.289	K2+934.847	76°25′17″(Z)	20		15.745	26.676	5.454	4.813
JD54	3642514.562	575024.337	K3+000							

1:1000

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线平面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S2-01	日 期	2026.6

直线、曲线及转角表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线终点	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JD0	3643660.552	575460.424	K0+000																	
																	27.69733	50.94459	176° 27′ 22″	
JD1	3643609.705	575463.5732	K0+050.945	17° 37′ 10″ (Y)	150			23.247	46.12753	1.7908	0.367		K0+027.697	K0+050.761	K0+073.825					
																	87.53172	129.6596	194° 04′ 31″	
JD2	3643483.938	575432.0401	K0+180.237	41° 22′ 27″ (Z)	50			18.881	36.10584	3.446	1.655		K0+161.357	K0+179.410	K0+197.462					
																	18.35713	85.12376	152° 42′ 04″	
JD3	3643408.295	575471.0806	K0+263.706	145° 12′ 52″ (Y)	15			47.886	38.01702	35.18	57.755		K0+215.820	K0+234.828	K0+253.837					
																		58.97413	152° 42′ 04″	
JD3-1	3643431.532	575459.0875		77° 58′ 03″ (Y)				21.736												
																		16.17752	230° 40′ 07″	
JD3-2	3643421.279	575446.5743		67° 14′ 48″ (Y)				20.153												
																	13.13974	46.19728	297° 54′ 56″	
JD4	3643442.907	575405.7526	K0+279.881	81° 24′ 44″ (Z)	15			12.905	21.31369	4.7872	4.496		K0+266.976	K0+277.633	K0+288.290					
																	68.14359	98.04424	216° 30′ 12″	
JD5	3643364.097	575347.4292	K0+373.429	19° 17′ 29″ (Y)	100			16.996	33.6699	1.434	0.322		K0+356.434	K0+373.269	K0+390.103					
																	51.53677	174.164	235° 47′ 41″	
JD6	3643266.188	575203.3908	K0+547.272	169° 11′ 02″ (Z)	10			105.631	29.52818	96.104	181.74		K0+441.640	K0+456.404	K0+471.168					
																		89.3492	235° 47′ 41″	
JD6-1	3643313.868	575273.535		88° 44′ 03″ (Z)				20.817												
																		16.13967	147° 03′ 38″	
JD6-2	3643300.323	575282.311		80° 26′ 59″ (Z)				19.646												
																	55.38113	96.13924	66° 36′ 38″	
JD7	3643338.488	575370.5503	K0+547.662	3° 27′ 18″ (Z)	700			21.113	42.21221	0.3183	0.013		K0+526.550	K0+547.656	K0+568.762					
																	32.78219	67.00709	63° 09′ 20″	
JD8	3643368.746	575430.3364	K0+614.656	66° 29′ 57″ (Y)	20			13.112	23.21263	3.9152	3.012		K0+601.544	K0+613.150	K0+624.757					
																	37.29759	69.76679	129° 39′ 17″	
JD9	3643324.224	575484.0501	K0+681.411	11° 03′ 22″ (Y)	200			19.357	38.5934	0.9345	0.12		K0+662.054	K0+681.351	K0+700.648					
																	9.418553	53.4578	140° 42′ 40″	
JD10	3643282.85	575517.9013	K0+734.749	117° 25′ 27″ (Z)	15			24.682	30.7416	13.883	18.623		K0+710.066	K0+725.437	K0+740.808					
																	25.81623	64.94637	23° 17′ 12″	
JD11	3643342.505	575543.5767	K0+781.072	8° 15′ 49″ (Z)	200			14.448	28.8453	0.5212	0.05		K0+766.624	K0+781.047	K0+795.469					

编制：　　复核：

直线、曲线及转角表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线终点	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JD11	3643342.505	575543.5767	K0+781.072	接上页																
																	5.315672	30.4951	15° 01′ 23″	
JD12	3643371.958	575551.4813	K0+811.517	12° 15′ 03″ (Y)	100			10.732	21.38162	0.5742	0.082		K0+800.785	K0+811.476	K0+822.167					
																	57.02364	133.5032	27° 16′ 26″	
JD13	3643490.619	575612.6585	K0+944.938	162° 42′ 13″ (Y)	10			65.748	28.39714	56.504	103.1		K0+879.190	K0+893.389	K0+907.587					
																		82.22694	27° 16′ 26″	
D13-	3643445.044	575589.1614		77° 39′ 41″ (Y)				14.472												
																		15.30243	104° 56′ 07″	
D13-	3643441.1	575603.9469		85° 02′ 32″ (Y)				15.468												
																	113.5719	149.3696	189° 58′ 39″	
JD14	3643293.989	575578.0668	K1+041.489	7° 45′ 13″ (Y)	300			20.33	40.59769	0.6881	0.062		K1+021.159	K1+041.458	K1+061.757					
																	18.94452	141.0725	197° 43′ 52″	
JD15	3643159.618	575535.1031	K1+182.499	168° 46′ 45″ (Z)	10			101.798	29.45754	92.288	174.14		K1+080.701	K1+095.430	K1+110.159					
																		57.45589	197° 43′ 52″	
D15-	3643239.263	575560.5686		86° 45′ 00″ (Z)				18.181												
																		16.42965	110° 58′ 52″	
D15-	3643233.38	575575.9089		82° 01′ 45″ (Z)				17.502												
																	27.83693	60.74341	28° 57′ 07″	
JD16	3643286.532	575605.3133	K1+153.401	17° 30′ 54″ (Y)	100			15.405	30.56952	1.1796	0.24		K1+137.996	K1+153.281	K1+168.565					
																	2.132618	125.6378	46° 28′ 01″	
JD17	3643373.068	575696.3978	K1+278.798	166° 17′ 07″ (Y)	13			108.1	37.72892	95.879	178.47		K1+170.698	K1+189.562	K1+208.427					
																		36.00021	46° 28′ 01″	
D17-	3643311.328	575631.4126		78° 54′ 29″ (Y)				18.463												
																		21.27434	125° 22′ 30″	
D17-	3643299.012	575648.7593		87° 22′ 38″ (Y)				20.045												
																	56.17574	84.60472	212° 45′ 08″	
JD18	3643227.858	575602.9876	K1+272.987	37° 04′ 46″ (Z)	25			8.384	16.1789	1.3684	0.589		K1+264.603	K1+272.692	K1+280.782					
																	2.290043	22.82011	175° 40′ 22″	
JD19	3643205.103	575604.7094	K1+295.218	71° 05′ 21″ (Y)	17			12.146	21.09257	3.8932	3.199		K1+283.072	K1+293.618	K1+304.164					
																	0.921855	20.56922	246° 45′ 43″	
JD20	3643196.987	575585.8089	K1+312.587	47° 37′ 12″ (Z)	17			7.501	14.12912	1.5815	0.874		K1+305.086	K1+312.151	K1+319.215					

编制：　　复核：

直线、曲线及转角表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线终点	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JD20	3643196.987	575585.8089	K1+312.587	接上页																
																	54.36603	117.6614	199° 08′ 31″	
JD21	3643085.831	575547.2265	K1+429.375	159° 40′ 39″ (Z)	10			55.794	27.86897	46.683	83.719		K1+373.581	K1+387.516	K1+401.450					
																		78.73054	199° 08′ 31″	
D21-	3643122.609	575559.9923		80° 02′ 31″ (Z)				16.863												
																		13.74516	119° 06′ 01″	
D21-	3643115.925	575572.0024		79° 38′ 08″ (Z)				16.814												
																	34.20299	64.5871	39° 27′ 53″	
JD22	3643165.787	575613.0541	K1+449.224	48° 40′ 45″ (Y)	30			13.571	25.48841	2.9266	1.653		K1+435.653	K1+448.397	K1+461.142					
																	10.6695	37.07444	88° 08′ 38″	
JD23	3643166.988	575650.1091	K1+484.645	35° 34′ 44″ (Z)	40			12.834	24.83868	2.0086	0.83		K1+471.811	K1+484.230	K1+496.650					
																	5.879776	76.07362	52° 33′ 54″	
JD24	3643213.23	575710.5149	K1+559.889	150° 41′ 23″ (Y)	15			57.359	39.45046	44.288	75.268		K1+502.529	K1+522.255	K1+541.980					
																		39.5617	52° 33′ 54″	
D24-	3643191.036	575681.5228		74° 31′ 13″ (Y)				20.847												
																		18.40774	127° 05′ 08″	
D24-	3643179.936	575696.2074		76° 10′ 10″ (Y)				21.121												
																	4.070371	33.59696	203° 15′ 17″	
JD25	3643149.068	575682.9426	K1+554.456	15° 56′ 57″ (Y)	60			8.405	16.70193	0.5859	0.109		K1+546.050	K1+554.401	K1+562.752					
																	39.79378	60.77315	219° 12′ 14″	
JD26	3643101.975	575644.529	K1+615.120	17° 51′ 54″ (Y)	80			12.574	24.94405	0.9821	0.204		K1+602.546	K1+615.018	K1+627.490					
																	13.17326	37.65746	237° 04′ 08″	
JD27	3643081.503	575612.9222	K1+652.573	22° 27′ 17″ (Z)	60			11.91	23.51461	1.1707	0.306		K1+640.663	K1+652.421	K1+664.178					
																	12.19297	36.44685	214° 36′ 50″	
JD28	3643051.508	575592.2187	K1+688.715	44° 43′ 49″ (Y)	30			12.344	23.42069	2.4402	1.267		K1+676.371	K1+688.081	K1+699.792					
																	32.06641	63.93241	259° 20′ 39″	
JD29	3643039.686	575529.3888	K1+751.380	36° 02′ 48″ (Z)	60			19.522	37.74808	3.0961	1.296		K1+731.858	K1+750.732	K1+769.606					
																	18.52788	48.98868	223° 17′ 51″	
JD30	3643004.032	575495.793	K1+799.073	40° 03′ 56″ (Z)	30			10.939	20.97827	1.932	0.899		K1+788.134	K1+798.623	K1+809.112					
																	6.104362	29.057	183° 13′ 55″	
JD31	3642975.021	575494.1548	K1+827.231	19° 28′ 39″ (Z)	70			12.014	23.79634	1.0235	0.232		K1+815.217	K1+827.115	K1+839.013					

编制：　　复核：

直线、曲线及转角表


交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线终点	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JD31	3642975.021	575494.1548	K1+827.231	接上页																
																	18.74379	43.48756	163° 45′ 16″	
JD32	3642933.27	575506.3207	K1+870.486	53° 58′ 09″ (Y)	25			12.73	23.54851	3.0543	1.911		K1+857.757	K1+869.531	K1+881.305					
																	20.28359	48.68231	217° 43′ 25″	
JD33	3642894.764	575476.5343	K1+917.258	76° 09′ 14″ (Z)	20			15.669	26.58276	5.4071	4.755		K1+901.589	K1+914.880	K1+928.172					
																	4.948712	36.5933	141° 34′ 11″	
JD34	3642866.098	575499.2794	K1+949.096	56° 04′ 20″ (Y)	30			15.976	29.35934	3.9885	2.592		K1+933.120	K1+947.800	K1+962.480					
																	68.07974	100.2629	197° 38′ 31″	
JD35	3642770.55	575468.8932	K2+046.767	30° 13′ 58″ (Z)	60			16.208	31.65966	2.1505	0.756		K2+030.559	K2+046.389	K2+062.219					
																	64.07419	95.82481	167° 24′ 33″	
JD36	3642677.03	575489.782	K2+141.836	34° 32′ 12″ (Z)	50			15.543	30.13898	2.3601	0.947		K2+126.293	K2+141.363	K2+156.432					
																	3.640234	30.07348	132° 52′ 20″	
JD37	3642656.569	575511.822	K2+170.963	39° 54′ 10″ (Y)	30			10.89	20.89299	1.9155	0.888		K2+160.072	K2+170.519	K2+180.965					
																	11.50411	39.87321	172° 46′ 30″	
JD38	3642617.012	575516.8367	K2+209.948	60° 27′ 09″ (Y)	30			17.479	31.65288	4.7205	3.305		K2+192.470	K2+208.296	K2+224.122					
																	4.593087	31.50219	233° 13′ 39″	
JD39	3642598.154	575491.6028	K2+238.146	26° 31′ 53″ (Z)	40			9.43	18.52231	1.0966	0.338		K2+228.716	K2+237.977	K2+247.238					
																	27.86066	48.76208	206° 41′ 47″	
JD40	3642554.59	575469.6959	K2+286.570	59° 40′ 25″ (Z)	20			11.471	20.82999	3.0562	2.112		K2+275.098	K2+285.513	K2+295.928					
																	10.14782	37.39825	147° 01′ 22″	
JD41	3642523.217	575490.052	K2+321.856	35° 01′ 48″ (Y)	50			15.779	30.56933	2.4308	0.989		K2+306.076	K2+321.361	K2+336.646					
																	15.80041	43.51071	182° 03′ 10″	
JD42	3642479.734	575488.4935	K2+364.377	16° 57′ 54″ (Z)	80			11.931	23.68748	0.8848	0.175		K2+352.446	K2+364.290	K2+376.134					
																	20.32112	50.44862	165° 05′ 16″	
JD43	3642430.985	575501.476	K2+414.651	101° 00′ 00″ (Y)	15			18.196	26.44175	8.582	9.951		K2+396.455	K2+409.676	K2+422.896					
																	40.2912	72.7505	266° 05′ 16″	
JD44	3642426.021	575428.895	K2+477.450	70° 59′ 19″ (Z)	20			14.263	24.77966	4.5648	3.746		K2+463.188	K2+475.577	K2+487.967					
																	5.658371	30.08736	195° 05′ 57″	
JD45	3642396.972	575421.0575	K2+503.792	53° 53′ 21″ (Y)	20			10.166	18.81087	2.4355	1.521		K2+493.626	K2+503.031	K2+512.437					
																	43.58538	64.34808	248° 59′ 19″	
JD46	3642373.9	575360.988	K2+566.618	70° 28′ 39″ (Y)	15			10.597	18.45098	3.3654	2.742		K2+556.022	K2+565.247	K2+574.473					

编制：　　复核：


直线、曲线及转角表

交点号	交点坐标		交点桩号	转角值	曲线要素值 (m)							曲线主点桩号					直线长度及方向			备注
	N (X)	E (Y)			半径	缓和曲线长度	缓和曲线参数	切线长度	曲线长度	外距	校正值	第一缓和曲线起点	第一缓和曲线终点或圆曲线起点	曲线中点	第二缓和曲线起点或圆曲线终点	第二缓和曲线终点	直线段长 (m)	交点间距(m)	计算方位角	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JD46	3642373.9	575360.988	K2+566.618	接上页																
																	96.21627	117.2705	319° 27′ 58″	
JD47	3642463.028	575284.774	K2+681.147	19° 46′ 27″ (Z)	60			10.458	20.70738	0.9045	0.208		K2+670.689	K2+681.043	K2+691.397					
																	4.186639	25.35854	299° 41′ 31″	
JD48	3642475.589	575262.745	K2+706.297	29° 59′ 24″ (Z)	40			10.714	20.93693	1.4101	0.491		K2+695.583	K2+706.052	K2+716.520					
																	2.435266	23.64732	269° 42′ 07″	
JD49	3642475.466	575239.098	K2+729.453	45° 33′ 23″ (Z)	25			10.498	19.87775	2.1147	1.118		K2+718.955	K2+728.894	K2+738.833					
																	38.96768	68.36965	224° 08′ 44″	
JD50	3642426.406	575191.4797	K2+796.705	103° 08′ 15″ (Y)	15			18.904	27.00135	9.1323	10.807		K2+777.801	K2+791.301	K2+804.802					
																	34.65316	68.13588	327° 16′ 59″	
JD51	3642483.732	575154.653	K2+854.034	32° 30′ 38″ (Z)	50			14.579	28.3707	2.082	0.787		K2+839.455	K2+853.641	K2+867.826					
																	29.80491	54.67536	294° 46′ 22″	
JD52	3642506.642	575105.009	K2+907.923	37° 52′ 13″ (Y)	30			10.292	19.8288	1.7163	0.755		K2+897.631	K2+907.545	K2+917.460					
																	1.643205	27.67956	332° 38′ 34″	
JD53	3642531.226	575092.2893	K2+934.847	76° 25′ 17″ (Z)	20			15.745	26.67612	5.4537	4.813		K2+919.103	K2+932.441	K2+945.779					
																	54.22137	69.96589	256° 13′ 17″	
JD54	3642514.562	575024.3368	K3+000																	


编制：　　复核：



陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线纵断面图	设计		复核		审核		图号 S2-02	日期 2026.6



陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线纵断面图	设计		复核		审核		图号	S2-02	日期	2026.6



里程桩号	设计高程(m)	地面高程(m)
K1+400	714.89	714.13
+420	715.87	715.70
+435.653	716.63	716.56
+448.397	717.26	716.71
+460	717.83	717.70
+471.811	718.40	718.24
+480	718.81	719.16
+496.650	719.62	720.31
5	719.79	720.59
+554.401	722.45	722.21
+560	722.73	722.41
+580	723.71	723.76
6	724.69	724.22
+615.018	725.42	725.47
+627.490	726.03	725.82
+640	726.65	726.57
+652.421	727.25	727.28
+660	727.62	727.71
+676.371	728.57	728.47
+688.081	729.34	729.07
+699.792	730.11	730.38
7	[illegible]	730.38
+720	731.43	731.42
+731.858	732.21	731.97
+740	732.75	732.68
+750.732	733.68	733.66
+760	734.57	734.70
+769.606	735.49	735.08
+780	736.50	736.81
+788.134	737.28	737.15
+798.623	738.29	[illegible]
8	738.42	[illegible]
+809.112	739.06	738.61
+815.217	739.29	738.98
+827.115	739.74	739.29
+839.013	740.19	739.74
+857.757	740.89	740.53
+869.531	741.33	741.73
+880	741.73	741.95
9	742.48	742.52
+914.880	743.04	743.07
+920	743.23	743.23
+928.172	743.54	743.44
K1+940	744.04	744.24
+947.800	744.53	744.43
+960	745.34	744.99
+980	746.68	746.85
K2	748.02	747.45
+020	749.36	748.03
+030.559	750.07	749.33
+040	750.70	750.52
+046.389	751.13	751.35
+060	752.04	752.07
+080	753.38	754.52
K2+100	754.72	755.76


坡度(%) 坡长(m)

坡度(%)	坡长(m)	变坡点	变坡点高程
4.90	267.51(282.90)	+667.509	727.99
6.55	75.67	+743.184	732.95
9.63	61.96	+805.145	738.92
3.75	133.96	+939.102	743.95
6.70	160.90(350.37)		

直线及平曲线

交点	转角	半径
JD21	I-159°40′39″(Z)	R-10
		R-∞
JD22	I-48°40′45″(Y)	R-30
		R-∞
JD23	I-35°34′44″(Z)	R-40
JD24	I-150°41′23″(Y)	R-15
JD25	I-15°56′57″(Y)	R-60
		R-∞
JD26	I-17°51′54″(Y)	R-80
		R-∞
JD27	I-22°27′17″(Z)	R-60
		R-∞
JD28	I-44°43′49″(Y)	R-30
		R-∞
JD29	I-36°02′48″(Z)	R-60
		R-∞
JD30	I-40°03′56″(Z)	R-30
JD31	I-19°28′39″(Z)	R-70
		R-∞
JD32	I-53°58′09″(Y)	R-25
		R-∞
JD33	I-76°09′14″(Z)	R-20
JD34	I-56°04′20″(Y)	R-30
		R-∞
JD35	I-30°13′58″(Z)	R-60
		R-∞

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线纵断面图	设计		复核		审核		图号	S2-02	日期	2026.6



里程桩号	设计高程(m)	地面高程(m)
K2+100	754.72	755.76
+120	756.06	756.12
+126.293	756.48	756.31
+140	757.40	756.75
+156.432	758.50	757.45
+170.519	759.44	758.27
+180	760.08	759.22
+192.470	760.91	760.69
2	761.42	761.35
+208.296	761.97	761.52
+220	762.76	762.84
+228.716	763.34	763.37
+237.977	763.96	764.19
+247.238	764.58	765.05
+260	765.44	765.70
+275.098	766.45	766.44
+285.513	767.14	766.76
+295.928	767.97	767.24
3	768.32	767.40
+306.076	768.85	768.08
+320	770.06	769.50
+336.646	771.50	771.64
+352.446	772.87	773.05
+360	773.44	773.30
+376.134	774.45	774.38
+396.455	775.72	775.34
4		
+420	777.19	776.85
+440	778.43	778.89
+460	779.68	779.56
+475.577	780.65	780.93
+487.967	781.43	781.15
+493.626	781.78	781.64
5	782.18	782.03
+512.437	782.95	783.44
+520	783.42	783.50
+540	784.49	783.97
+556.022	783.76	784.09
+565.247	782.83	782.65
+574.473	781.91	781.78
+580	781.35	781.29
6	779.34	779.49
+620	777.34	777.20
+640	775.33	775.77
+660	773.33	774.13
+670.689	772.25	773.66
+680	771.39	773.37
+691.397	770.83	772.89
7	770.59	771.80
+706.052	770.42	771.11
+716.520	770.13	770.72
+728.894	769.78	770.27
+738.833	769.50	769.62
+760	768.91	768.81
+777.801	768.41	768.48
+791.301	767.69	767.94
K2+800	766.87	767.09


坡度(%)坡长(m):

坡度(%)	坡长(m)	变坡点
6.70	189.47(350.37)	+289.472 767.41
8.68	66.93	+356.399 773.22
6.24	187.85	+544.250 784.94
-10.03	138.04	+682.287 771.09
-2.80	105.65	+787.933 768.13

直线及平曲线:

交点	转角	半径
		R-∞
JD36	I-34°32'12"(Z)	R-50
JD37	I-39°54'10"(Y)	R-30
		R-∞
JD38	I-60°27'09"(Y)	R-30
JD39	I-26°31'53"(Z)	R-40
		R-∞
JD40	I-59°40'25"(Z)	R-20
		R-∞
JD41	I-35°01'48"(Y)	R-50
		R-∞
JD42	I-16°57'54"(Z)	R-80
		R-∞
JD43	I-101°00'00"(Y)	R-15
		R-∞
JD44	I-70°59'19"(Z)	R-20
JD45	I-53°53'21"(Y)	R-20
		R-∞
JD46	I-70°28'39"(Y)	R-15
		R-∞
JD47	I-19°46'27"(Z)	R-60
JD48	I-29°59'24"(Y)	R-40
JD49	I-45°33'23"(Z)	R-25
		R-∞
JD50	I-103°08'15"(Y)	R-15

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线纵断面图	设计	[signature]	复核	[signature]	审核	[signature]	图号	S2-02	日期	2026.6



设计高程(m)	766.87	764.79	762.76	761.61	761.31	760.94	760.37	759.54	759.43	759.07	758.61	757.90	757.55	757.27	756.61	755.66	754.72
地面高程(m)	767.09	764.77	763.10	762.37	761.74	761.10	760.22	759.64	759.36	758.91	758.42	758.05	757.75	757.49	756.52	755.65	754.27
坡度(‰)坡长(m)	47.93(60.00)			-10.42	847.934	761.88							-4.70				754.72
里程桩号	K2+800	+820	+839.455	+853.641	+860	+867.826	+880	+897.631	+907.545	+917.460	+932.441	+940	+945.779	+960	+980	K3+000	
直线及平曲线	JD50 I-103°08'15"(Y) R-15	R-∞	JD51 I-32°30'38"(Z) R-50		R-∞			JD52 I-37°52'13"(Y) R-30			JD53 I-76°25'17"(Z) R-20			R-∞			

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路线纵断面图	设计	朱	复核	刘	审核	胡	图号	S2-02	日期	2026.6

纵 坡 、 竖 曲 线 表

序　号	桩　　号	竖　　曲　　线							纵　　坡（%）		变坡点间距	直坡段长	备　　注
		标　高（m）	凸曲线半径R（m）	凹曲线半径R（m）	切线长T（m）	外距E（m）	起点桩号	终点桩号	+	-	（m）	（m）	
0	K0+000	631.5103											
1	K0+225.657	645.7683		400	8.702	0.095	K0+216.955	K0+234.359	6.318		225.657	216.955	
2	K0+285.663	652.1705	300		5.620	0.053	K0+280.043	K0+291.283	10.669		60.006	45.684	
3	K0+421.880	661.6	600		4.911	0.020	K0+416.969	K0+426.791	6.922		136.217	125.686	
4	K0+674.354	674.9444		350	8.999	0.116	K0+665.355	K0+683.353	5.285		252.474	238.564	
5	K0+734.357	681.2014	200		6.104	0.093	K0+728.253	K0+740.461	10.428		60.003	44.900	
6	K0+917.602	689.1252		1000	4.506	0.010	K0+913.096	K0+922.108	4.324		183.245	172.635	
7	K1+071.510	697.1674		300	4.251	0.030	K1+067.259	K1+075.761	5.225		153.908	145.151	
8	K1+159.304	704.243	260		4.772	0.044	K1+154.532	K1+164.076	8.059		87.794	78.771	
9	K1+384.611	714.1315		900	2.299	0.003	K1+382.312	K1+386.910	4.389		225.307	218.236	
10	K1+667.509	727.9929		320	2.641	0.011	K1+664.868	K1+670.150	4.900		282.898	277.958	
11	K1+743.184	732.9497		400	6.161	0.047	K1+737.023	K1+749.345	6.550		75.675	66.874	
12	K1+805.145	738.9169	200		5.877	0.086	K1+799.268	K1+811.022	9.631		61.961	49.923	
13	K1+939.102	743.9454		400	5.886	0.043	K1+933.216	K1+944.988	3.754		133.957	122.194	
14	K2+289.472	767.4087		500	4.954	0.025	K2+284.518	K2+294.426	6.697		350.370	339.530	
15	K2+356.399	773.2168	300		3.658	0.022	K2+352.741	K2+360.057	8.678		66.927	58.315	
16	K2+544.250	784.9376	140		11.390	0.463	K2+532.860	K2+555.640	6.239		187.851	172.803	
17	K2+682.287	771.09		220	7.950	0.144	K2+674.337	K2+690.237		-10.032	138.037	118.697	
18	K2+787.933	768.1273	260		9.898	0.188	K2+778.035	K2+797.831		-2.804	105.646	87.798	
19	K2+847.934	761.8764		160	4.572	0.065	K2+843.362	K2+852.506		-10.418	60.001	45.532	
20	K3+000	754.723942								-4.704	152.066	147.494	

编制：　　复核：

逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K0+000	3643660.552	575460.424	K0+280	3643437.535	575404.5552	K0+580	3643353.097	575399.4148	K0+811.476	3643371.751	575552.0169
K0+020	3643640.59	575461.6603	K0+288.290	3643432.534	575398.0759	K0+600	3643362.128	575417.2595	K0+820	3643379.56	575555.4272
K0+027.697	3643632.908	575462.1361	K0+300	3643423.121	575391.11	K0+601.544	3643362.825	575418.6371	K0+822.167	3643381.497	575556.3991
K0+040	3643620.611	575462.3925	K0+320	3643407.044	575379.2127	K0+613.150	3643364.856	575429.8993	K0+840	3643397.348	575564.5712
K0+050.761	3643609.869	575461.79	K0+340	3643390.968	575367.3153	K0+620	3643362.952	575436.4447	K0+860	3643415.124	575573.7361
K0+060	3643600.701	575460.6594	K0+356.434	3643377.758	575357.5395	K0+624.757	3643360.379	575440.4317	K0+879.190	3643432.181	575582.5299
K0+073.825	3643587.156	575457.9195	K0+360	3643374.93	575355.3673	K0+640	3643350.651	575452.1676	K0+880	3643432.885	575582.9297
K0+080	3643581.166	575456.4177	K0+373.269	3643365.13	575346.4355	K0+660	3643337.888	575467.5657	K0+893.389	3643437.075	575594.6122
K0+100	3643561.766	575451.5537	K0+380	3643360.634	575341.4282	K0+662.054	3643336.577	575469.1472	K0+900	3643433.117	575599.7575
K0+120	3643542.367	575446.6897	K0+390.103	3643354.542	575333.3732	K0+680	3643324.52	575482.4318	K0+907.587	3643425.866	575601.2669
K0+140	3643522.967	575441.8258	K0+400	3643348.979	575325.1885	K0+681.351	3643323.565	575483.3872	K0+920	3643413.641	575599.1162
K0+160	3643503.568	575436.9618	K0+420	3643337.736	575308.648	K0+700	3643309.743	575495.8965	K0+940	3643393.943	575595.651
K0+161.357	3643502.252	575436.6319	K0+440	3643326.492	575292.1074	K0+700.648	3643309.243	575496.3074	K0+960	3643374.246	575592.1858
K0+179.410	3643484.334	575435.4633	K0+441.640	3643325.57	575290.7509	K0+710.066	3643301.953	575502.2716	K0+980	3643354.548	575588.7205
K0+180	3643483.749	575435.5347	K0+456.404	3643312.483	575287.609	K0+720	3643296.822	575510.5663	K1+000	3643334.851	575585.2553
K0+197.462	3643467.16	575440.6994	K0+460	3643309.707	575289.8646	K0+725.437	3643296.597	575515.9689	K1+020	3643315.153	575581.7901
K0+200	3643464.905	575441.8632	K0+471.168	3643308.122	575300.3423	K0+740	3643304.788	575527.3199	K1+021.159	3643314.012	575581.5892
K0+215.820	3643450.848	575449.1185	K0+480	3643311.628	575308.4481	K0+740.808	3643305.521	575527.6591	K1+040	3643295.57	575577.7445
K0+220	3643446.915	575450.4968	K0+500	3643319.567	575326.8047	K0+760	3643323.15	575535.2464	K1+041.458	3643294.154	575577.3988
K0+234.828	3643433.305	575446.3386	K0+520	3643327.507	575345.1613	K0+766.624	3643329.235	575537.8651	K1+060	3643276.3	575572.4055
K0+240	3643430.367	575442.1133	K0+526.550	3643330.107	575351.1726	K0+780	3643341.689	575542.7384	K1+061.757	3643274.625	575571.8753
K0+253.837	3643430.714	575428.7666	K0+540	3643335.565	575363.4658	K0+781.047	3643342.677	575543.0845	K1+080	3643257.249	575566.3194
K0+260	3643433.599	575423.3204	K0+547.656	3643338.776	575370.4155	K0+795.469	3643356.459	575547.3217	K1+080.701	3643256.581	575566.1058
K0+266.976	3643436.865	575417.1558	K0+560	3643344.114	575381.5455	K0+800	3643360.835	575548.4961	K1+095.430	3643244.353	575571.6685
K0+277.633	3643438.238	575406.8126	K0+568.762	3643348.022	575389.3876	K0+800.785	3643361.593	575548.6996	K1+100	3643243.547	575576.1265

编制：　　复核：

逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K1+110.159	3643248.694	575584.381	K1+319.215	3643189.9	575583.3491	K1+546.050	3643156.791	575686.2612	K1+769.606	3643025.478	575516.0007
K1+120	3643257.305	575589.1448	K1+320	3643189.159	575583.0918	K1+554.401	3643149.372	575682.4418	K1+780	3643017.913	575508.8727
K1+137.996	3643273.052	575597.8562	K1+340	3643170.265	575576.5335	K1+560	3643144.727	575679.3199	K1+788.134	3643011.993	575503.2945
K1+140	3643274.796	575598.8438	K1+360	3643151.37	575569.9753	K1+562.752	3643142.555	575677.6298	K1+798.623	3643003.269	575497.5679
K1+153.281	3643285.811	575606.2467	K1+373.581	3643138.54	575565.5219	K1+580	3643129.19	575666.7278	K1+800	3643001.992	575497.0533
K1+160	3643290.984	575610.5319	K1+380	3643132.232	575565.439	K1+600	3643113.692	575654.0861	K1+809.112	3642993.111	575495.1763
K1+168.565	3643297.143	575616.4815	K1+387.516	3643126.54	575570.075	K1+602.546	3643111.719	575652.4768	K1+815.217	3642987.016	575494.8322
K1+170.698	3643298.611	575618.0276	K1+400	3643127.856	575581.6897	K1+615.018	3643102.707	575643.8736	K1+820	3642982.235	575494.7258
K1+180	3643302.174	575626.4065	K1+401.450	3643128.905	575582.6892	K1+620	3643099.5	575640.0622	K1+827.115	3642975.137	575495.1718
K1+189.562	3643299.202	575635.2695	K1+420	3643143.226	575594.4795	K1+627.490	3643095.14	575633.9752	K1+839.013	3642963.487	575497.5158
K1+200	3643290.181	575639.9435	K1+435.653	3643155.31	575604.4286	K1+640	3643088.339	575623.4754	K1+840	3642962.539	575497.792
K1+208.427	3643282.154	575637.9149	K1+440	3643158.455	575607.4246	K1+640.663	3643087.978	575622.9186	K1+857.757	3642945.491	575502.7595
K1+220	3643272.42	575631.6538	K1+448.397	3643163.161	575614.3457	K1+652.421	3643080.663	575613.7374	K1+860	3642943.313	575503.2897
K1+240	3643255.6	575620.8337	K1+460	3643166.168	575625.4775	K1+660	3643075.054	575608.6477	K1+869.531	3642933.839	575503.3199
K1+260	3643238.78	575610.0136	K1+461.142	3643166.227	575626.6175	K1+664.178	3643071.701	575606.1567	K1+880	3642924.254	575499.3034
K1+264.603	3643234.909	575607.5235	K1+471.811	3643166.572	575637.2814	K1+676.371	3643061.667	575599.2305	K1+881.305	3642923.201	575498.5321
K1+272.692	3643227.522	575604.3142	K1+480	3643167.67	575645.3819	K1+680	3643058.812	575596.9936	K1+900	3642908.414	575487.0936
K1+280	3643220.277	575603.5734	K1+484.230	3643168.879	575649.4334	K1+688.081	3643053.554	575590.8891	K1+901.589	3642907.157	575486.1215
K1+280.782	3643219.497	575603.6202	K1+496.650	3643174.789	575660.3002	K1+699.792	3643049.225	575580.0878	K1+914.880	3642894.797	575481.9413
K1+283.072	3643217.214	575603.793	K1+500	3643176.826	575662.9605	K1+700	3643049.187	575579.883	K1+920	3642889.737	575482.6243
K1+293.618	3643207.12	575601.3799	K1+502.529	3643178.363	575664.969	K1+720	3643045.489	575560.2279	K1+928.172	3642882.489	575486.2737
K1+300	3643202.403	575597.1368	K1+520	3643179.534	575681.427	K1+731.858	3643043.296	575548.5744	K1+933.120	3642878.613	575489.3496
K1+304.164	3643200.31	575593.5489	K1+522.255	3643178.287	575683.3034	K1+740	3643041.253	575540.6993	K1+940	3642872.782	575492.9731
K1+305.086	3643199.947	575592.7018	K1+540	3643162.396	575688.5278	K1+750.732	3643036.97	575530.8747	K1+947.800	3642865.378	575495.3564
K1+312.151	3643195.909	575586.9662	K1+541.980	3643160.531	575687.8683	K1+760	3643031.913	575523.1188	K1+960	3642853.265	575495.0908

编制：　　复核：

逐　桩　坐　标　表

桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K1+962.480	3642850.874	575494.4378	K2+224.122	3642606.549	575502.8358	K2+422.896	3642429.743	575483.3219	K2+691.397	3642468.208	575275.6894
K1+980	3642834.177	575489.128	K2+228.716	3642603.799	575499.1567	K2+440	3642428.576	575466.2582	K2+695.583	3642470.282	575272.0524
K2+000	3642815.118	575483.0667	K2+237.977	3642597.449	575492.4431	K2+460	3642427.212	575446.3048	K2+700	3642472.254	575268.1026
K2+020	3642796.059	575477.0054	K2+240	3642595.867	575491.1836	K2+463.188	3642426.994	575443.1246	K2+706.052	3642474.225	575262.3869
K2+030.559	3642785.996	575473.8052	K2+247.238	3642589.729	575487.3662	K2+475.577	3642422.494	575431.7931	K2+716.520	3642475.533	575252.0309
K2+040	3642776.812	575471.6622	K2+260	3642578.327	575481.6326	K2+480	3642419.333	575428.7126	K2+718.955	3642475.521	575249.5957
K2+046.389	3642770.456	575471.0417	K2+275.098	3642564.838	575474.8495	K2+487.967	3642412.251	575425.1796	K2+720	3642475.493	575248.5515
K2+060	3642756.907	575471.9827	K2+280	3642560.234	575473.2033	K2+493.626	3642406.788	575423.7057	K2+728.894	3642473.521	575239.9271
K2+062.219	3642754.732	575472.4263	K2+285.513	3642554.758	575472.7475	K2+500	3642400.999	575421.1007	K2+738.833	3642467.933	575231.7864
K2+080	3642737.379	575476.3024	K2+295.928	3642544.967	575475.9397	K2+503.031	3642398.603	575419.2488	K2+740	3642467.096	575230.9737
K2+100	3642717.86	575480.6622	K2+300	3642541.551	575478.1559	K2+512.437	3642393.327	575411.5673	K2+760	3642452.744	575217.044
K2+120	3642698.341	575485.0219	K2+306.076	3642536.454	575481.4633	K2+520	3642390.615	575404.5067	K2+777.801	3642439.971	575204.6461
K2+126.293	3642692.199	575486.3938	K2+320	3642523.876	575487.3286	K2+540	3642383.444	575385.8365	K2+780	3642438.511	575203.0044
K2+140	3642679.396	575491.1666	K2+321.361	3642522.569	575487.7092	K2+556.022	3642377.699	575370.88	K2+791.301	3642435.493	575192.3894
K2+141.363	3642678.205	575491.829	K2+336.646	3642507.448	575489.4868	K2+560	3642376.779	575367.0217	K2+800	3642438.751	575184.4548
K2+156.432	3642666.455	575501.173	K2+340	3642504.096	575489.3667	K2+565.247	3642377.162	575361.8155	K2+804.802	3642442.311	575181.2622
K2+160	3642664.028	575503.7877	K2+352.446	3642491.658	575488.9209	K2+574.473	3642381.954	575354.1013	K2+820	3642455.098	575173.0479
K2+160.072	3642663.978	575503.8408	K2+360	3642484.107	575489.0069	K2+580	3642386.154	575350.5092	K2+839.455	3642471.466	575162.5326
K2+170.519	3642655.694	575510.118	K2+364.290	3642479.833	575489.3728	K2+600	3642401.355	575337.5113	K2+840	3642471.923	575162.2357
K2+180	3642646.721	575513.0548	K2+376.134	3642468.205	575491.5639	K2+620	3642416.555	575324.5133	K2+853.641	3642482.162	575153.286
K2+180.965	3642645.765	575513.1916	K2+380	3642464.469	575492.5589	K2+640	3642431.756	575311.5153	K2+860	3642486.02	575148.2367
K2+192.470	3642634.352	575514.6385	K2+396.455	3642448.568	575496.7933	K2+660	3642446.956	575298.5173	K2+867.826	3642489.841	575141.4159
K2+200	3642626.842	575514.6429	K2+400	3642445.067	575497.2942	K2+670.689	3642455.08	575291.5704	K2+880	3642494.942	575130.3622
K2+208.296	3642618.857	575512.4915	K2+409.676	3642435.979	575494.4966	K2+680	3642461.659	575284.9956	K2+897.631	3642502.33	575114.3538
K2+220	3642609.236	575505.9583	K2+420	3642430.218	575486.1746	K2+681.043	3642462.331	575284.1975	K2+900	3642503.406	575112.2441

编制：　　复核：

逐　桩　坐　标　表


桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标		桩　号	坐　标	
	N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)		N (X)	E (Y)
K2+907.545	3642507.882	575106.1951									
K2+917.460	3642515.783	575100.2795									
K2+919.103	3642517.242	575099.5244									
K2+920	3642518.029	575099.0944									
K2+932.441	3642526.261	575090.0335									
K2+940	3642528.028	575082.7302									
K2+945.779	3642527.476	575076.9978									
K2+960	3642524.089	575063.1861									
K2+980	3642519.326	575043.7616									
K3+000	3642514.562	575024.3368									

编制：　　复核：

第三篇　路基路面


路基标准横断面图（一）

比例: 1:50



路基标准横断面图（二）

比例: 1:50



注：

1.图中尺寸均以厘米为单位。


2.图(一)适用于填方路基；图(二)适用于挖方路基。

3.图(二)中挖方边坡坡度根据路侧地质情况进行确定，石质路段坡率为1:0.3，土质路段坡率为1:0.5。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基标准横断面图（一）	设计		复核		审核		图号	S3-01	日期	2026.6

路基标准横断面图（三）

比例: 1:50



注：

1.图中尺寸均以厘米为单位。

2.图(三)适用于半填半挖路基。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基标准横断面图（二）	设 计		复 核		审 核		图 号	S3-02	日 期	2026.6

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	(m)	(m)	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K0+000					630.69	631.51	0.82		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.82		
+020					631.69	632.77	1.09		0.50	1.75	2.09	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.06	1.09		
+027.697		K0+027.697 (ZY)			632.61	633.26	0.65		0.50	1.75	2.45	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06	0.65		
+040		JD1 I-17°37'10" R-150 Ly-46.13			633.28	634.04	0.76		0.50	1.75	2.45	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06	0.76		
+050.761					634.94	634.72		0.22	0.50	1.75	2.45	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.22	
+060					635.86	635.30		0.55	0.50	1.75	2.45	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.55	
+073.825		K0+073.825 (YZ)			636.34	636.17		0.17	0.50	1.75	2.45	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.17	
+080					637.32	636.57		0.75	0.50	1.75	2.16	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.06		0.75	
+100					638.61	637.83		0.78	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.78	
+120					639.53	639.09		0.43	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.43	
+140					640.33	640.36	0.03		0.50	1.97	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.02	-0.03	0.03		
+160	K0+161.357 (ZY)				641.73	641.62		0.11	0.50	3.17	1.75	0.50	-0.13	-0.12	0.00	0.06	0.05		0.11	
+161.357	JD2 I-41°22'27" R-50 Ly-36.11				641.88	641.71		0.18	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.18	
+179.410					642.15	642.85	0.70		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.70		
+180					642.24	642.88	0.64		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.64		
+197.462	K0+197.462 (YZ)				643.31	643.99	0.68		0.50	2.96	2.14	0.50	-0.08	-0.06	0.00	0.04	0.03	0.68		
+200					643.36	644.15	0.79		0.50	2.83	2.31	0.50	-0.05	-0.03	0.00	0.03	0.01	0.79		
+215.820		K0+215.820 (ZY)		QD	644.88	645.15	0.27		0.50	2.04	3.36	0.50	0.07	0.08	0.00	-0.14	-0.16	0.27		
+220				K0+216.955	645.20	645.42	0.22		0.50	1.83	3.64	0.50	0.08	0.10	0.00	-0.20	-0.22	0.22		
+234.828		JD3 I-145°12'52" R-15 Ly-38.02		R-400 T-8.7 E-0.09	646.87	646.75		0.13	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.13	
+240				ZD +234.359	647.40	647.30		0.10	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.10	
+253.837		K0+253.837 (YZ)			648.33	648.77	0.44		0.50	2.31	3.19	0.50	0.05	0.06	0.00	-0.08	-0.10	0.44		
+260	K0+266.976 (ZY)				649.77	649.43		0.34	0.50	2.72	2.78	0.50	-0.01	0.00	0.00	-0.00	-0.02		0.34	
+266.976	JD4 I-81°24'44" R-15 Ly-21.31				650.00	650.18	0.18		0.50	3.19	2.31	0.50	-0.10	-0.08	0.00	0.06	0.05	0.18		
+277.633				QD	651.55	651.31		0.24	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.24	
+280				K0+280.043	651.78	651.57		0.21	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.21	
+288.290	K0+288.290 (YZ)			R-300 T-5.62 E-0.05	652.38	652.34		0.04	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.04	
+300				ZD +291.283	653.55	653.16		0.39	0.50	2.97	1.75	0.50	-0.10	-0.09	0.00	0.05	0.04		0.39	
+320					654.11	654.55	0.44		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.44		

6.32% 225.66

10.67% 60.01

6.92% 136.22

645.77 K0+225.657

652.17 K0+285.663

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程(m)	设计高程(m)	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型			填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K0+340				6.92% 136.22	655.28	655.93	0.65		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.65		
+356.434		K0+356.434 (ZY)			656.89	657.07	0.18		0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09	0.18		
+360		JD5 I-19°17'29" R-100 Ly-33.67			657.48	657.32		0.17	0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09		0.17	
+373.269					657.74	658.23	0.50		0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09	0.50		
+380					658.89	658.70		0.19	0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09		0.19	
+390.103	K0+441.640 (ZY)	K0+390.103 (YZ)		QD K0+416.969	659.63	659.40		0.23	0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09		0.23	
+400				R-600 T-4.91 E-0.02	660.13	660.09		0.04	0.50	1.75	2.06	0.50	-0.02	-0.01	0.00	-0.04	-0.05		0.04	
+471.168	JD6 I-169°11'02" R-10 Ly-29.53		661.6 K0+421.880		664.55	664.21		0.34	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.34	
+480				ZD +426.791	664.88	664.67		0.21	0.50	3.16	1.75	0.50	-0.13	-0.12	0.00	0.06	0.05		0.21	
+500	K0+471.168 (YZ)				665.18	665.73	0.55		0.50	1.83	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.03	-0.04	0.55		
+520					666.21	666.79	0.57		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.57		
+526.550	K0+526.550 (ZY)				666.67	667.13	0.46		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.46		
+540				5.29% 252.47	667.54	667.84	0.31		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.31		
+547.656	JD7 I-3°27'18" R-700 Ly-42.21				667.88	668.25	0.37		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.37		
+560					668.49	668.90	0.41		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.41		
+568.762	K0+568.762 (YZ)				669.24	669.36	0.13		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.13		
+580					670.42	669.96		0.46	0.50	1.75	2.31	0.50	-0.01	0.00	0.00	-0.05	-0.06		0.46	
+600		K0+601.544 (ZY)			671.01	671.01	0.00		0.50	1.75	3.65	0.50	0.08	0.10	0.00	-0.20	-0.23	0.00		
+601.544		JD8 I-66°29'57" R-20 Ly-23.21			671.29	671.10		0.19	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.19	
+613.150					671.95	671.71		0.24	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.24	
+620					672.08	672.07		0.01	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.01	
+624.757		K0+624.757 (YZ)			672.36	672.32		0.04	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.04	
+640					673.12	673.13	0.01		0.50	1.75	3.18	0.50	0.03	0.05	0.00	-0.09	-0.10	0.01		
+660			QD K0+665.355		674.06	674.19	0.12		0.50	1.75	2.43	0.50	-0.04	-0.03	0.00	-0.05	-0.06	0.12		
+662.054		K0+662.054 (ZY)	R-350 T-9 E-0.12	674.94 K0+674.354	674.57	674.29		0.27	0.50	1.75	2.35	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.27	
+680					675.83	675.55		0.28	0.50	1.75	2.35	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.28	
+681.351		JD9 I-11°03'22" R-200 Ly-38.59	ZD +683.353		676.14	675.68		0.46	0.50	1.75	2.35	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.46	
+700				10.43% 60	677.56	677.62	0.06		0.50	2.39	2.16	0.50	-0.06	-0.05	0.00	0.01	-0.00	0.06		
+700.648		K0+700.648 (YZ)			677.67	677.69	0.02		0.50	2.44	2.14	0.50	-0.06	-0.05	0.00	0.02	0.00	0.02		

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程(m)	设计高程(m)	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型			填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K0+710.066	K0+710.066 (ZY)			10.43% 60 QD K0+728.253	678.29	678.67	0.38		0.50	3.06	1.96	0.50	-0.12	-0.10	0.00	0.06	0.05	0.38		
+720	JD10 I-117°25'27" R-15 Ly-30.74			R-200 T-6.1 E-0.09	679.58	679.70	0.13		0.50	3.73	1.76	0.50	-0.25	-0.22	0.00	0.10	0.09	0.13		
+725.437			681.2 K0+734.357		680.41	680.27		0.14	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.14	
+740				ZD +740.461	681.20	681.44	0.25		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.25		
+740.808	K0+740.808 (YZ)				681.26	681.48	0.22		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.22		
+760					682.64	682.31		0.32	0.50	2.71	1.75	0.50	-0.06	-0.05	0.00	0.00	-0.01		0.32	
+766.624	K0+766.624 (ZY)				682.73	682.60		0.13	0.50	2.35	1.75	0.50	-0.06	-0.05	0.00	-0.04	-0.05		0.13	
+780					682.95	683.18	0.22		0.50	2.35	1.75	0.50	-0.06	-0.05	0.00	-0.04	-0.05	0.22		
+781.047	JD11 I-8°15'49" R-200 Ly-28.85				683.03	683.22	0.19		0.50	2.35	1.75	0.50	-0.06	-0.05	0.00	-0.04	-0.05	0.19		
+795.469					683.67	683.84	0.17		0.50	2.16	2.04	0.50	-0.02	-0.01	0.00	-0.04	-0.05	0.17		
+800	K0+795.469 (YZ)	K0+800.785 (ZY)			683.74	684.04	0.30		0.50	1.98	2.31	0.50	0.01	0.02	0.00	-0.05	-0.06	0.30		
+800.785		JD12 I-12°15'03" R-100 Ly-21.38			683.75	684.07	0.32		0.50	1.94	2.36	0.50	0.01	0.03	0.00	-0.05	-0.06	0.32		
+811.476					683.95	684.54	0.59		0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09	0.59		
+820					685.00	684.90		0.09	0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09		0.09	
+822.167		K0+822.167 (YZ)		4.32% 183.25	685.10	685.00		0.10	0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09		0.10	
+840					685.88	685.77		0.11	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.11	
+860					686.70	686.63		0.06	0.50	1.75	2.47	0.50	0.00	0.02	0.00	-0.05	-0.06		0.06	
+879.190		K0+879.190 (ZY)	QD K0+913.096		687.18	687.46	0.28		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.28		
+880		JD13 I-162°42'13" R-10 Ly-28.4	R-1000 T-4.51 E-0.01	689.13 K0+917.602	687.45	687.50	0.05		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.05		
+940					690.22	690.30	0.08		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.08		
+960			ZD +922.108		691.49	691.34		0.15	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.15	
+980		K0+907.587 (YZ)			692.52	692.39		0.14	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.14	
K1+000				5.23% 153.91	693.23	693.43	0.21		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.21		
+020					694.51	694.48		0.03	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.03	
+021.159		K1+021.159 (ZY)			694.64	694.54		0.11	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.11	
+040					695.42	695.52	0.10		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.10		
+041.458		JD14 I-7°45'13" R-300 Ly-40.6			695.67	695.60		0.07	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.07	
+060					696.44	696.57	0.12		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.12		
+061.757		K1+061.757 (YZ)			696.65	696.66	0.01		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.01		

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程(m)	设计高程(m)	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
	左偏	右偏	凹型	凸型			填	挖	左侧		右侧		左侧		中桩	右侧		填	挖	
									W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1			
K1+080				5.23% 153.91	697.50	697.85	0.35		0.50	2.97	1.75	0.50	-0.10	-0.08	0.00	0.05	0.04	0.35		
+080.701	K1+080.701 (ZY)		QD		697.50	697.91	0.40		0.50	3.01	1.75	0.50	-0.11	-0.09	0.00	0.05	0.04	0.40		
+095.430	JD15 I-168°46'45" R-10 Ly-29.46		+075.761 R-300 T-4.25 E-0.03 ZD	697.17 K1+071.510	698.63	699.10	0.47		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.47		
+100					699.79	699.46		0.32	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.32	
+110.159			K1+067.259 8.06%	87.79	700.07	700.28	0.22		0.50	3.68	1.78	0.50	-0.23	-0.21	0.00	0.10	0.09	0.22		
+120	K1+110.159 (YZ)				701.74	701.08		0.66	0.50	3.02	2.08	0.50	-0.10	-0.08	0.00	0.06	0.04		0.66	
+137.996		K1+137.996 (ZY)			702.30	702.53	0.23		0.50	1.82	2.62	0.50	0.03	0.05	0.00	-0.07	-0.09	0.23		
+140				QD K1+154.532	702.39	702.69	0.30		0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09	0.30		
+153.281		JD16 I-17°30'54" R-100 Ly-30.57	704.24 K1+159.304	R-260 T-4.77 E-0.04	703.56	703.76	0.19		0.50	1.75	2.65	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.09	0.19		
+160				ZD +164.076	703.92	704.24	0.32		0.50	1.75	2.67	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.10	0.32		
+168.565		K1+168.565 (YZ)			704.13	704.65	0.52		0.50	1.75	3.14	0.50	0.06	0.08	0.00	-0.14	-0.16	0.52		
+170.698					704.31	704.74	0.43		0.50	1.75	3.26	0.50	0.07	0.08	0.00	-0.15	-0.18	0.43		
+180		K1+170.698 (ZY)			704.62	705.15	0.53		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.53		
+189.562					705.04	705.57	0.53		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.53		
+208.427		JD17 I-166°17'07" R-13 Ly-37.73			706.51	706.40		0.11	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.11	
+220					707.00	706.91		0.09	0.50	2.16	3.34	0.50	0.06	0.08	0.00	-0.12	-0.14		0.09	
+240		K1+208.427 (YZ)			707.49	707.78	0.30		0.50	2.87	2.63	0.50	-0.04	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.30		
+260	K1+264.603 (ZY)				708.16	708.66	0.50		0.50	3.59	1.91	0.50	-0.20	-0.18	0.00	0.10	0.08	0.50		
+264.603	JD18 I-37°04'46" R-25 Ly-16.18				708.39	708.86	0.48		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.48		
+272.692					708.53	709.22	0.69		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.69		
+280			4.39%	225.31	709.43	709.54	0.11		0.50	3.05	2.45	0.50	-0.07	-0.06	0.00	0.04	0.03	0.11		
+280.782	K1+280.782 (YZ)				709.73	709.57		0.16	0.50	2.98	2.52	0.50	-0.06	-0.04	0.00	0.03	0.02		0.16	
+283.072		K1+283.072 (ZY)			709.84	709.68		0.17	0.50	2.76	2.74	0.50	-0.02	-0.00	0.00	0.00	-0.01		0.17	
+293.618					710.24	710.14		0.10	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.10	
+300	K1+305.086 (ZY)	JD19 I-71°05'21" R-17 Ly-21.09			710.80	710.42		0.39	0.50	2.44	3.06	0.50	0.03	0.05	0.00	-0.06	-0.07		0.39	
+304.164					710.94	710.60		0.34	0.50	2.89	2.61	0.50	-0.04	-0.02	0.00	0.02	0.01		0.34	
+305.086	JD20 I-47°37'12" R-17 Ly-14.13	K1+304.164 (YZ)			711.09	710.64		0.45	0.50	2.99	2.51	0.50	-0.06	-0.04	0.00	0.04	0.02		0.45	
+312.151					711.48	710.95		0.53	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.53	
+319.215	K1+319.215 (YZ)				711.62	711.26		0.35	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.35	

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	(m)	(m)	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K1+320				4.39% 225.31	711.73	711.30		0.43	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.43	
+340					712.15	712.17	0.03		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.03		
+360					713.18	713.05		0.13	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.13	
+373.581	K1+373.581 (ZY)		QD K1+382.312		713.04	713.65	0.61		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.61		
+380	JD21 I-159°40'39" R-10 Ly-27.87		R-900 T-2.3 E-0	714.13	713.65	713.93	0.28		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.28		
+387.516				K1+384.611	713.99	714.27	0.29		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.29		
+400			ZD +386.910		714.13	714.89	0.75		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.75		
+401.450	K1+401.450 (YZ)				714.21	714.96	0.75		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.75		
+420					715.70	715.87	0.16		0.50	2.67	2.83	0.50	-0.02	-0.00	0.00	0.00	-0.01	0.16		
+435.653		K1+435.653 (ZY)			716.56	716.63	0.07		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.07		
+440		JD22 I-48°40'45" R-30 Ly-25.49			716.63	716.85	0.22		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.22		
+448.397					716.71	717.26	0.55		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.55		
+460					717.70	717.83	0.12		0.50	2.32	3.18	0.50	0.04	0.06	0.00	-0.08	-0.09	0.12		
+461.142		K1+461.142 (YZ)			717.73	717.88	0.15		0.50	2.39	3.11	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.07	-0.08	0.15		
+471.811	K1+471.811 (ZY)				718.24	718.40	0.16		0.50	3.11	2.39	0.50	-0.05	-0.03	0.00	0.03	0.01	0.16		
+480		K1+502.529 (ZY)			719.16	718.81		0.36	0.50	3.65	1.85	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.05		0.36	
+484.230	JD23 I-35°34'44" R-40 Ly-24.84	JD24 I-15°56'57" R-15 Ly-16.7			719.36	719.01		0.35	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		0.35	
+496.650					720.31	719.62		0.69	0.50	2.95	2.55	0.50	-0.01	0.00	0.00	-0.00	-0.02		0.69	
+500	K1+496.650 (YZ)	K1+541.980 (YZ)			720.59	719.79		0.81	0.50	2.72	2.78	0.50	0.02	0.03	0.00	-0.03	-0.05		0.81	
+502.529		K1+546.050 (ZY)		4.9% 282.9	720.70	719.91		0.79	0.50	2.55	2.95	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.06	-0.07		0.79	
+554.401		JD25 I-150°41'23" R-60 Ly-39.45			722.21	722.45	0.24		0.50	1.75	3.25	0.50	0.06	0.07	0.00	-0.13	-0.15	0.24		
+560					722.41	722.73	0.31		0.50	1.75	3.25	0.50	0.06	0.07	0.00	-0.13	-0.15	0.31		
+562.752					722.70	722.86	0.16		0.50	1.75	3.25	0.50	0.06	0.07	0.00	-0.13	-0.15	0.16		
+580		K1+562.752 (YZ)			723.76	723.71		0.05	0.50	1.75	3.12	0.50	0.05	0.06	0.00	-0.11	-0.13		0.05	
+600		K1+602.546 (ZY)			724.22	724.69	0.47		0.50	1.75	2.97	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.09	-0.11	0.47		
+602.546		JD26 I-17°51'54" R-80 Ly-24.94			724.61	724.81	0.20		0.50	1.75	2.95	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.09	-0.10	0.20		
+615.018					725.47	725.42		0.05	0.50	1.75	2.95	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.09	-0.10		0.05	
+620					725.59	725.67	0.08		0.50	1.75	2.95	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.09	-0.10	0.08		
+627.490		K1+627.490 (YZ)			725.82	726.03	0.22		0.50	2.10	2.67	0.50	0.01	0.03	0.00	-0.04	-0.05	0.22		

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
	左偏	右偏	凹型	凸型	(m)	(m)	填	挖	左侧		右侧		左侧		中桩	右侧		填	挖	
									W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1			
K1+640				4.9% 282.9	726.57	726.65	0.07		0.50	2.86	2.07	0.50	-0.08	-0.06	0.00	0.04	0.03	0.07		
+640.663	K1+640.663 (ZY)				726.67	726.68	0.01		0.50	2.90	2.03	0.50	-0.08	-0.07	0.00	0.05	0.03	0.01		
+652.421	JD27 I-22°27'17" R-60 Ly-23.51				727.28	727.25		0.02	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.02	
+660			QD K1+664.868		727.71	727.62		0.09	0.50	3.01	2.07	0.50	-0.09	-0.08	0.00	0.05	0.04		0.09	
+664.178			R-320 T-2.64 E-0.01	727.99	727.85	727.83		0.02	0.50	2.80	2.34	0.50	-0.05	-0.04	0.00	0.03	0.02		0.02	
+676.371	K1+664.178 (YZ)	K1+676.371 (ZY)	ZD +670.150	K1+667.509	728.47	728.57	0.10		0.50	2.20	3.16	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.07	-0.09	0.10		
+680		JD28 I-44°43'49" R-30 Ly-23.42			728.84	728.81		0.03	0.50	2.01	3.40	0.50	0.05	0.07	0.00	-0.12	-0.13		0.03	
+688.081					729.07	729.34	0.27		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.27		
+699.792					730.30	730.11		0.20	0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21		0.20	
+700		K1+699.792 (YZ)			730.32	730.12		0.20	0.50	1.76	3.74	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.18	-0.21		0.20	
+720			6.55%	75.67	731.42	731.43	0.01		0.50	2.70	2.49	0.50	-0.03	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.01		
+731.858	K1+731.858 (ZY)		QD		731.97	732.21	0.24		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.24		
+740			K1+737.023	732.95	732.68	732.75	0.07		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.07		
+750.732	JD29 I-36°02'48" R-60 Ly-37.75		R-400 T-6.16 E-0.05	K1+743.184	733.66	733.68	0.02		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.02		
+760			ZD		734.70	734.57		0.13	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.13	
+769.606	K1+769.606 (YZ)		+749.345		735.08	735.49	0.41		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.41		
+780			9.63%	61.96	736.81	736.50		0.31	0.50	3.53	1.75	0.50	-0.18	-0.16	0.00	0.08	0.06		0.31	
+788.134	K1+788.134 (ZY)				737.15	737.28	0.12		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.21	-0.19	0.00	0.09	0.07	0.12		
+798.623	JD30 I-40°03'56" R-30 Ly-20.98			QD	737.92	738.29	0.37		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.21	-0.19	0.00	0.09	0.07	0.37		
+800				K1+799.268	738.15	738.42	0.27		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.21	-0.19	0.00	0.09	0.07	0.27		
+809.112	K1+809.112 (YZ)		738.92	R-200 T-5.88 E-0.09	738.61	739.06	0.45		0.50	3.51	1.75	0.50	-0.18	-0.15	0.00	0.08	0.06	0.45		
+815.217	K1+815.217 (ZY)		K1+805.145	ZD	738.98	739.29	0.31		0.50	3.19	1.75	0.50	-0.13	-0.11	0.00	0.06	0.05	0.31		
+820				+811.022	739.23	739.47	0.25		0.50	2.95	1.75	0.50	-0.10	-0.09	0.00	0.05	0.04	0.25		
+827.115	JD31 I-19°28'39" R-70 Ly-23.8				739.29	739.74	0.45		0.50	2.95	1.75	0.50	-0.10	-0.09	0.00	0.05	0.04	0.45		
+839.013					739.74	740.19	0.45		0.50	2.72	2.13	0.50	-0.05	-0.04	0.00	0.03	0.01	0.45		
+840	K1+839.013 (YZ)	K1+857.757 (ZY)			739.94	740.23	0.29		0.50	2.69	2.19	0.50	-0.04	-0.03	0.00	0.02	0.01	0.29		
+857.757		JD32 I-53°58'09" R-25 Ly-23.55			740.53	740.89	0.37		0.50	1.98	3.37	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.15	-0.17	0.37		
+860			3.75%	133.96	740.99	740.98		0.01	0.50	1.89	3.52	0.50	0.08	0.09	0.00	-0.18	-0.20		0.01	
+869.531					741.73	741.33		0.40	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.40	

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度		路基宽度 (m)				以下各点与设计高之差 (m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	(m)	(m)	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K1+880				3.75% 133.96	741.95	741.73		0.22	0.50	1.99	3.51	0.50	0.08	0.09	0.00	-0.16	-0.18		0.22	
+881.305		K1+881.305 (YZ)			742.25	741.78		0.47	0.50	2.07	3.43	0.50	0.07	0.08	0.00	-0.14	-0.16		0.47	
+900	K1+901.589 (ZY)				742.52	742.48		0.04	0.50	3.32	2.18	0.50	-0.13	-0.11	0.00	0.07	0.06		0.04	
+901.589	JD33 I-76°09'14" R-20 Ly-26.58				742.54	742.54	0.00		0.50	3.43	2.07	0.50	-0.16	-0.14	0.00	0.08	0.07	0.00		
+914.880					743.07	743.04		0.03	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.03	
+920					743.23	743.23	0.00		0.50	3.46	2.04	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.09	0.07	0.00		
+928.172	K1+928.172 (YZ)		QD K1+933.216 R-400 T-5.89 E-0.04 ZD +944.988		743.44	743.54	0.10		0.50	2.91	2.59	0.50	-0.06	-0.04	0.00	0.04	0.02	0.10		
+933.120		K1+933.120 (ZY)		743.95 K1+939.102	743.72	743.72	0.00		0.50	2.59	2.91	0.50	-0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.03	0.00		
+940		JD34 I-56°04'20" R-30 Ly-29.36			744.24	744.04		0.20	0.50	2.13	3.37	0.50	0.05	0.06	0.00	-0.10	-0.11		0.20	
+947.800					744.43	744.53	0.09		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.09		
+960					744.99	745.34	0.36		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.36		
+962.480		K1+962.480 (YZ)			745.38	745.51	0.13		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.13		
+980					746.85	746.68		0.17	0.50	1.75	2.58	0.50	0.00	0.02	0.00	-0.05	-0.06		0.17	
K2+000					747.45	748.02	0.57		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.57		
+020					748.03	749.36	1.34		0.50	2.62	1.75	0.50	-0.06	-0.05	0.00	0.03	0.01	1.34		
+030.559	K2+030.559 (ZY)				749.33	750.07	0.74		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.74		
+040					750.52	750.70	0.18		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.18		
+046.389	JD35 I-30°13'58" R-60 Ly-31.66				751.35	751.13		0.22	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.22	
+060					752.07	752.04		0.03	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.03	
+062.219	K2+062.219 (YZ)				753.35	752.19		1.15	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		1.15	
+080					754.52	753.38		1.14	0.50	2.18	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.00	-0.02		1.14	
+100					755.76	754.72		1.04	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		1.04	
+120	K2+126.293 (ZY)		6.7% 350.37		756.12	756.06		0.06	0.50	2.87	1.75	0.50	-0.08	-0.07	0.00	0.04	0.03		0.06	
+126.293	JD36 I-34°32'12" R-50 Ly-30.14				756.31	756.48	0.17		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.17		
+140					756.75	757.40	0.65		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.65		
+141.363					756.79	757.49	0.70		0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06	0.70		
+156.432	K2+156.432 (YZ)				757.45	758.50	1.05		0.50	2.47	2.78	0.50	0.00	0.02	0.00	-0.02	-0.03	1.05		
+160		K2+160.072 (ZY)			757.60	758.74	1.14		0.50	2.29	3.03	0.50	0.03	0.04	0.00	-0.05	-0.07	1.14		
+160.072					757.60	758.74	1.14		0.50	2.29	3.03	0.50	0.03	0.04	0.00	-0.05	-0.07	1.14		

编制：　　复核：　　审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	(m)	(m)	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K2+170.519		JD37 I-39°54'10" R-30 Ly-20.89		6.7% 350.37	758.27	759.44	1.17		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	1.17		
+180					759.22	760.08	0.85		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.85		
+180.965					759.34	760.14	0.81		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.81		
+192.470		K2+180.965 (YZ)			760.69	760.91	0.23		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.23		
+200					761.35	761.42	0.07		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.07		
+208.296		K2+192.470 (ZY)			761.52	761.97	0.45		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.45		
+220					762.84	762.76		0.09	0.50	2.54	2.96	0.50	0.02	0.04	0.00	-0.04	-0.06		0.09	
+224.122	K2+228.716 (ZY)	JD38 I-60°27'09" R-30 Ly-31.65			762.97	763.03	0.06		0.50	2.82	2.68	0.50	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.06		
+228.716	JD39 I-26°31'53" R-40 Ly-18.52				763.37	763.34		0.03	0.50	3.13	2.37	0.50	-0.05	-0.04	0.00	0.03	0.01		0.03	
+237.977		K2+224.122 (YZ)			764.19	763.96		0.23	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		0.23	
+240					764.38	764.10		0.28	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		0.28	
+247.238	K2+247.238 (YZ)				765.05	764.58		0.47	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		0.47	
+260					765.70	765.44		0.26	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.21	-0.18	0.00	0.09	0.07		0.26	
+275.098	K2+275.098 (ZY)				766.44	766.45	0.00		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.00		
+280				QD	766.66	766.77	0.12		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.12		
+285.513	JD40 I-59°40'25" R-20 Ly-20.83			K2+284.518 R-500 T-4.95 E-0.02	766.76	767.14	0.39		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.39		
+295.928					767.24	767.97	0.73		0.50	3.09	2.25	0.50	-0.10	-0.08	0.00	0.06	0.05	0.73		
+300	K2+295.928 (YZ)	K2+306.076 (ZY)		ZD +294.426	767.40	768.32	0.92		0.50	2.82	2.45	0.50	-0.05	-0.04	0.00	0.03	0.02	0.92		
+306.076					768.08	768.85	0.77		0.50	2.41	2.75	0.50	0.00	0.02	0.00	-0.02	-0.03	0.77		
+320		JD41 I-35°01'48" R-50 Ly-30.57			769.50	770.06	0.56		0.50	1.75	3.25	0.50	0.06	0.07	0.00	-0.13	-0.15	0.56		
+321.361				8.68% 66.93	770.52	770.18		0.34	0.50	1.75	3.25	0.50	0.06	0.07	0.00	-0.13	-0.15		0.34	
+336.646		K2+336.646 (YZ)			771.64	771.50		0.14	0.50	1.97	2.97	0.50	0.04	0.05	0.00	-0.08	-0.10		0.14	
+340	K2+352.446 (ZY)			QD K2+352.741 R-300 T-3.66 E-0.02	772.07	771.79		0.27	0.50	2.13	2.77	0.50	0.02	0.04	0.00	-0.05	-0.06		0.27	
+352.446				773.22 K2+356.399	773.05	772.87		0.17	0.50	2.73	2.03	0.50	-0.06	-0.05	0.00	0.03	0.02		0.17	
+360	JD42 I-16°57'54" R-80 Ly-23.69				773.30	773.44	0.14		0.50	2.95	1.75	0.50	-0.10	-0.09	0.00	0.05	0.04	0.14		
+364.290				ZD +360.057	773.44	773.71	0.27		0.50	2.95	1.75	0.50	-0.10	-0.09	0.00	0.05	0.04	0.27		
+376.134	K2+376.134 (YZ)				774.38	774.45	0.07		0.50	2.76	2.07	0.50	-0.06	-0.04	0.00	0.03	0.02	0.07		
+380				6.24% 187.85	774.59	774.69	0.10		0.50	2.60	2.33	0.50	-0.03	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.10		
+396.455		K2+396.455 (ZY)			775.34	775.72	0.38		0.50	1.94	3.43	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.16	-0.18	0.38		

编制： 复核： 审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度(m)		路基宽度(m)				以下各点与设计高之差(m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	(m)	(m)	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K2+420		JD43 I-101°00'00" R-15 Ly-26.44	6.24% 187.85		776.85	777.19	0.34		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.34		
+422.896					777.31	777.37	0.06		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.06		
+440					778.89	778.43		0.45	0.50	2.60	2.90	0.50	0.01	0.02	0.00	-0.03	-0.04		0.45	
+460		K2+422.896 (YZ)			779.56	779.68	0.12		0.50	3.59	1.91	0.50	-0.21	-0.18	0.00	0.10	0.08	0.12		
+463.188	K2+463.188 (ZY)				779.63	779.88	0.25		0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09	0.25		
+475.577	JD44 I-70°59'19" R-20 Ly-24.78				780.93	780.65		0.28	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.28	
+480					781.02	780.93		0.09	0.50	3.43	2.07	0.50	-0.16	-0.14	0.00	0.08	0.07		0.09	
+487.967		K2+493.626 (ZY)			781.15	781.43	0.27		0.50	2.85	2.65	0.50	-0.03	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.27		
+493.626	K2+487.967 (YZ)				781.64	781.78	0.14		0.50	2.44	3.06	0.50	0.03	0.05	0.00	-0.06	-0.07	0.14		
+500		JD45 I-53°53'21" R-20 Ly-18.81			782.03	782.18	0.15		0.50	1.97	3.53	0.50	0.08	0.09	0.00	-0.16	-0.19	0.15		
+503.031					782.08	782.37	0.28		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.28		
+512.437		K2+512.437 (YZ)			783.44	782.95		0.49	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.49	
+520				QD K2+532.860	783.50	783.42		0.08	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.08	
+540			784.94	R-140 T-11.39 E-0.46	783.97	784.49	0.53		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.53		
+556.022		K2+556.022 (ZY)	K2+544.250	ZD +555.640	784.09	783.76		0.33	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.33	
+560					783.92	783.36		0.57	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.57	
+565.247		JD46 I-70°28'39" R-15 Ly-18.45			782.65	782.83	0.18		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.18		
+574.473					781.78	781.91	0.13		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.13		
+580		K2+574.473 (YZ)			781.29	781.35	0.06		0.50	1.75	3.38	0.50	0.06	0.08	0.00	-0.15	-0.18	0.06		
+600			-10.03% 138.04		779.49	779.34		0.15	0.50	1.75	2.05	0.50	-0.03	-0.01	0.00	-0.04	-0.05		0.15	
+620					777.20	777.34	0.14		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.14		
+640			QD K2+674.337		775.77	775.33		0.43	0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05		0.43	
+660	K2+670.689 (ZY)			R-220 T-7.95 E-0.14	774.13	773.33		0.80	0.50	2.61	1.75	0.50	-0.06	-0.05	0.00	0.03	0.01		0.80	
+670.689	JD47 I-19°46'27" R-60 Ly-20.71			ZD +690.237	773.66	772.25		1.41	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		1.41	
+680					773.37	771.39		1.97	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		1.97	
+681.043				771.09	773.21	771.32		1.90	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		1.90	
+691.397	K2+691.397 (YZ)			K2+682.287	772.89	770.83		2.05	0.50	3.40	1.75	0.50	-0.16	-0.14	0.00	0.07	0.06		2.05	
+695.583	K2+695.583 (ZY)		-2.87% 105.65		772.35	770.72		1.63	0.50	3.60	1.75	0.50	-0.16	-0.14	0.00	0.07	0.06		1.63	
+700					771.80	770.59		1.20	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		1.20	

编制：　　复核：　　审核：

路 基 设 计 表

桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度（m）		路基宽度 (m)				以下各点与设计高之差 (m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	（m）	（m）	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K2+706.052					771.11	770.42		0.68	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		0.68	
+706.052	JD48 I-29°59'24" R-40 Ly-20.94				771.11	770.42		0.68	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.17	-0.15	0.00	0.07	0.06		0.68	
+716.520					770.72	770.13		0.59	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.20	-0.18	0.00	0.08	0.07		0.59	
+718.955					770.66	770.06		0.60	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.22	-0.20	0.00	0.09	0.08		0.60	
K2+716.520 (YZ)																				
+720					770.63	770.03		0.60	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.23	-0.20	0.00	0.10	0.08		0.60	
+728.894					770.27	769.78		0.49	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.49	
K2+718.955 (ZY)																				
+738.833					769.62	769.50		0.11	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.11	
+740					769.54	769.47		0.07	0.50	3.69	1.81	0.50	-0.23	-0.21	0.00	0.10	0.09		0.07	
+760					768.81	768.91	0.10		0.50	2.66	2.84	0.50	-0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.03	0.10		
+777.801				QD	768.48	768.41		0.07	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.07	
K2+738.833 (YZ)	JD49 I-45°33'23" R-25 Ly-19.88			K2+778.035																
+780					768.17	768.34	0.17		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.17		
+791.301					767.94	767.69		0.24	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.24	
+800					767.09	766.87		0.22	0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25		0.22	
+804.802					765.78	766.37	0.59		0.50	1.75	3.75	0.50	0.09	0.11	0.00	-0.23	-0.25	0.59		
+820					764.77	764.79	0.02		0.50	2.41	2.87	0.50	0.02	0.04	0.00	-0.05	-0.06	0.02		
+839.455					763.10	762.76		0.34	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.34	
+840					763.02	762.70		0.32	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.32	
+853.641					762.37	761.61		0.76	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.76	
+860					761.74	761.31		0.43	0.50	3.25	1.75	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.06		0.43	
+867.826					761.10	760.94		0.15	0.50	3.25	1.76	0.50	-0.15	-0.13	0.00	0.07	0.05		0.15	
+880					760.22	760.37	0.15		0.50	2.64	2.57	0.50	-0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.15		
+897.631					759.64	759.54		0.10	0.50	1.75	3.74	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21		0.10	
+900					759.56	759.43		0.13	0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21		0.13	
+907.545					758.91	759.07	0.16		0.50	1.75	3.75	0.50	0.07	0.09	0.00	-0.19	-0.21	0.16		
+917.460					758.42	758.61	0.19		0.50	2.55	2.95	0.50	0.00	0.02	0.00	-0.02	-0.03	0.19		
+919.103					758.37	758.53	0.15		0.50	2.68	2.82	0.50	-0.02	-0.00	0.00	0.00	-0.01	0.15		
+920					758.33	758.49	0.15		0.50	2.75	2.75	0.50	-0.03	-0.01	0.00	0.01	-0.00	0.15		
+932.441					758.05	757.90		0.15	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.15	
+940					757.75	757.55		0.20	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.20	

-2.8%
105.65

K2+777.801 (ZY)

JD50 I-103°08'15" R-15 Ly-27

K2+804.802 (YZ)

768.13
K2+787.933

R-260 T-9.9 E-0.19

ZD
+797.831

-10.42%
60

K2+839.455 (ZY)

JD51 I-32°30'38" R-50 Ly-28.37

QD
K2+843.362

R-160 T-4.57 E-0.07

761.88
K2+847.934

ZD
+852.506

K2+867.826 (YZ)

K2+897.631 (ZY)

JD52 I-37°52'13" R-30 Ly-19.83

K2+917.460 (YZ)

K2+919.103 (ZY)

-4.7%
152.07


JD53 I-76°25'17" R-20 Ly-26.68

编制：　　复核：　　审核：

路 基 设 计 表


桩号	平曲线		竖曲线		地面高程	设计高程	填挖高度（m）		路基宽度 (m)				以下各点与设计高之差 (m)					施工时中桩填挖高度(m)		备注
									左侧		右侧		左侧		中桩	右侧				
	左偏	右偏	凹型	凸型	（m）	（m）	填	挖	W1	W2	W2	W1	B1	B2	C	B2	B1	填	挖	
K2+945.779	K2+945.779 (YZ)		-4.7% 152.07		757.49	757.27		0.21	0.50	3.75	1.75	0.50	-0.25	-0.23	0.00	0.11	0.09		0.21	
+960					756.52	756.61	0.09		0.50	2.80	1.75	0.50	-0.07	-0.06	0.00	0.04	0.02	0.09		
+980					755.65	755.66	0.02		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.02		
K3+000					754.27	754.72	0.45		0.50	1.75	1.75	0.50	-0.05	-0.04	0.00	-0.04	-0.05	0.45		

编制：　　复核：　　审核：




K0+060

桩 号:	K0+060		
填:	M	挖:	0.55 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	16.81 M²




K0+160

桩 号:	K0+160		
填:	M	挖:	0.11 M
路基宽	左: 3.67 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.13 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	16.95 M²




K0+050.761

桩 号:	K0+050.761		
填:	M	挖:	0.22 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	11.33 M²




K0+140

桩 号:	K0+140		
填:	0.03 M	挖:	M
路基宽	左: 2.47 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.02 M²	挖:	8.30 M²




K0+040

桩 号:	K0+040		
填:	0.76 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.40 M²	挖:	0.76 M²




K0+120

桩 号:	K0+120		
填:	M	挖:	0.43 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	14.27 M²




K0+027.697

桩 号:	K0+027.697		
填:	0.65 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.72 M²	挖:	0.78 M²




K0+100

桩 号:	K0+100		
填:	M	挖:	0.78 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	20.14 M²




K0+020

桩 号:	K0+020		
填:	1.09 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.59 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 4.45 M²	挖:	0.77 M²




K0+080

桩 号:	K0+080		
填:	M	挖:	0.75 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.66 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	20.13 M²



K0+000

桩 号:	K0+000		
填:	0.82 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.48 M²	挖:	0.77 M²




K0+073.825

桩 号:	K0+073.825		
填:	M	挖:	0.17 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.46 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K0+215.820

桩 号:	K0+215.820		
填:	0.27 M	挖:	M
路基宽	左: 2.54 M	右:	3.86 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.16 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.12 M²	挖:	5.12 M²




K0+200

桩 号:	K0+200		
填:	0.79 M	挖:	M
路基宽	左: 3.33 M	右:	2.81 M
超 高	左: -0.05 M	右:	0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.60 M²	挖:	3.83 M²




K0+197.462

桩 号:	K0+197.462		
填:	0.68 M	挖:	M
路基宽	左: 3.46 M	右:	2.64 M
超 高	左: -0.08 M	右:	0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.89 M²	挖:	5.33 M²




K0+180

桩 号:	K0+180		
填:	0.64 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.61 M²	挖:	7.38 M²




K0+179.410

桩 号:	K0+179.410		
填:	0.70 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.88 M²	挖:	6.82 M²




K0+161.357

桩 号:	K0+161.357		
填:	M	挖:	0.18 M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	18.86 M²




K0+266.976

桩 号:	K0+266.976		
填:	0.18 M	挖:	M
路基宽	左: 3.69 M	右:	2.81 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.20 M²	挖:	12.29 M²




K0+260

桩 号:	K0+260		
填:	M	挖:	0.34 M
路基宽	左: 3.22 M	右:	3.28 M
超 高	左: -0.01 M	右:	-0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	17.70 M²




K0+253.837

桩 号:	K0+253.837		
填:	0.44 M	挖:	M
路基宽	左: 2.81 M	右:	3.69 M
超 高	左: 0.05 M	右:	-0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.67 M²	挖:	4.23 M²




K0+240

桩 号:	K0+240		
填:	M	挖:	0.10 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.22 M²



K0+234.828

桩 号:	K0+234.828		
填:	M	挖:	0.13 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.63 M²




K0+220

桩 号:	K0+220		
填:	0.22 M	挖:	M
路基宽	左: 2.33 M	右:	4.14 M
超 高	左: 0.08 M	右:	-0.22 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.05 M²	挖:	5.03 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6



K0+340

桩 号:	K0+340		
填:	0.65 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.50 M²	挖:	0.78 M²




K0+320

桩 号:	K0+320		
填:	0.44 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.57 M²	挖:	3.38 M²




K0+300

桩 号:	K0+300		
填:	M	挖:	0.39 M
路基宽	左: 3.47 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	20.56 M²




K0+288.290

桩 号:	K0+288.290		
填:	M	挖:	0.04 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.48 M²	挖:	20.57 M²




K0+280

桩 号:	K0+280		
填:	M	挖:	0.21 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	24.06 M²




K0+277.633

桩 号:	K0+277.633		
填:	M	挖:	0.24 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.33 M²	挖:	4.49 M²




K0+400

桩 号:	K0+400		
填:	M	挖:	0.04 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.56 M
超 高	左: -0.02 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.22 M²




K0+390.103

桩 号:	K0+390.103		
填:	M	挖:	0.23 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.77 M²




K0+380

桩 号:	K0+380		
填:	M	挖:	0.19 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.14 M²




K0+373.269

桩 号:	K0+373.269		
填:	0.50 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.92 M²	挖:	0.82 M²



K0+360

桩 号:	K0+360		
填:	M	挖:	0.17 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.85 M²




K0+356.434

桩 号:	K0+356.434		
填:	0.18 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.09 M²	挖:	5.35 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K0+540

桩 号:	K0+540		
填:	0.31 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.22 M²	挖:	4.51 M²




K0+526.550

桩 号:	K0+526.550		
填:	0.46 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.64 M²	挖:	3.24 M²




K0+520

桩 号:	K0+520		
填:	0.57 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.12 M²	挖:	0.82 M²




K0+500

桩 号:	K0+500		
填:	0.55 M	挖:	M
路基宽	左: 2.33 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.02 M²	挖:	2.81 M²




K0+480

桩 号:	K0+480		
填:	M	挖:	0.21 M
路基宽	左: 3.66 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.13 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	18.76 M²




K0+471.168

桩 号:	K0+471.168		
填:	M	挖:	0.34 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	26.83 M²




K0+601.544

桩 号:	K0+601.544		
填:	M	挖:	0.19 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.67 M²




K0+600

桩 号:	K0+600		
填:	0.00 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.15 M
超 高	左: 0.08 M	右:	-0.23 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	7.69 M²




K0+580

桩 号:	K0+580		
填:	M	挖:	0.46 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.81 M
超 高	左: -0.01 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	14.67 M²




K0+568.762

桩 号:	K0+568.762		
填:	0.13 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	6.37 M²



K0+560

桩 号:	K0+560		
填:	0.41 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.47 M²	挖:	3.60 M²




K0+547.656

桩 号:	K0+547.656		
填:	0.37 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.34 M²	挖:	3.91 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K0+680

桩 号:	K0+680		
填:	M	挖:	0.28 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.85 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.10 M²	挖:	7.73 M²




K0+662.054

桩 号:	K0+662.054		
填:	M	挖:	0.27 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.85 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.10 M²	挖:	7.08 M²




K0+660

桩 号:	K0+660		
填:	0.12 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.93 M
超 高	左: -0.04 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.72 M²	挖:	3.61 M²




K0+640

桩 号:	K0+640		
填:	0.01 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.68 M
超 高	左: 0.03 M	右:	-0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.66 M²	挖:	4.13 M²




K0+624.757

桩 号:	K0+624.757		
填:	M	挖:	0.04 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.48 M²	挖:	4.26 M²




K0+620

桩 号:	K0+620		
填:	M	挖:	0.01 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	7.90 M²




K0+613.150

桩 号:	K0+613.150		
填:	M	挖:	0.24 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	11.48 M²




K0+725.437

桩 号:	K0+725.437		
填:	M	挖:	0.14 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.02 M²	挖:	22.56 M²




K0+720

桩 号:	K0+720		
填:	0.13 M	挖:	M
路基宽	左: 4.23 M	右:	2.26 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.19 M²	挖:	17.70 M²




K0+710.066

桩 号:	K0+710.066		
填:	0.38 M	挖:	M
路基宽	左: 3.56 M	右:	2.46 M
超 高	左: -0.12 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.83 M²	挖:	4.89 M²




K0+700.648

桩 号:	K0+700.648		
填:	0.02 M	挖:	M
路基宽	左: 2.94 M	右:	2.64 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.00 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.74 M²	挖:	6.42 M²



K0+700

桩 号:	K0+700		
填:	0.06 M	挖:	M
路基宽	左: 2.89 M	右:	2.66 M
超 高	左: -0.06 M	右:	-0.00 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.86 M²	挖:	5.92 M²




K0+681.351

桩 号:	K0+681.351		
填:	M	挖:	0.46 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.85 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.01 M²	挖:	9.46 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K0+781.047

桩 号:	K0+781.047		
填:	0.19 M	挖:	M
路基宽	左: 2.85 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.06 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.12 M²	挖:	8.01 M²




K0+780

桩 号:	K0+780		
填:	0.22 M	挖:	M
路基宽	左: 2.85 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.06 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.15 M²	挖:	7.58 M²




K0+766.624

桩 号:	K0+766.624		
填:	M	挖:	0.13 M
路基宽	左: 2.85 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.06 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	12.35 M²




K0+760

桩 号:	K0+760		
填:	M	挖:	0.32 M
路基宽	左: 3.21 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.06 M	右:	-0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	17.57 M²




K0+740.808

桩 号:	K0+740.808		
填:	0.22 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.28 M²	挖:	16.35 M²




K0+740

桩 号:	K0+740		
填:	0.25 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.32 M²	挖:	15.93 M²




K0+822.167

桩 号:	K0+822.167		
填:	M	挖:	0.10 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.89 M²




K0+820

桩 号:	K0+820		
填:	M	挖:	0.09 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.71 M²




K0+811.476

桩 号:	K0+811.476		
填:	0.59 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.44 M²	挖:	0.77 M²




K0+800.785

桩 号:	K0+800.785		
填:	0.32 M	挖:	M
路基宽	左: 2.44 M	右:	2.86 M
超 高	左: 0.01 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.24 M²	挖:	4.45 M²



K0+800

桩 号:	K0+800		
填:	0.30 M	挖:	M
路基宽	左: 2.48 M	右:	2.81 M
超 高	左: 0.01 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.22 M²	挖:	4.83 M²




K0+795.469

桩 号:	K0+795.469		
填:	0.17 M	挖:	M
路基宽	左: 2.66 M	右:	2.54 M
超 高	左: -0.02 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.11 M²	挖:	7.18 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K0+960

桩 号:	K0+960		
填:	M	挖:	0.15 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.84 M²




K0+940

桩 号:	K0+940		
填:	0.08 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.04 M²	挖:	6.92 M²




K0+880

桩 号:	K0+880		
填:	0.05 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	7.01 M²




K0+879.190

桩 号:	K0+879.190		
填:	0.28 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	4.11 M²




K0+860

桩 号:	K0+860		
填:	M	挖:	0.06 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.97 M
超 高	左: 0.00 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.43 M²




K0+840

桩 号:	K0+840		
填:	M	挖:	0.11 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.32 M²




K1+041.458

桩 号:	K1+041.458		
填:	M	挖:	0.07 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.80 M²




K1+040

桩 号:	K1+040		
填:	0.10 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.05 M²	挖:	6.67 M²




K1+021.159

桩 号:	K1+021.159		
填:	M	挖:	0.11 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.29 M²




K1+020

桩 号:	K1+020		
填:	M	挖:	0.03 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.20 M²



K1+000

桩 号:	K1+000		
填:	0.21 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.13 M²	挖:	5.54 M²




K0+980

桩 号:	K0+980		
填:	M	挖:	0.14 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.69 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+100

桩 号:	K1+100		
填:	M	挖:	0.32 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	26.43 M²




K1+095.430

桩 号:	K1+095.430		
填:	0.47 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.96 M²	挖:	12.79 M²




K1+080.701

桩 号:	K1+080.701		
填:	0.40 M	挖:	M
路基宽	左: 3.51 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.11 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.62 M²	挖:	8.54 M²




K1+080

桩 号:	K1+080		
填:	0.35 M	挖:	M
路基宽	左: 3.47 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.46 M²	挖:	8.83 M²




K1+061.757

桩 号:	K1+061.757		
填:	0.01 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.04 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.00 M²	挖:	7.65 M²




K1+060

桩 号:	K1+060		
填:	0.12 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	6.40 M²




K1+160

桩 号:	K1+160		
填:	0.32 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.17 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.21 M²	挖:	3.75 M²




K1+153.281

桩 号:	K1+153.281		
填:	0.19 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.10 M²	挖:	5.14 M²




K1+140

桩 号:	K1+140		
填:	0.30 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.15 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.19 M²	挖:	4.02 M²




K1+137.996

桩 号:	K1+137.996		
填:	0.23 M	挖:	M
路基宽	左: 2.32 M	右:	3.12 M
超 高	左: 0.03 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.13 M²	挖:	5.01 M²



K1+120

桩 号:	K1+120		
填:	M	挖:	0.66 M
路基宽	左: 3.52 M	右:	2.58 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	26.56 M²




K1+110.159

桩 号:	K1+110.159		
填:	0.22 M	挖:	M
路基宽	左: 4.18 M	右:	2.28 M
超 高	左: -0.23 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.27 M²	挖:	15.83 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+220

桩 号:	K1+220		
填:	M	挖:	0.09 M
路基宽	左: 2.66 M	右:	3.84 M
超 高	左: 0.06 M	右:	-0.14 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	27.74 M²




K1+208.427

桩 号:	K1+208.427		
填:	M	挖:	0.11 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.34 M²




K1+189.562

桩 号:	K1+189.562		
填:	0.53 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.97 M²	挖:	0.74 M²




K1+180

桩 号:	K1+180		
填:	0.53 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.97 M²	挖:	0.74 M²




K1+170.698

桩 号:	K1+170.698		
填:	0.43 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.76 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.18 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.47 M²	挖:	0.85 M²




K1+168.565

桩 号:	K1+168.565		
填:	0.52 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.64 M
超 高	左: 0.06 M	右:	-0.16 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.00 M²	挖:	0.78 M²




K1+280

桩 号:	K1+280		
填:	0.11 M	挖:	M
路基宽	左: 3.55 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.07 M	右:	0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.13 M²	挖:	12.30 M²




K1+272.692

桩 号:	K1+272.692		
填:	0.69 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.90 M²	挖:	10.03 M²




K1+264.603

桩 号:	K1+264.603		
填:	0.48 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.99 M²	挖:	12.67 M²



K1+260

桩 号:	K1+260		
填:	0.50 M	挖:	M
路基宽	左: 4.09 M	右:	2.41 M
超 高	左: -0.20 M	右:	0.08 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.10 M²	挖:	11.03 M²




K1+240

桩 号:	K1+240		
填:	0.30 M	挖:	M
路基宽	左: 3.37 M	右:	3.13 M
超 高	左: -0.04 M	右:	0.00 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.62 M²	挖:	31.74 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+305.086

桩 号:	K1+305.086		
填:	M	挖:	0.45 M
路基宽	左: 3.49 M	右:	3.01 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	21.79 M²




K1+304.164

桩 号:	K1+304.164		
填:	M	挖:	0.34 M
路基宽	左: 3.39 M	右:	3.11 M
超 高	左: -0.04 M	右:	0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	18.98 M²




K1+300

桩 号:	K1+300		
填:	M	挖:	0.39 M
路基宽	左: 2.94 M	右:	3.56 M
超 高	左: 0.03 M	右:	-0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	16.92 M²




K1+293.618

桩 号:	K1+293.618		
填:	M	挖:	0.10 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.23 M²




K1+283.072

桩 号:	K1+283.072		
填:	M	挖:	0.17 M
路基宽	左: 3.26 M	右:	3.24 M
超 高	左: -0.02 M	右:	-0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	14.81 M²




K1+280.782

桩 号:	K1+280.782		
填:	M	挖:	0.16 M
路基宽	左: 3.48 M	右:	3.02 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	16.08 M²




K1+360

桩 号:	K1+360		
填:	M	挖:	0.13 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.00 M²	挖:	22.41 M²




K1+340

桩 号:	K1+340		
填:	0.03 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.10 M²	挖:	19.69 M²




K1+320

桩 号:	K1+320		
填:	M	挖:	0.43 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	28.76 M²



K1+319.215

桩 号:	K1+319.215		
填:	M	挖:	0.35 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	27.11 M²




K1+312.151

桩 号:	K1+312.151		
填:	M	挖:	0.53 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	31.07 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+420

桩 号:	K1+420		
填:	0.16 M	挖:	M
路基宽	左: 3.17 M	右:	3.33 M
超 高	左: -0.02 M	右:	-0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.14 M²	挖:	9.31 M²




K1+401.450

桩 号:	K1+401.450		
填:	0.75 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.21 M²	挖:	9.35 M²




K1+400

桩 号:	K1+400		
填:	0.75 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.23 M²	挖:	9.29 M²




K1+387.516

桩 号:	K1+387.516		
填:	0.29 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.40 M²	挖:	15.32 M²




K1+380

桩 号:	K1+380		
填:	0.28 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.18 M²	挖:	7.49 M²




K1+373.581

桩 号:	K1+373.581		
填:	0.61 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.54 M²	挖:	10.95 M²




K1+471.811

桩 号:	K1+471.811		
填:	0.16 M	挖:	M
路基宽	左: 3.61 M	右:	2.89 M
超 高	左: -0.05 M	右:	0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.16 M²	挖:	11.60 M²




K1+461.142

桩 号:	K1+461.142		
填:	0.15 M	挖:	M
路基宽	左: 2.89 M	右:	3.61 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.08 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.09 M²	挖:	8.01 M²




K1+460

桩 号:	K1+460		
填:	0.12 M	挖:	M
路基宽	左: 2.82 M	右:	3.68 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.06 M²	挖:	8.07 M²




K1+448.397

桩 号:	K1+448.397		
填:	0.55 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.21 M²	挖:	0.74 M²



K1+440

桩 号:	K1+440		
填:	0.22 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.05 M²	挖:	4.94 M²




K1+435.653

桩 号:	K1+435.653		
填:	0.07 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.16 M²	挖:	6.83 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+502.529

桩 号:	K1+502.529	
填:	M	挖: 0.79 M
路基宽	左: 3.05 M	右: 3.45 M
超 高	左: 0.04 M	右: -0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 25.34 M²




K1+500

桩 号:	K1+500	
填:	M	挖: 0.81 M
路基宽	左: 3.22 M	右: 3.28 M
超 高	左: 0.02 M	右: -0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 26.89 M²




K1+496.650

桩 号:	K1+496.650	
填:	M	挖: 0.69 M
路基宽	左: 3.45 M	右: 3.05 M
超 高	左: -0.01 M	右: -0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 26.11 M²




K1+484.230

桩 号:	K1+484.230	
填:	M	挖: 0.35 M
路基宽	左: 4.25 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.17 M	右: 0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 25.91 M²




K1+480

桩 号:	K1+480	
填:	M	挖: 0.36 M
路基宽	左: 4.15 M	右: 2.35 M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 25.17 M²




K1+615.018

桩 号:	K1+615.018	
填:	M	挖: 0.05 M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.45 M
超 高	左: 0.04 M	右: -0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 8.26 M²




K1+602.546

桩 号:	K1+602.546	
填:	0.20 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.45 M
超 高	左: 0.04 M	右: -0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.11 M²	挖: 5.09 M²




K1+600

桩 号:	K1+600	
填:	0.47 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.47 M
超 高	左: 0.04 M	右: -0.11 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.78 M²	挖: 0.84 M²




K1+580

桩 号:	K1+580	
填:	M	挖: 0.05 M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.62 M
超 高	左: 0.05 M	右: -0.13 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 3.10 M²	挖: 1.62 M²




K1+562.752

桩 号:	K1+562.752	
填:	0.16 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.75 M
超 高	左: 0.05 M	右: -0.15 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.05 M²	挖: 5.59 M²



K1+560

桩 号:	K1+560	
填:	0.31 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.75 M
超 高	左: 0.05 M	右: -0.15 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.16 M²	挖: 3.84 M²




K1+554.401

桩 号:	K1+554.401	
填:	0.24 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.75 M
超 高	左: 0.05 M	右: -0.15 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.10 M²	挖: 4.66 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+660

桩 号:	K1+660		
填:	M	挖:	0.09 M
路基宽	左: 3.51 M	右:	2.57 M
超 高	左: -0.09 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.02 M²	挖:	15.34 M²




K1+652.421

桩 号:	K1+652.421		
填:	M	挖:	0.02 M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.04 M²	挖:	16.19 M²




K1+640.663

桩 号:	K1+640.663		
填:	0.01 M	挖:	M
路基宽	左: 3.40 M	右:	2.53 M
超 高	左: -0.08 M	右:	0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.05 M²	挖:	13.12 M²




K1+640

桩 号:	K1+640		
填:	0.07 M	挖:	M
路基宽	左: 3.36 M	右:	2.57 M
超 高	左: -0.08 M	右:	0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.10 M²	挖:	11.90 M²




K1+627.490

桩 号:	K1+627.490		
填:	0.22 M	挖:	M
路基宽	左: 2.60 M	右:	3.17 M
超 高	左: 0.01 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.15 M²	挖:	6.20 M²




K1+620

桩 号:	K1+620		
填:	0.08 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.45 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.02 M²	挖:	6.58 M²




K1+700

桩 号:	K1+700		
填:	M	挖:	0.20 M
路基宽	左: 2.26 M	右:	4.24 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.80 M²




K1+699.792

桩 号:	K1+699.792		
填:	M	挖:	0.20 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.75 M²




K1+688.081

桩 号:	K1+688.081		
填:	0.27 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.09 M²	挖:	4.31 M²




K1+680

桩 号:	K1+680		
填:	M	挖:	0.03 M
路基宽	左: 2.51 M	右:	3.90 M
超 高	左: 0.05 M	右:	-0.13 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.98 M²



K1+676.371

桩 号:	K1+676.371		
填:	0.10 M	挖:	M
路基宽	左: 2.70 M	右:	3.66 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.05 M²	挖:	7.89 M²




K1+664.178

桩 号:	K1+664.178		
填:	M	挖:	0.02 M
路基宽	左: 3.30 M	右:	2.84 M
超 高	左: -0.05 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.03 M²	挖:	12.86 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+769.606

桩 号:	K1+769.606		
填:	0.41 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.68 M²	挖:	9.95 M²




K1+760

桩 号:	K1+760		
填:	M	挖:	0.13 M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	17.96 M²




K1+750.732

桩 号:	K1+750.732		
填:	0.02 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	15.55 M²




K1+740

桩 号:	K1+740		
填:	0.07 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.11 M²	挖:	14.77 M²




K1+731.858

桩 号:	K1+731.858		
填:	0.24 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.26 M²	挖:	12.15 M²




K1+720

桩 号:	K1+720		
填:	0.01 M	挖:	M
路基宽	左: 3.20 M	右:	2.99 M
超 高	左: -0.03 M	右:	0.00 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.04 M²	挖:	11.70 M²




K1+809.112

桩 号:	K1+809.112		
填:	0.45 M	挖:	M
路基宽	左: 4.01 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.18 M	右:	0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.83 M²	挖:	10.99 M²




K1+800

桩 号:	K1+800		
填:	0.27 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.21 M	右:	0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.32 M²	挖:	15.15 M²




K1+798.623

桩 号:	K1+798.623		
填:	0.37 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.21 M	右:	0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.58 M²	挖:	13.71 M²



K1+788.134

桩 号:	K1+788.134		
填:	0.12 M	挖:	M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.21 M	右:	0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.17 M²	挖:	17.51 M²




K1+780

桩 号:	K1+780		
填:	M	挖:	0.31 M
路基宽	左: 4.03 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.18 M	右:	0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	23.75 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+857.757

桩 号:	K1+857.757		
填:	0.37 M	挖:	M
路基宽	左: 2.48 M	右:	3.87 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.17 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.82 M²	挖:	2.16 M²




K1+840

桩 号:	K1+840		
填:	0.29 M	挖:	M
路基宽	左: 3.19 M	右:	2.69 M
超 高	左: -0.04 M	右:	0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.48 M²	挖:	1.04 M²




K1+839.013

桩 号:	K1+839.013		
填:	0.45 M	挖:	M
路基宽	左: 3.22 M	右:	2.63 M
超 高	左: -0.05 M	右:	0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.79 M²	挖:	6.39 M²




K1+827.115

桩 号:	K1+827.115		
填:	0.45 M	挖:	M
路基宽	左: 3.45 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.79 M²	挖:	7.71 M²




K1+820

桩 号:	K1+820		
填:	0.25 M	挖:	M
路基宽	左: 3.45 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.25 M²	挖:	10.15 M²




K1+815.217

桩 号:	K1+815.217		
填:	0.31 M	挖:	M
路基宽	左: 3.69 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.13 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.37 M²	挖:	10.69 M²




K1+901.589

桩 号:	K1+901.589		
填:	0.00 M	挖:	M
路基宽	左: 3.93 M	右:	2.57 M
超 高	左: -0.16 M	右:	0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	17.04 M²




K1+900

桩 号:	K1+900		
填:	M	挖:	0.04 M
路基宽	左: 3.82 M	右:	2.68 M
超 高	左: -0.13 M	右:	0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.04 M²	挖:	16.74 M²




K1+881.305

桩 号:	K1+881.305		
填:	M	挖:	0.47 M
路基宽	左: 2.57 M	右:	3.93 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.16 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	7.69 M²




K1+880

桩 号:	K1+880		
填:	M	挖:	0.22 M
路基宽	左: 2.49 M	右:	4.01 M
超 高	左: 0.08 M	右:	-0.18 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	5.21 M²



K1+869.531

桩 号:	K1+869.531		
填:	M	挖:	0.40 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.76 M²




K1+860

桩 号:	K1+860		
填:	M	挖:	0.01 M
路基宽	左: 2.39 M	右:	4.02 M
超 高	左: 0.08 M	右:	-0.20 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.12 M²	挖:	5.14 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K1+947.800

桩 号:	K1+947.800		
填:	0.09 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.67 M²	挖:	5.64 M²




K1+940

桩 号:	K1+940		
填:	M	挖:	0.20 M
路基宽	左: 2.63 M	右:	3.87 M
超 高	左: 0.05 M	右:	-0.11 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.24 M²	挖:	8.63 M²




K1+933.120

桩 号:	K1+933.120		
填:	0.00 M	挖:	M
路基宽	左: 3.09 M	右:	3.41 M
超 高	左: -0.00 M	右:	-0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.61 M²	挖:	5.63 M²




K1+928.172

桩 号:	K1+928.172		
填:	0.10 M	挖:	M
路基宽	左: 3.41 M	右:	3.09 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.90 M²	挖:	3.45 M²




K1+920

桩 号:	K1+920		
填:	0.00 M	挖:	M
路基宽	左: 3.96 M	右:	2.54 M
超 高	左: -0.17 M	右:	0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.08 M²	挖:	17.40 M²




K1+914.880

桩 号:	K1+914.880		
填:	M	挖:	0.03 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.06 M²	挖:	20.74 M²




K2+040

桩 号:	K2+040		
填:	0.18 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.39 M²	挖:	1.71 M²




K2+030.559

桩 号:	K2+030.559		
填:	0.74 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 3.37 M²	挖:	0.69 M²




K2+020

桩 号:	K2+020		
填:	1.34 M	挖:	M
路基宽	左: 3.12 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 8.26 M²	挖:	0.68 M²




K2+000

桩 号:	K2+000		
填:	0.57 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.83 M²	挖:	0.71 M²




K1+980

桩 号:	K1+980		
填:	M	挖:	0.17 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.08 M
超 高	左: 0.00 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	3.67 M²



K1+962.480

桩 号:	K1+962.480		
填:	0.13 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.21 M²	挖:	2.77 M²




K1+960

桩 号:	K1+960		
填:	0.36 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.69 M²	挖:	1.46 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+126.293

桩 号:	K2+126.293		
填:	0.17 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.20 M²	挖:	1.75 M²




K2+120

桩 号:	K2+120		
填:	M	挖:	0.06 M
路基宽	左: 3.37 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.08 M	右:	0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.23 M²	挖:	2.58 M²




K2+100

桩 号:	K2+100		
填:	M	挖:	1.04 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	12.27 M²




K2+080

桩 号:	K2+080		
填:	M	挖:	1.14 M
路基宽	左: 2.68 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	15.66 M²




K2+062.219

桩 号:	K2+062.219		
填:	M	挖:	1.15 M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	16.29 M²




K2+060

桩 号:	K2+060		
填:	M	挖:	0.03 M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	2.89 M²




K2+046.389

桩 号:	K2+046.389		
填:	M	挖:	0.22 M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.21 M²	挖:	4.60 M²




K2+180

桩 号:	K2+180		
填:	0.85 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 4.28 M²	挖:	0.71 M²




K2+170.519

桩 号:	K2+170.519		
填:	1.17 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.07 M	右:	-0.21 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 7.06 M²	挖:	0.71 M²




K2+160.072

桩 号:	K2+160.072		
填:	1.14 M	挖:	M
路基宽	左: 2.79 M	右:	3.53 M
超 高	左: 0.03 M	右:	-0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 6.82 M²	挖:	0.71 M²




K2+160

桩 号:	K2+160		
填:	1.14 M	挖:	M
路基宽	左: 2.79 M	右:	3.53 M
超 高	左: 0.03 M	右:	-0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 6.80 M²	挖:	0.71 M²




K2+156.432

桩 号:	K2+156.432		
填:	1.05 M	挖:	M
路基宽	左: 2.97 M	右:	3.28 M
超 高	左: 0.00 M	右:	-0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 5.92 M²	挖:	0.74 M²



K2+141.363

桩 号:	K2+141.363		
填:	0.70 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 3.00 M²	挖:	0.72 M²




K2+140

桩 号:	K2+140		
填:	0.65 M	挖:	M
路基宽	左: 3.75 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 2.63 M²	挖:	0.72 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+228.716

桩 号：	K2+228.716			
填：	M	挖：	0.03	M
路基宽	左： 3.63 M	右：	2.87	M
超 高	左： -0.05 M	右：	0.01	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.15 M²	挖：	2.38	M²




K2+224.122

桩 号：	K2+224.122			
填：	0.06 M	挖：		M
路基宽	左： 3.32 M	右：	3.18	M
超 高	左： -0.01 M	右：	-0.02	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.13 M²	挖：	2.11	M²




K2+220

桩 号：	K2+220			
填：	M	挖：	0.09	M
路基宽	左： 3.04 M	右：	3.46	M
超 高	左： 0.02 M	右：	-0.06	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： M²	挖：	3.20	M²




K2+208.296

桩 号：	K2+208.296			
填：	0.45 M	挖：		M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25	M
超 高	左： 0.07 M	右：	-0.21	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.56 M²	挖：	0.80	M²




K2+200

桩 号：	K2+200			
填：	0.07 M	挖：		M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25	M
超 高	左： 0.07 M	右：	-0.21	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.15 M²	挖：	6.86	M²




K2+192.470

桩 号：	K2+192.470			
填：	0.23 M	挖：		M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25	M
超 高	左： 0.07 M	右：	-0.21	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.06 M²	挖：	4.81	M²




K2+180.965

桩 号：	K2+180.965			
填：	0.81 M	挖：		M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25	M
超 高	左： 0.07 M	右：	-0.21	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 3.86 M²	挖：	0.71	M²




K2+285.513

桩 号：	K2+285.513			
填：	0.39 M	挖：		M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.25 M	右：	0.09	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.94 M²	挖：	1.05	M²




K2+280

桩 号：	K2+280			
填：	0.12 M	挖：		M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.25 M	右：	0.09	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.46 M²	挖：	1.63	M²




K2+275.098

桩 号：	K2+275.098			
填：	0.00 M	挖：		M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.25 M	右：	0.09	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.27 M²	挖：	2.41	M²




K2+260

桩 号：	K2+260			
填：	M	挖：	0.26	M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.21 M	右：	0.07	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： 0.00 M²	挖：	4.62	M²




K2+247.238

桩 号：	K2+247.238			
填：	M	挖：	0.47	M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.17 M	右：	0.05	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： M²	挖：	5.81	M²



K2+240

桩 号：	K2+240			
填：	M	挖：	0.28	M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.17 M	右：	0.05	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： M²	挖：	5.10	M²




K2+237.977

桩 号：	K2+237.977			
填：	M	挖：	0.23	M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25	M
超 高	左： -0.17 M	右：	0.05	M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50	
面 积	填： M²	挖：	4.56	M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+336.646

桩 号:	K2+336.646		
填:	M	挖:	0.14 M
路基宽	左: 2.47 M	右:	3.47 M
超 高	左: 0.04 M	右:	-0.10 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.40 M²




K2+380

桩 号:	K2+380		
填:	0.10 M	挖:	M
路基宽	左: 3.10 M	右:	2.83 M
超 高	左: -0.03 M	右:	-0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.09 M²	挖:	9.97 M²




K2+321.361

桩 号:	K2+321.361		
填:	M	挖:	0.34 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.75 M
超 高	左: 0.05 M	右:	-0.15 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	12.90 M²




K2+376.134

桩 号:	K2+376.134		
填:	0.07 M	挖:	M
路基宽	左: 3.26 M	右:	2.57 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.08 M²	挖:	11.29 M²




K2+320

桩 号:	K2+320		
填:	0.56 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	3.75 M
超 高	左: 0.05 M	右:	-0.15 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.28 M²	挖:	0.75 M²




K2+364.290

桩 号:	K2+364.290		
填:	0.27 M	挖:	M
路基宽	左: 3.45 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.28 M²	挖:	9.79 M²




K2+306.076

桩 号:	K2+306.076		
填:	0.77 M	挖:	M
路基宽	左: 2.91 M	右:	3.25 M
超 高	左: 0.00 M	右:	-0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 4.38 M²	挖:	0.86 M²




K2+360

桩 号:	K2+360		
填:	0.14 M	挖:	M
路基宽	左: 3.45 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.04 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.15 M²	挖:	11.64 M²




K2+300

桩 号:	K2+300		
填:	0.92 M	挖:	M
路基宽	左: 3.32 M	右:	2.95 M
超 高	左: -0.05 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 6.94 M²	挖:	0.70 M²




K2+352.446

桩 号:	K2+352.446		
填:	M	挖:	0.17 M
路基宽	左: 3.23 M	右:	2.53 M
超 高	左: -0.06 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	14.92 M²



K2+295.928

桩 号:	K2+295.928		
填:	0.73 M	挖:	M
路基宽	左: 3.59 M	右:	2.75 M
超 高	左: -0.10 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 3.81 M²	挖:	0.69 M²




K2+340

桩 号:	K2+340		
填:	M	挖:	0.27 M
路基宽	左: 2.63 M	右:	3.27 M
超 高	左: 0.02 M	右:	-0.06 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	13.27 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+475.577

桩 号：	K2+475.577		
填：	M	挖：	0.28 M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25 M
超 高	左： -0.25 M	右：	0.09 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： M²	挖：	6.37 M²




K2+463.188

桩 号：	K2+463.188		
填：	0.25 M	挖：	M
路基宽	左： 4.25 M	右：	2.25 M
超 高	左： -0.25 M	右：	0.09 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.40 M²	挖：	1.43 M²




K2+460

桩 号：	K2+460		
填：	0.12 M	挖：	M
路基宽	左： 4.09 M	右：	2.41 M
超 高	左： -0.21 M	右：	0.08 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.35 M²	挖：	1.57 M²




K2+440

桩 号：	K2+440		
填：	M	挖：	0.45 M
路基宽	左： 3.10 M	右：	3.40 M
超 高	左： 0.01 M	右：	-0.04 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： M²	挖：	7.54 M²




K2+422.896

桩 号：	K2+422.896		
填：	0.06 M	挖：	M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25 M
超 高	左： 0.09 M	右：	-0.25 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： M²	挖：	6.98 M²




K2+420

桩 号：	K2+420		
填：	0.34 M	挖：	M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25 M
超 高	左： 0.09 M	右：	-0.25 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.12 M²	挖：	3.44 M²




K2+396.455

桩 号：	K2+396.455		
填：	0.38 M	挖：	M
路基宽	左： 2.44 M	右：	3.93 M
超 高	左： 0.07 M	右：	-0.18 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.24 M²	挖：	3.54 M²




K2+520

桩 号：	K2+520		
填：	M	挖：	0.08 M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25 M
超 高	左： 0.09 M	右：	-0.25 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.01 M²	挖：	4.11 M²




K2+512.437

桩 号：	K2+512.437		
填：	M	挖：	0.49 M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25 M
超 高	左： 0.09 M	右：	-0.25 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： M²	挖：	8.28 M²




K2+503.031

桩 号：	K2+503.031		
填：	0.28 M	挖：	M
路基宽	左： 2.25 M	右：	4.25 M
超 高	左： 0.09 M	右：	-0.25 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.66 M²	挖：	2.54 M²




K2+500

桩 号：	K2+500		
填：	0.15 M	挖：	M
路基宽	左： 2.47 M	右：	4.03 M
超 高	左： 0.08 M	右：	-0.19 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.38 M²	挖：	3.29 M²




K2+493.626

桩 号：	K2+493.626		
填：	0.14 M	挖：	M
路基宽	左： 2.94 M	右：	3.56 M
超 高	左： 0.03 M	右：	-0.07 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.35 M²	挖：	2.46 M²



K2+487.967

桩 号：	K2+487.967		
填：	0.27 M	挖：	M
路基宽	左： 3.35 M	右：	3.15 M
超 高	左： -0.03 M	右：	0.00 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： 0.65 M²	挖：	0.99 M²




K2+480

桩 号：	K2+480		
填：	M	挖：	0.09 M
路基宽	左： 3.93 M	右：	2.57 M
超 高	左： -0.16 M	右：	0.07 M
边 坡	左： 1: 1.50	右：	1: 1.50
面 积	填： M²	挖：	3.71 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+600

桩 号:	K2+600	
填:	M	挖: 0.15 M
路基宽	左: 2.25 M	右: 2.55 M
超 高	左: -0.03 M	右: -0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 9.80 M²




K2+580

桩 号:	K2+580	
填:	0.06 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 3.88 M
超 高	左: 0.06 M	右: -0.18 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 6.82 M²




K2+574.473

桩 号:	K2+574.473	
填:	0.13 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右: -0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.19 M²	挖: 5.98 M²




K2+565.247

桩 号:	K2+565.247	
填:	0.18 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右: -0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.17 M²	挖: 1.83 M²




K2+560

桩 号:	K2+560	
填:	M	挖: 0.57 M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右: -0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 9.21 M²




K2+556.022

桩 号:	K2+556.022	
填:	M	挖: 0.33 M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右: -0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 6.39 M²




K2+540

桩 号:	K2+540	
填:	0.53 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右: -0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 1.70 M²	挖: 0.70 M²




K2+691.397

桩 号:	K2+691.397	
填:	M	挖: 2.05 M
路基宽	左: 3.90 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.16 M	右: 0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 33.42 M²




K2+681.043

桩 号:	K2+681.043	
填:	M	挖: 1.90 M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 27.05 M²




K2+680

桩 号:	K2+680	
填:	M	挖: 1.97 M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 28.08 M²




K2+670.689

桩 号:	K2+670.689	
填:	M	挖: 1.41 M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 19.05 M²




K2+660

桩 号:	K2+660	
填:	M	挖: 0.80 M
路基宽	左: 3.11 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.06 M	右: 0.01 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 10.49 M²



K2+640

桩 号:	K2+640	
填:	M	挖: 0.43 M
路基宽	左: 2.25 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右: -0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: M²	挖: 6.23 M²




K2+620

桩 号:	K2+620	
填:	0.14 M	挖: M
路基宽	左: 2.25 M	右: 2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右: -0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50
面 积	填: 0.11 M²	挖: 1.49 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+728.894

桩 号:	K2+728.894		
填:	M	挖:	0.49 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	8.68 M²




K2+720

桩 号:	K2+720		
填:	M	挖:	0.60 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.23 M	右:	0.08 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.59 M²




K2+718.955

桩 号:	K2+718.955		
填:	M	挖:	0.60 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.22 M	右:	0.08 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	9.65 M²




K2+716.520

桩 号:	K2+716.520		
填:	M	挖:	0.59 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.20 M	右:	0.07 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	10.05 M²




K2+706.052

桩 号:	K2+706.052		
填:	M	挖:	0.68 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.17 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	13.99 M²




K2+700

桩 号:	K2+700		
填:	M	挖:	1.20 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.17 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	20.96 M²




K2+695.583

桩 号:	K2+695.583		
填:	M	挖:	1.63 M
路基宽	左: 4.10 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.16 M	右:	0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	26.97 M²




K2+800

桩 号:	K2+800		
填:	M	挖:	0.22 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.06 M²	挖:	8.64 M²




K2+791.301

桩 号:	K2+791.301		
填:	M	挖:	0.24 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	6.70 M²




K2+780

桩 号:	K2+780		
填:	0.17 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	2.03 M²




K2+777.801

桩 号:	K2+777.801		
填:	M	挖:	0.07 M
路基宽	左: 2.25 M	右:	4.25 M
超 高	左: 0.09 M	右:	-0.25 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: M²	挖:	4.23 M²




K2+760

桩 号:	K2+760		
填:	0.10 M	挖:	M
路基宽	左: 3.16 M	右:	3.34 M
超 高	左: -0.00 M	右:	-0.03 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.18 M²	挖:	1.99 M²



K2+740

桩 号:	K2+740		
填:	M	挖:	0.07 M
路基宽	左: 4.19 M	右:	2.31 M
超 高	左: -0.23 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	5.01 M²




K2+738.833

桩 号:	K2+738.833		
填:	M	挖:	0.11 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.04 M²	挖:	5.81 M²


1:200

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K2+867.826

桩 号:	K2+867.826		
填:	M	挖: 0.15	M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.26	M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: M²	挖: 9.26	M²




K2+860

桩 号:	K2+860		
填:	M	挖: 0.43	M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25	M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: M²	挖: 13.12	M²




K2+853.641

桩 号:	K2+853.641		
填:	M	挖: 0.76	M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25	M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: M²	挖: 14.80	M²




K2+840

桩 号:	K2+840		
填:	M	挖: 0.32	M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25	M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: M²	挖: 6.15	M²




K2+839.455

桩 号:	K2+839.455		
填:	M	挖: 0.34	M
路基宽	左: 3.75 M	右: 2.25	M
超 高	左: -0.15 M	右: 0.05	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: M²	挖: 6.16	M²




K2+820

桩 号:	K2+820		
填:	0.02 M	挖:	M
路基宽	左: 2.91 M	右: 3.37	M
超 高	左: 0.02 M	右: -0.06	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 0.33 M²	挖: 4.29	M²




K2+804.802

桩 号:	K2+804.802		
填:	0.59 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25	M
超 高	左: 0.09 M	右: -0.25	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 2.29 M²	挖: 2.13	M²




K2+920

桩 号:	K2+920		
填:	0.15 M	挖:	M
路基宽	左: 3.25 M	右: 3.25	M
超 高	左: -0.03 M	右: -0.00	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 1.08 M²	挖: 3.05	M²




K2+919.103

桩 号:	K2+919.103		
填:	0.15 M	挖:	M
路基宽	左: 3.18 M	右: 3.32	M
超 高	左: -0.02 M	右: -0.01	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 1.15 M²	挖: 3.34	M²




K2+917.460

桩 号:	K2+917.460		
填:	0.19 M	挖:	M
路基宽	左: 3.05 M	右: 3.45	M
超 高	左: 0.00 M	右: -0.03	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 1.30 M²	挖: 3.49	M²




K2+907.545

桩 号:	K2+907.545		
填:	0.16 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25	M
超 高	左: 0.07 M	右: -0.21	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 0.70 M²	挖: 6.01	M²




K2+900

桩 号:	K2+900		
填:	M	挖: 0.13	M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.25	M
超 高	左: 0.07 M	右: -0.21	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 0.09 M²	挖: 8.17	M²



K2+897.631

桩 号:	K2+897.631		
填:	M	挖: 0.10	M
路基宽	左: 2.25 M	右: 4.24	M
超 高	左: 0.07 M	右: -0.21	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 0.10 M²	挖: 7.39	M²




K2+880


桩 号:	K2+880		
填:	0.15 M	挖:	M
路基宽	左: 3.14 M	右: 3.07	M
超 高	左: -0.02 M	右: -0.01	M
边 坡	左: 1: 1.50	右: 1: 1.50	
面 积	填: 0.27 M²	挖: 2.44	M²

1:200


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6




K3+000




K2+980




K2+960



K2+945.779



K2+940



K2+932.441

桩 号:	K3+000		
填:	0.45 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 1.31 M²	挖:	0.68 M²
桩 号:	K2+980		
填:	0.02 M	挖:	M
路基宽	左: 2.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.05 M	右:	-0.05 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.07 M²	挖:	1.84 M²
桩 号:	K2+960		
填:	0.09 M	挖:	M
路基宽	左: 3.30 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.07 M	右:	0.02 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.29 M²	挖:	1.80 M²
桩 号:	K2+945.779		
填:	M	挖:	0.21 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.01 M²	挖:	3.99 M²
桩 号:	K2+940		
填:	M	挖:	0.20 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.02 M²	挖:	3.90 M²
桩 号:	K2+932.441		
填:	M	挖:	0.15 M
路基宽	左: 4.25 M	右:	2.25 M
超 高	左: -0.25 M	右:	0.09 M
边 坡	左: 1: 1.50	右:	1: 1.50
面 积	填: 0.17 M²	挖:	3.57 M²

1:200


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基横断面设计图	设 计	复 核	审 核	图 号	S3-03	日 期	2026.6

路 基 每 公 里 土 石 方 数 量 表


起讫桩号	长度	挖方（m^3）							填方（m^3）			本桩利用		远运利用（挖余）				借方（填缺）				废方				备注
		总体积	土方			石方			总数量	土方	石方	土方	石方	土方	石方	平均运距（Km）		土方	平均运距	石方	平均运距	土方	石方	平均运距（Km）		
	（m）		松土	普通土	硬土	软石	次坚石	坚石	（m^3）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	土方	石方	（m^3）	（Km）	（m^3）	（Km）	（m^3）	（m^3）	土方	石方	
K0+000～K1+000	1000	5518		3863			1655		411	411		411														
K1+000～K2+000	1000	4578		3204			1373		402	402		402														
K2+000～K3+000	1000	4026		2818			1208		740	740		740														
小　计		14122	0	9885	0	0	4237	0	1553	1553	0	1553	0	0	0			0		0		0	0			

编制：　　复核：


基本线型




S型线型




I-I




II-II




III-III




IV-IV




I-I




II-II




III-III



IV-IV



V-V



附注：

1、图中尺寸单位以厘米计。

2、图中符号说明：b-行车道宽度

Lc-超高缓和段长度 Ls-缓和曲线长度

ib-全超高坡度 S-路肩宽度

bj-路面全加宽值

bjX-超高缓和段任一点加宽值

iX-超高过渡段任一点超高坡度

3、行车道超高过渡方式：

先将整个车道和外侧路肩绕行车道中线旋转，待达到与内侧路肩构成单向横坡后，整个断面再绕行车道中线旋转，直至全超高横坡值；

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基超高方式图	设计		复核		审核		图号	S3-03	日期	2026.6

路面工程数量表

序号	起讫里程	长度	类型	总厚度	18cm厚4.0MPa水泥混凝土面层			16cm山渣基层			路肩		备注
		（m）			厚度	铺筑宽度	数量	厚度	铺筑宽度	数量	C20混凝土	培土路肩	
					（cm）	（m）	㎡	（cm）	（m）	㎡	（m^3）	m^3	
1	K0+000-K3+000	3000	Ⅰ	0.34	18.0	3.5	10500.00	16.0	4.5	13500.00			
合计		3000.00					10500.00			13500.0			

路面结构图



自然区划	V_1
面层类型	水泥混凝土路面
设计年限	10年
荷载标准	BZZ—100
路基干湿类别	干燥、中湿
车道类别	行车道
适用范围	适用于新建路段
路面结构图式	
铺筑厚度	34cm
交通荷载等级	轻交通

图 例


水泥混凝土面层




山渣垫层



土路肩大样图（Ⅰ）



土路肩大样图（Ⅱ）



注：

1.图中尺寸均以厘米计。

2.路肩培土采用防渗水的粘性土。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路面结构图	设计		复核		审核		图号	S3-04	日期	2026.6


钢筋接缝工程数量表

序号	形式	缝长	缝条数	每道缝钢筋（HPB300）						总重量
				类型	直径	根数	每根长	共长	重量	
		（m）	（条）		（mm）	根数	（m）	（m）	（kg）	（kg）
1	涨缝	4.5	15	传力杆	28.0	24.0	0.5	12.0	58.0	869.4
2				连接钢筋	12.0	19.0	3.4	64.6	57.4	860.5
3				支架钢筋	12.0	24.0	3.4	81.6	72.5	1086.9
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
合计										2816.8

序号	形式	缝长	缝条数	每道缝钢筋（HPB300）						总重量
				类型	直径	根数	每根长	共长	重量	
		（m）	（条）		（mm）	根数	（m）	（m）	（kg）	（kg）
合计										

水泥路面板块划分示意图

1:30



1、图中尺寸均以厘米计；


2、水泥路面宽度3.5m，板长4.0m。

3、横向施工缝设置在缩缝或胀缝处,设置在缩缝处的施工缝,采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝,其构造与胀缝相同；

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路面板块划分图	设 计		复 核		审 核		图 号	S3-05	日 期	2026.6


横向施工缝构造

设传力杆平缝型




横向缩缝构造


设传力杆假缝型



不设传力杆假缝型



胀缝构造



注：

1.图中尺寸均以毫米为单位。

2.h为水泥混凝土路面厚度。

3.横向施工缝尽可能设在缩缝或胀缝处，设在缩缝处的施工缝，采用加传力杆的平缝形式，设在胀缝处的施工缝，构造与胀缝相同。

4.传力杆采用光圆钢筋，直径28mm，间距为30cm，单根长40cm。


5.砼路面在低温施工时，应严格按照《公路水泥混凝土路面施工技术细则》低温施工技术要求执行。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	水泥路面接缝钢筋构造图	设计		复核		审核		图号	S3-06	日期	2026.6

一条4.5m宽横缝钢筋数量表

材料名称	略图	直径(mm)	每根长度(cm)	根数	总长(m)	总重(kg)
设传力杆横向缩缝每道钢筋数量(一道450cm宽)						
传力杆	40	Φ28	40	11	4.4	21.28
设传力杆胀缝每道钢筋数量(一道450cm宽)						
①传力杆	40	Φ28	40	11	4.4	21.28
②支架	8 □ 8	Φ12	124	38	47.1	41.82
③支架附加筋	50	Φ12	50	38	19.0	16.87
④横筋	390	Φ12	340	14	47.6	42.27
⑤支撑钢筋	9	Φ10	9	76	6.84	4.55
小套子				11		

设传力杆胀缝



注：

1、本图尺寸除钢筋直径以mm计外，其余均以cm计。

2、设传力杆胀缝采用滑动传力杆，并设置支架固定。传力杆的设置，必须是相邻倒杆的滑动端和固定端交错布置。胀缝宽2cm，接缝板采用防腐油浸少节松木板，填缝料采用聚氯乙烯胶泥。

3、钢筋设计:传力杆：采用Φ28圆钢筋，长度为40cm，间距30cm，滑动端涂沥青并裹覆聚乙烯膜。设在板的中央。架立钢筋：传力杆支架采用Φ12圆钢筋，横筋采用Φ12圆钢筋，钢筋保护层为5cm，间距均为20cm。

4、按正常施工工艺考虑每100m设置一道横向施工缝。


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路面接缝构造图	设计		复核		审核		图号	S3-07	日期	2026.6


错车道工程数量表

序号	起讫里程	错车道渐变段长度（m）	错车道有效长度(m)	错车道加宽值（m）	路面类型	18cm水泥混凝土面层	16cm厚山渣石垫层	挖土方	填土方	备注
						面积（㎡）	面积（㎡）	体积（㎥）	体积（㎥）	
1	K0+320-K0+348	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
2	K0+800-K0+828	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
3	K1+230-K1+258	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
4	K1+610-K1+638	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
5	K2+080-K2+108	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
6	K2+520-K2+548	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
7	K2+860-K2+888	18.00	10.00	2.50	Ⅰ型	47.50	47.50			
合计		126	70			332.5	332.5			

错车道平面布置图


1:100






Ⅰ－Ⅰ

1:100




Ⅱ－Ⅱ

1:100



Ⅲ－Ⅲ

1:100



Ⅳ－Ⅳ

1:100

注


1. 图中尺寸单位以厘米计。
2. 错车道设置在有利地段，错车道部分的材料与路面相同。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	错车道布置图	设 计		复 核		审 核		图 号	S3-08	日 期	2026.6


路基防护工程数量表

序号	项目位置	位 置	挡墙型式	顶宽	高度(m)	长 度(m)	M7.5浆砌片石(m3)	砂砾反滤层(m3)	PVC管(m)	M10砂浆抹面(m2)	挖基(m3)	回填(m3)	砂砾换填(m3)	备 注
1	K1+259-K1+266	下挡	仰斜式路肩墙	0.74	3.0	7.0	20.9			5.2				
合计						7.0	20.9			5.2				


立 面



仰斜式路肩墙



平 面



注：

1、图中尺寸均以厘米计，B/2+50中50cm宽度预设安全设施。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基防护工程通用图（一）	设 计		复 核		审 核		图 号	S3-09	日 期	2026.6

一般仰斜式路肩墙断面尺寸及工程数量

类别	H (m)	承载力＞250（KPa）						
		断面尺寸						M7.5浆砌片石 (m^3/m)
		N1	N2	H3 (cm)	B1 (cm)	B21 (cm)	B4 (cm)	
路肩墙	2.0	0.25	2	50	60	10	76	1.79
	2.5	0.25	2	50	66	10	82	2.31
	3.0	0.25	2	50	74	15	94	2.98
	3.5	0.25	2	50	82	15	101	3.70
	4.0	0.25	2	50	90	15	109	4.51
	4.5	0.25	2	50	97	15	116	5.34
	5.0	0.25	2	50	105	15	123	6.31
	5.5	0.25	2	50	114	15	132	7.41
	6.0	0.25	2	60	122	15	140	8.68
	6.5	0.25	2	60	129	15	146	9.83
	7.0	0.25	2	70	137	20	159	11.34

类别	H (m)	承载力＞250（KPa）						
		断面尺寸						M7.5浆砌片石 (m^3/m)
		N1	N2	H3 (cm)	B1 (cm)	B21 (cm)	B4 (cm)	
路肩墙	7.5	0.25	2	70	145	20	166	12.72
	8.0	0.25	2	80	153	25	179	14.43
	8.5	0.25	2	80	162	25	187	16.07
	9.0	0.25	2	90	171	25	196	18.02
	9.5	0.25	2	90	180	25	204	19.86
	10.0	0.25	2	100	189	30	218	22.09
	10.5	0.25	2	100	198	30	226	24.12
	11.0	0.25	2	110	208	30	236	26.61
	11.5	0.25	2	110	218	30	245	28.97
	12.0	0.25	2	120	227	35	259	31.65

注：

1、图中尺寸均以厘米计，B/2+50中50cm宽度设置安全设施。

2、挡墙设计采用《公路挡土墙设计与施工技术细则》（2008）及《公路路基设计规范》设计。

3、本图适用于自然横坡较陡，填方边坡伸出较远，需要设置路肩式挡土墙收缩填方边坡，加固路基的路段。

4、挡土墙基础埋深:临近河流路段埋入深度不小于1.5m，远离河流的一般土质路段埋入深度不小于1.0m，基岩路段埋入深度不小于0.5m。

5、挡土墙墙身及基础采用M7.5浆砌片石砌筑，M10水泥砂浆勾缝。

6、挡土墙墙身每隔10～15m设一道沉降伸缩缝，在地形、地质变化及墙高变化较大处，应设置沉降伸缩缝，缝宽2cm。

7、挡土墙墙后设置连续排水层，厚30cm，泄水孔采用Φ10cmPVC排水管，间距2～3m，沿墙高上下交错布设,最下一排泄水孔应高出地面不小于0.3m。

8、在浆砌圬工强度达到70%以上时，墙背填料分层填筑夯实，以确保墙身稳定。

9、为保持设置护栏后的路肩宽度，在设有路肩式挡土墙的路段，应将挡土墙向路基外侧移出50cm。

10、荷载等级：公路－Ⅰ级，设计参数：地基承载力＞250KPa。填料内摩擦角为35°，容重为18kN/m^3，基底开挖好后对地基承载力小于设计要求的路段，应进行地基加固处理。


11、挡土墙基底纵坡不宜大于5%，若大于5%时，基底应做成台阶式，台阶尺寸应随纵坡大小而定，但其高宽比不宜大于1：2。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路基防护工程通用图（一）	设计		复核		审核		图号	S3-10	日期	2026.6


第四篇　涵洞

圆管涵工程数量表

序号	桩号	涵长	类型	孔数及孔径									洞口形式		备注
					0.3m管节长度	0.4m管节长度	0.6m管节长度	0.8m管节长度	洞身基础	洞口建筑		挖方	石渣回填			
									C25混凝土	C25混凝土基础	M7.5浆砌片石					
		（m）	（度）	（孔-m）	（m）	（m）	（m）	（m）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	（m^3）	进口	出口	
1	K0+724	6	90	1-0.8				6.0	6.76	1.10	9.83	3.01	0.84	跌水井	一字墙	
2	K1+293	6	90	1-0.4		6.0			3.14	1.10	7.11	0.75	0.23	跌水井	一字墙	
3	K1+862	6	90	1-0.4		6.0			3.14	1.10	7.11	0.75	0.23	跌水井	一字墙	
4	K1+960	6	90	1-0.4		6.0			3.14	1.10	7.11	0.75	0.23	跌水井	一字墙	
5	K2+164	6	90	1-0.6			6.0		5.47	1.10	8.44	1.70	0.36	跌水井	一字墙	
6	K2+412	6	90	1-0.8				6.0	6.76	1.10	9.83	3.01	0.84	跌水井	一字墙	
7	K2+516	6	90	1-0.6			6.0		5.47	1.10	8.44	1.70	0.36	跌水井	一字墙	
8	K2+786	6	90	1-0.4		6.0			3.14	1.10	7.11	0.75	0.23	跌水井	一字墙	
合计						24.0	12.0	12.0	37.0	8.8	65.0	12.4	3.3			




圆管涵布置图




管道断面图


一字墙断面图



跌水井平面图



跌水井立面图



单边水沟立面图

圆管涵单位工程数量表

项目工程	管径（mm）	壁厚t（mm）	一字墙H（cm）	C25混凝土管道包封体积（m^3/m）	M7.5浆砌片石一字墙（单侧2m）（m^3）	跌水井		
						H（cm）	M7.5浆砌片石跌水井（m^3）	C25基础混凝土（m^3）
圆管涵	300	30	100	0.476	2.95	90	3.07	1.10
	400	40	120	0.523	3.36	110	3.75	1.10
	600	60	150	0.912	4.01	130	4.43	1.10
	800	80	180	1.126	4.71	150	5.12	1.10
	1000	100	200	1.429	5.20	170	5.80	1.10

附注：

1.图中尺寸除钢筋直径以毫米计以外，其余均以厘米计；

2.涵洞顶部覆土不小于0.5m；

3.地基承载力不得低于0.25MPa，否则应该进行换填或者其他加固措施。

4.图中L大于路基宽。

5.洞口为一字墙时，涵洞单侧一字墙修建长度不小于2.0m，具体长度可根据实际情况进行调整。

6.涵洞管节可从市场购买满足《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T11836-2009）规定的II级钢筋混凝土管。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	涵洞结构设计标准图	设计		复核		审核		图号	S4-02	日期	2026.6

涵洞设计说明

一、技术标准及规范

1、交通部部颁标准《公路工程技术标准》JTGB01-2020。

2、交通部部颁标准《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2015。

3、交通部部颁标准《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2018。

4、交通部部颁标准《公路桥涵地基及基础设计规范》JTG3363-2019。

5、交通部部颁标准《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/TB07-01-2006。

6、交通部部颁标准《公路涵洞设计规范》JTG/T 3365-02—2020。

7、其它相关标准及规范

二、主要技术指标

1、设计荷载：公路－II级。

2、设计洪水频率：1/50。

3、地震动峰值加速度值：0.1g。

3、涵洞尺寸：净跨2m，净高2.4m，填土0.5m，长度4m。

三、主要材料

1、圆管涵：管节采用C40混凝土，钢筋采用R235、HRB335钢筋，管基采用C20混凝土；帽石、端墙墙身及基础采用C25混凝土；八字墙墙身及基础采用C20片石砼；洞口铺砌、隔水墙采用M7.5砂浆砌片石，片石标号不小于30号。

2、盖板涵（用于跨径不大于4m，且填土高小于8m的盖板涵）：

结构部位	石　料	砂　浆	混 凝 土	钢　筋
盖板	--	--	C40	R235，HRB335
台身	--	--	C30	--
涵台基础	--	--	C30	R235，HRB335
八字墙墙身	--	--	C20片石	--
八字墙基础	--	--	C20片石	--
帽石	--	--	C30	--
涵底铺砌			C20	--
支撑梁		--	C30	R235，HRB335
洞口铺砌、隔水墙	30号片石	M7.5	--	--

四、施工注意事项

1、上部构造

（1）必须在预制盖板的砼强度达到设计强度的70％后，方能脱模吊运。

（2）盖板块件堆放时应采用两点搁置，可用钢丝绳捆绑吊装。

（3）盖板上的帽石可就地浇筑或预制砌筑。

2、下部构造

（1）盖板安装完毕后须用30号水泥砂浆充填台背与盖板间的空隙，当其强度达到设计值的70％后，方能于台后进行填土，要求在不小于两倍孔径范围内，采用透水性良好的砂质土或砂砾石土等，对称分层夯实。

（2）盖板涵进出水口处的八字墙与台墙设缝隔开，缝内填料可采用沉降缝的填料。

（三）其它

1、涵洞位置地质条件均为砂夹石，地质条件较好。

2、涵洞放样时，应认真核对进出口标高及角度，若发现与实际沟渠底标高、角度差异过大时或涵洞有可能悬空时，应及时予以调整。

3、当涵洞底基坑开挖后，若发现地基承载力达不到设计要求时，应对基底采用换填或其它方法进行处理，以达到涵洞地基设计承载力的要求。

4、其余未尽事宜均按《公路桥涵施工技术规范》(JTGT3650—2020）的有关规定办理。


涵 洞 工 程 数 量 表

S-2


序号	交角	孔数～孔径	涵长	结构类型	进出口型式		工程数量														
																锥坡					
					进口	出口	HRB400钢筋	HPB300钢筋	C30砼盖板	C20片石砼台身	C20片石砼基础	C25砼帽石	M7.5砂浆砌40号块石一字墙	M7.5砂浆砌40号块石八字墙	M7.5浆砌片石洞身洞口铺砌	M7.5浆砌片石基底回填	锥坡填芯	沟缝	锥坡护坡及基础	挖基土方	三油二毡防水层
	(度)	(孔-米)	(米)				(Kg)	(Kg)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(m^2)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	90	1x2	4	钢筋砼盖板涵	一字墙	八字墙	301.5	120.8	2.3	25.9	8.6	0.9	6.1	13.1	4.8	0.0	5.3	15.17	6.2	208.3	14.8

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 钢筋砼盖板涵工程数量表	设计		复核		审核		图号	S4-04	日期	2026.6

纵 断 面




平 面




洞头立面


一字式洞头　　八字式洞头




A–A




B–B




C–C




D–D



E–E



锥坡大样



注：

1、荷载等级：公路—II级。

2、图中尺寸除注明者外，其余均以厘米为单位。

3、本图采用涵台顶面作成椅背与盖板顶面齐平，涵底铺砌抵紧涵台上、下支撑，构成四铰框架体系。


4、跨径L0=2.0m，g=20cm。

5、铺砌截水墙深度：入口采用100cm，出口采用100cm。


6、涵洞在基础面以上被土掩埋部分，均涂以热沥青两道，每道厚1~1.5mm。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 涵洞布置图	设计		复核		审核		图号	S4-05	日期	2026.6

纵剖面



底层平面



盖板钢筋布置尺寸表

跨径L0	板长L	板顶填土高度H	e	HRB400钢筋		分布钢筋			
				根数P	间距n	i1	a1	i0	a0
m	m	m	cm	根	cm		cm		cm
2.0	2.4	0.5～2.5	233	11	9	6	10	8	13.8

一块盖板材料数量表

跨径L0	板长L	板顶填土高度H	板厚D	C30混凝土	钢筋												
					直径			长度			根数			共重			合计	
					N1	N2	N3	N1	N2	N3	N1	N2	N3	N1	N2	N3	HRB400	HPB300
m	m	m	cm	m^3	mm			cm			根			Kg			Kg	Kg
2.0	2.4	0.5～2.5	24	0.57	Φ18	Φ12	I8	270	257	182	11	7	42	59.4	15.98	30.2	75.38	30.2

注：

1、本图适用于跨径为2.0m，填土高度0.5的矩形盖板。

2、本图尺寸除钢筋直径以毫米计外，其余均以厘米为单位。

3、盖板宽度采用99厘米，块件需要零数和增宽时，可按所需宽度进行预制，板内配筋按99厘米板宽的配筋根数进行折算。

4、上缘钢筋距离根据箍筋宽度作适当调整。


5、盖板用锚栓与台身连接，锚栓钢筋采用施工盖板时留下的主筋的短钢筋。注意在每片盖板上预留2个孔道(每边1个)。注意在台身顶预留孔道。孔道位置参见“沉降缝、防水构造及锚栓布置图”，锚栓位置与钢筋冲突时可

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 矩形盖板钢筋构造图	设计		复核		审核		图号	S4-06	日期	2026.6

下部构造尺寸表

跨径 L0(m)	墙高 h(m)	板顶填土高度(m)	涵台尺寸				每米台身及基础工程数量			基底容许应力
			台身	基础	襟边	搭口高	台身	基础	铺砌	
			a	b	c	d				[σ]
			(cm)	(cm)	(cm)	(cm)	(m^3)	(m^3)	(m^3)	(KPa)
2	2.4	0.5	100	180	40	24	6.48	2.16	0.8	200

涵身断面 1:50



注：

1、图中尺寸均已厘米为单位。

2、表中：a—涵台宽度；b—基底宽度；c—基础襟边宽度。

3、涵台及基础材料：C20片石混凝土。

4、本涵采用单层基础，若基底土应力未能满足基地容许应力要求时，应做基底换填或其他措施处理。

5、最小顶板填土高度不得小于50cm。

6、本表适用于涵洞跨径L0=2.0m，正交直台背的情况。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 下部构造尺寸及工程数量表	设计		复核		审核		图号	S4-07	日期	2026.6

正交一字洞口尺寸及工程数量表

净跨 L0 (cm)	坡比 1:M	填土高 F (m)	板厚 δ1 (cm)	净高 h0 (cm)	H1 (cm)	洞口尺寸(cm)					一端洞口工程数量表								
						K	L3	L4	W3	W4	端墙		锥坡				截水墙 (m^3)	洞头铺砌 (m^3)	帽石 (m^3)
											墙身 (m^3)	基础 (m^3)	片石护坡 (m^3)	基础 (m^3)	内填土 (m^3)	沟缝 (m^3)			
200	1:1.5	0.5	24	200	224	224	333	343	644	664	4.86	1.27	3.27	2.94	5.33	15.17	1.65	3.87	0.65


八字墙尺寸表(1:1.5)

跨径 L0	填土高度 H	墙高 h	顶宽 a	檐边 C	路基边坡 m	翼墙背坡 n	翼墙尺寸			
							S	a1	a2	c0
单位:m		单位:cm					单位:cm			
2.0	0.5	276	40	20	1.5	4	323	119	64	23


八字墙数量表(1:1.5)

跨径 L0	填土高度 H	墙高 h	帽石	墙身	基础	一端铺砌	一端隔水墙
单位:m		单位:cm	单位:m^3				
2.0	0.5	276	0.29	4.03	2.23	4.99	1.83

透视图



平面



注:

1、图中八字墙数量为一端数量。

2、本图八字墙数量按正交计算,适用于 路基边坡坡比1:1.5的情况。

3、材料规格:帽石:C25混凝土;翼墙墙身及基础:M7.5砂浆砌MU40片石;
铺底及隔水墙:M7.5砂浆砌MU40片石。


4、八字墙的基底承载力详见相应跨径的"下部构造尺寸及工程数量表"。

5、本图一字墙为正交一字洞口的涵洞,且路基边坡坡比为1:1.5,涵台及其基础采用混凝土/片石混凝土的情况。


6、表中洞口尺寸的参数详见"涵洞布置图"。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 八字墙、一字墙尺寸及数量表	设计		复核		审核		图号	S4-08	日期	2026.6


图－1



图－2



图－3(锚栓平面布置示意)



注:

1、图中尺寸均以厘米为单位。


2、图中各符号意义:L:跨径,H:盖板厚,D:盖板宽,A:台墙顶宽度,B:涵台底宽,HO:净高,e:锚栓距盖板边缘距离,D1:梯形盖板短边长,D2:梯形盖板长边长

3、盖板与涵台间采用图－2支承方式(即:用锚栓与台身连接)。
锚栓钢筋采用施工盖板时留下的主筋的短钢筋。注意在每片盖板上预留2个孔道(每边1个)。注意在台墙顶预留孔道。
孔道位置参见图－3,e的值详见"下部构造尺寸及工程数量表",锚栓位置与钢筋冲突时可适当调整。

4、基顶以上,应顺沉降缝外周设置粘土保护层,厚20cm,宽20cm。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 防水构造及锚栓布置图	设计		复核		审核		图号	S4-09	日期	2026.6

水流通过示意图



水 力 特 征

跨径 L	(m)	2.0
涵洞高度h2	(m)	2.00
进水口高度h2	(m)	2.00
宣泄能力Q	(m^3/s)	6.04
壅水高度h1	(m)	1.92
进口水深h2	(m)	1.67
收缩断面水深hc	(m)	1.02
临界水深hk	(m)	1.13
临界流速Vk	(m/s)	3.33
临界坡度ik	(%)	8.81
流速为4.5米/秒时的最大坡度	(%)	19.30

注


1. 水力计算采用系数值：流速分布不均系数α=1.0；
   流速系数：φ=0.95，粗糙系数：h=0.017，进水口处
   壅水降落系数：β=0.87，指数γ=1/6。
2. 涵洞最高水位线以上至洞顶净空：在涵洞进水口高度h1(h2)
   小于3米时采用大于或等于h1(h2)/6，当涵洞进水口高度
   大于3米时采用大于或等于0.5米。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	K0+236处 水力特征表	设 计		复 核		审 核		图 号	S4-10	日 期	2026.6

第五篇　交通工程及沿线设施


横断面

1:100



平面面

1:100



附注：

1、图中尺寸均以厘米计。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	护栏标准横断面布置图	设计		复核		审核		图号	S5-01	日期	2026.6

安 全 设 施 工 程 数 量 表 （波 形 梁 护 栏）


2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目　　第 1 页　共 1 页

序 号	起讫桩号	位置		规格	段落长度	工程数量												备 注
						标准段					上下游端头					C25砼基础	反光贴 5 × 10cm	
						长度	立柱(Q235)	钢板(Q235)	钢件(Q235)	45#钢	端头个数	立柱(Q235)	钢板(Q235)	钢件(Q235)	45#钢			
		左	右		(米)	(米)	(kg)	(kg)	(kg)	(kg)		(kg)	(kg)	(kg)	(kg)	(m3)	(个)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	K0+060～ K0+120		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
2	K0+320～ K0+400		√	Gr-C-4E	80	72	456.3	737.4	45.1	15.8	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	20	
3	K0+480～ K0+540		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
4	K0+760～ K0+860		√	Gr-C-4E	100	92	583.1	942.3	57.7	20.2	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	26	
5	K0+940～ K1+000		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
6	K1+120～ K1+160		√	Gr-C-4E	40	32	202.8	327.7	20.1	7.0	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	10	
7	K1+220～ K1+280		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
8	K1+320～ K1+360		√	Gr-C-4E	40	32	202.8	327.7	20.1	7.0	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	10	
9	K1+560～ K1+620		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
10	K1+740～ K1+800		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
11	K1+960～ K2+020		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
12	K2+320～ K2+400		√	Gr-C-4E	80	72	456.3	737.4	45.1	15.8	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	20	
13	K2+580～ K2+640		√	Gr-C-4E	60	52	329.6	532.6	32.6	11.4	2	108.7	81.9	38.7	7.8	2.2	15	
合计				Gr-C-4E	820	716	4538	7333	449	158	26	1413	1065	503	101	29	210	

编制：　　复核：


Gr-C-4E立面图

1:30




横断面图

1:30



Gr-C-4E平面图

1:30



行车方向

每公里Gr-C-4E型护栏材料数量表

编号	名 称	规 格(mm)	单位重(kg)	单位	数量	总量(kg)	材料
1	立 柱	ø114x 4.5	25.35	根	250	6338	Q235
2	DB01板	310x 85x 2.5x 4320	40.97	块	250	10242.5	
3	连接螺栓Ⅰ	M16x 150	0.336	套	250	84	
4	连接螺栓Ⅱ	M16x 37.5	0.195	套	500	98	
5	拼接螺栓	M16x 32.5	0.185	套	2000	370	45钢
6	柱 帽	φ122	0.908	个	250	227	Q235
7	波形梁托架	300X70X4.5	1.023	个	250	255.7	Q235

注:

1.本图尺寸均以毫米计.

2.本图为Gr-C-4E型护栏的标准形式,设置于坚实的土基中.

3.波形梁护栏钢板厚度采用2.5毫米,搭接方向应与行车方向一致.


4.所有钢构件均应采用热浸镀锌浸塑复合涂层处理,采用绿色涂层.

5.反光膜采用黄色Ⅱ类反光膜,反光膜下沿距路面高30cm,与同侧行车方向夹角呈85度黏贴.

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	波形护栏设计图	设 计		复 核		审 核		图 号	S5-02	日 期	2026.6


立面图


1:30



平面图

1:30





I－I 图

1:30

端头工程数量表

材料名称	规 格 (mm)	单 件 重	每处端头		材 料
			数 量	重量(kg)	
立 柱	ø114x 4.5	18.12	3	54.36	、235
DB01板	310x 85x 2.5x 4320	40.97	1	40.97	Q235
护栏端头D－I		10.80	1	10.80	、235
波形梁托架	300X70X4.5	1.023	3	3.069	、235
连接螺栓Ⅰ	M16x 150	0.336	3	1.008	、235
拼接螺栓	M16x 32.5	0.185	12	2.22	45#钢
连接螺栓Ⅱ	M16x 37.5	0.195	6	1.17	、235
螺 母	M16	0.056	3	0.168	45#钢
	M16	0.056	18	1.008	45#钢
垫 片	M16*4	0.024	3	0.072	45#钢
	M16x4	0.024	18	0.432	45#钢
柱 帽	φ122	0.908	3	2.724	、235
基 础	C25		1.08		

注：

1.图中标注尺寸均以毫米为单位。


2.上、下游端头三立柱基础采用现浇C25混凝土加固。

3.波形梁、立柱、柱帽、防阻块等构件均采用Q235钢，连接紧固件用45号高强钢。


4.所有钢构件均应采用热浸镀锌浸塑复合涂层处理,采用绿色涂层。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	波形护栏设计图	设 计		复 核		审 核		图 号	S5-03	日 期	2026.6


立柱




立柱(A向)




路侧普通护栏端头D-1立面图



路侧普通护栏端头D-1平面图



双波梁护栏路侧上游端头加贴反光膜(弯头展开)



路侧护栏端头材料数量表

名 称	单位	数量	材料	备注
路侧护栏端头D-I	千克	10.8	﹑235	
基础混凝土	立方米	0.36	C25砼	

立柱规格及数量表

名 称	规 格	立柱长L (mm)	单 重 (kg)	备 注
G-Z-1立柱	φ114x 4.5x 2100	2100	25.35	路侧标准立柱
G-Z-2立柱	φ114x 4.5x 1500	1500	18.12	路侧端头标准立柱
G-Z-3立柱	φ114x 4.5x 1200	1200	14.49	挡墙顶立柱

注: 1.图中尺寸均以毫米计。

2.立柱应按规范要求进行防腐处理。

3.立柱位于土质地层中时采用G-Z-1立柱,其端部立柱采用G-Z-2形立柱。

4.所有钢构件均应采用热浸镀锌浸塑复合涂层处理,采用绿色涂层。


5.端头钢板厚度均为3mm,端头防锈处理方法同护栏板。

6 端头钢板反光膜采用黄黑Ⅱ类反光膜。


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	波形护栏设计图	设 计		复 核		审 核		图 号	S5-04	日 期	2026.6

F 型 砼 护 栏 设 置 一 览 表


序号	设置位置	型式	长度（米）	位置	备注	序号	设置位置	型式	长度（米）	位置	备注
1	K0+420-K0+440	RrS-SB-E	20	右侧							
2	K0+860-K0+880	RrS-SB-E	20	右侧							
3	K1+060-K1+080	RrS-SB-E	20	右侧							
4	K1+160-K1+180	RrS-SB-E	20	右侧							
5	K1+360-K1+380	RrS-SB-E	20	右侧							




路侧F型砼护栏布设断面图(砼基础)1:20



路侧F型砼护栏立面图 1:20



路侧F型砼护栏侧面图 1:20



路侧F型砼护栏平面图 1:20

护栏部分

路侧护栏(RrS-SB-E)材料数量表(4延米计)

名 称	规 格	单量/单位	数 量	总量 单位	备 注
混凝土	58.3*900*4000	1.254/m	1个	1.254/m	C25,护栏部分
	500*750*4000	0.84/m	1个	0.84/m	C25,基础部分
钢筋N1	⌀10*4200	3.80kg/根	12根	45.6kg	
钢筋N2	&16*2300	3.63kg/根	20根	72.6kg	
钢筋N3	&16*1210	1.91kg/根	20根	38.2kg	
钢筋N4	&16*1740	2.75kg/根	20根	55.0kg	
钢筋N5	⌀10*4200	3.80kg/根	10根	38.0kg	

说明：

1、本图尺寸除特别注明外均以mm计；


2、本图设计为单坡式混凝土护栏，适用设置于土基路段及挡土墙路段，并设置座椅式砼基础；

3、本图适用于桥隧之间较短的挖方路段或不能满足过渡护栏的最小过渡长度的特殊路段；


4、混凝土护栏布设时应与相邻的桥梁护栏或隧道洞门结构搭接，并留30mm的伸缩缝；

5、本图单坡式混凝土路侧护栏及基础采用现浇方式。


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路侧护栏(RrS-SB-E)设计图	设 计		复 核		审 核		图 号	S5-05	日 期	2026.6




座椅式基础配筋侧面图 1:20




座椅式基础配筋立面图 1:20




座椅式基础钢筋大样图 1:20



护栏钢筋立面图 1:20



护栏钢筋立面图 1:20



护栏钢筋大样图 1:20

说明：
1、本图尺寸以mm为单位；
2、本图适用于浆砌片石挡墙、护肩及土路基路段设置的混凝土护栏；
3、混凝土护栏基础采用座椅式，施工时护栏基础底部以及侧面同路面、路面基层、路面底基层的接触面上应凿毛，以保证护栏基础腿部和路面结构之间的嵌锁力；
4、施工时先浇筑护栏基础，待基础强度达到70%时方可浇注护栏墙体部分；
5、护栏基础及上部结构采用C25砼现场浇注，每隔20m设一道断缝，缝宽30mm，断缝处钢筋断开，并设置传力钢筋，传力钢筋及预埋钢管均采用热浸镀锌工艺进行防腐处理，镀锌量550g/m，预埋钢管内应填充沥青麻絮；
6、沿线每隔5m设一道假缝，缝宽10mm，深8mm；护栏施工时应保证基础上表面标高与路面标高一致。


陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	路侧护栏(RrS-SB-E)设计图	设 计		复 核		审 核		图 号	S5-06	日 期	2026.6

道口标柱工程数量表


序号	中心桩号	位置		数量(根)	C30混凝土(m³)	反光膜(m3)	钢筋(kg)						油漆(m²)	备注
		左	右				Φ121×5mm	Φ6.5	Φ8	Φ12	Φ22	Φ25		
1	K0+000	√		4	0.256	1.204	4							
合　计				4	1.536	7.224	24							


编制：　　复核：

立面图



平面图





道口标柱设置示意图

一根道口标柱材料数量表

材料	规 格	单根长度(mm)
橡胶	φ120×5mm	1200
反光膜	Ⅲ类	0.301m^2
混凝土	C30	0.064m^3

附注：

1.本图尺寸均以厘米计；

2.道口标柱采用橡胶材料，贴红白间隔Ⅲ类反光膜。

陕西福泰高安建筑工程有限公司	2026年宁强县安乐河镇八海河村四组瓦房里至八组大树梁上中药材产业道路硬化项目	道口标注一般构造图	设 计		复 核		审 核		图 号	S5-07	日 期	2026.6