2026年彪角镇三龙村中药材分拣加工包装项目 工程

工程量清单

招 标 人：（盖章）

2026 年 10 月 21 日

工程名称：2026年彪角镇三龙村中药材分拣加工包装项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：2026 年 10 月 21 日

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1.土的类别:一、二类土 2.开挖深度:机械开挖宜挖至坑底标高以上 0.3m,剩余300mm厚采用人工开挖 [工作内容] 1.开挖、放坡、挡土板围护 2.装车 3.场内运输 4.清底修边 5.基底普探、钎探 6.原土夯实	m3	61		
2	010102009001	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:素土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	16.07		
3	010102009002	回填方	[项目特征] 1.填方部位:基础 2.材料品种:3;7灰土 [工作内容] 1.场内运输 2.回填 3.压实	m3	24.35		
4	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1.运距:5km [工作内容] 1.装卸 2.外运 3.消纳	m3	20.58		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级: MU15结普通砖(非黏土砖) 2.砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑 [工作内容] 1.砂浆制作 2.砌砖 3.刮缝 4.墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	13.29		
6	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1.材料品种、强度要求、配比:C15 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 2.其他材料的现场拌和、铺设、找平、压实	m3	5.91		
7	010502001001	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	22.9		
8	010502001002	独立基础	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C10 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.25		
9	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1.混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.55		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1.垫层部位:独立基础垫层 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	14.2		
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1.基础类型:独立基础模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	62.2		
12	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1.模板形式:复合模板 [工作内容] 1.模板制作 2.模板及支撑安装 3.刷隔离剂 4.模板及支撑拆除 5.清理模板粘结物及模内杂物 6.模板及支撑整理、小修、堆放	m2	4.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	010502025001	散水	[项目特征] 1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	18.45		
14	010502027001	坡道	[项目特征] 1、30厚1:2水泥砂浆抹面,做出60宽6深锯齿(齿朝上坡); 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶); 3、100厚C15混凝土垫层; [工作内容] 1.地基夯实 2.垫层铺设 3.混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4.变形缝、分隔缝填塞	m2	19.8		
15	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢≤18 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.981		
16	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1.钢筋种类、规格:螺纹钢≤20 [工作内容] 1.钢筋制作 2.钢筋安装、固定 3.钢筋连接	t	0.172		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	011105001001	水泥砂浆踢脚线	[项目特征] 1、8厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、10厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、高150mm [工作内容] 1.清理基层 2.底层和面层抹灰	m	134.08		
18	011201001001	内墙抹灰	[项目特征] 1、5厚1:2.5水泥砂浆罩面压实赶光 2、7厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.勾分格缝	m2	36.02		
19	011201001002	外墙抹灰	[项目特征] 1、8厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 [工作内容] 1.清理基层 2.砂浆制作 3.分层抹灰 4.勾分格缝	m2	56.3		
20	011601002001	恢复水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1.混凝土种类、强度等级:C30 2.厚度:18cm [工作内容] 1.清理基层 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土浇捣 4.拉毛 5.压痕或刻防滑槽 6.伸缝、缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护	m2	57.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
21	011705001001	混凝土地面拆除	[项目特征] 1.拆除类型:原混凝土地面 2.厚度:18cm 3.运距:5km [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.建渣场内运输垃圾外运	m2	112.04		
22	010603002001	钢柱	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件涂（镀）层要求:涂装两道红丹防锈底漆,涂膜厚度不小于60μm;面漆两道,涂层干漆膜总厚度:室外应不小于150μm,室内应不小于125μm [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	9.45		
23	010604001001	钢梁	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q355B 2.构件涂（镀）层要求:涂装两道红丹防锈底漆,涂膜厚度不小于60μm;面漆两道,涂层干漆膜总厚度:室外应不小于150μm,室内应不小于125μm [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	12.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010607002001	钢支撑、钢拉条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.底漆一遍 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	3.26		
25	010607003001	钢檩条	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.底漆一遍 [工作内容] 1.拼装 2.吊装就位 3.安装 4.探伤 5.补刷油漆	t	10.07		
26	010607010001	零星钢构件	[项目特征] 1.钢材品种、规格:Q235B 2.底漆一遍 [工作内容] 1.安装 2.探伤 3.补刷油漆	t	0.97		
27	010506009001	预埋铁件	[项目特征] 1.钢材种类:基础预埋铁件 [工作内容] 1.铁件制作 2.铁件安装	t	0.38		
28	010605003001	钢屋面板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:1.0厚金属压型钢板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	1136.76		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	010605002001	钢板墙板	[项目特征] 1.钢材品种、规格:0.5厚压型金属板 [工作内容] 1.拼装 2.安装 3.探伤 4.补刷油漆 5.接缝、嵌缝	m2	814.29		
30	010608002001	高强螺栓	[项目特征] 1.螺栓种类、规格:M20 [工作内容] 1.安装 2.补刷油漆	套	392		
31	010902009001	屋面天沟	[项目特征] 1.3厚钢板檐沟,外刷防腐涂料,彩钢角封口 [工作内容] 1.制作 安装	m	80		
32	010803001001	金属卷帘(闸)门	[项目特征] 1.门材质:钢制卷帘门 2.其他工艺要求:保温卷帘门K≤3.00[W/(m².K)],抗风性 4级,气密性 6级,保温性 5级 [工作内容] 1.门安装 2.启动装置、活动小门、五金安装	m2	36		
33	010802004001	钢质外门	[项目特征] 1.做法均参照陕09J06-1、2做法 [工作内容] 1.门（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金安装 4.嵌缝打胶 5.刷防护材料	m2	19.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
34	010807001001	塑钢窗	[项目特征] 1.窗类型:塑钢窗 2.其他工艺要求:做法均参照陕09J06-1、2做法 [工作内容] 1.窗（含框）安装 2.玻璃安装 3.五金配件安装 4.嵌缝打胶	m2	80.19		
35	010401009001	室外排水沟(300*300mm)	[项目特征] 1.成品复合树脂雨水口盖板，墨绿色,车道处采用铸铁盖板（500*300*30） 2.沟侧及沟底用C20素混凝土100mm厚 3.沟侧及沟底20厚防水水泥沙浆找平层 4.95%素土分层夯实 [工作内容] 1.铺设垫层 2.底板混凝土输送、浇筑、振捣、养护 3.刮缝、抹灰	m	42.5		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					

其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:1APZ [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1.名称:1ALZ [工作内容] 1.安装 2.焊、压接线端子 3.配电箱二次线连接 4.本体接地	台	1		
3	030412001001	配管	[项目特征] 1.规格:SC80 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	50		
4	030412001006	配管	[项目特征] 1.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	3.5		
5	030412001002	配管	[项目特征] 1.规格:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	219.62		
6	030412001003	配管	[项目特征] 1.规格:JDG20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	128.6		
7	030412001004	配管	[项目特征] 1.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	179		
8	030412001005	配管	[项目特征] 1.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设	m	22		
9	030412003001	配线	[项目特征] 1.型号:BV16 [工作内容] 1.配线	m	16.38		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1.型号:YJV-4x35+1x16 [工作内容] 1.电缆敷设 2.电缆防护	m	50		
11	030409002001	电力电缆头	[项目特征] 1.规格:YJV-4x35+1x16 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.接地	个	2		
12	030412003002	配线	[项目特征] 1.型号:BV4 [工作内容] 1.配线	m	391.62		
13	030412003003	配线	[项目特征] 1.型号:BV2.5 [工作内容] 1.配线	m	792.9		
14	030412003004	配线	[项目特征] 1.型号:ZR-BV2.5 [工作内容] 1.配线	m	544.1		
15	030412005001	接线盒	[项目特征] 1.名称:86接线盒 [工作内容] 1.安装	个	66		
16	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1.名称:应急灯(带电池) [工作内容] 1.安装	套	11		
17	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1.名称:单方向疏散指示灯 [工作内容] 1.安装	套	6		
18	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1.名称:双方向疏散指示灯 [工作内容] 1.安装	套	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 3 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1.名称:安全出口指示灯 [工作内容] 1.安装	套	4		
20	030413005001	工厂灯	[项目特征] 1.名称:工厂深照灯 2.型号:100W 3.规格:LED [工作内容] 1.安装	套	30		
21	030413013001	插座	[项目特征] 1.名称:暗装单相二.三极带安全门插座 2.规格:250V 10A [工作内容] 1.安装	套	4		
22	030410002001	接地母线	[项目特征] 1.材质:-25*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装	m	28		
23	030410002002	接地母线	[项目特征] 1.材质:-40*4镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装	m	9		
24	030410005001	避雷网	[项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12镀锌圆钢 [工作内容] 1.制作 2.安装	m	176.6		
25	030410003001	引下线	[项目特征] 1.安装形式:利用金属构件 [工作内容] 1.引下线制作、安装 2.利用主钢筋进行电气连接	m	42		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 4 页　共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	030415006001	输配电装置系统	[工作内容] 1.系统调试	系统	1		
27	030415027001	接地装置	[工作内容] 1.接地电阻测试	系统	1		

措施项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：电气设备安装工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		给水					
1	031001007001	复合管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN40 3.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	37.2		
2	031001007002	复合管	[项目特征] 1.材质:钢塑复合管 2.规格:DN32 3.连接形式:丝扣 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗	m	13.3		
3	031002001001	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		
4	031002001002	阀门	[项目特征] 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN32 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	2		
5	031002001003	阀门	[项目特征] 1.类型:自动排气阀（带截止阀） 2.规格、压力等级:DN20 [工作内容] 1.阀门连接 2.试压检查 3.配合调试	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	030901012001	室内消火栓	[项目特征] 1.型号、规格:轻便式消防水龙头 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 3.水压试验	套	2		
7	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1.规格、型号:MFABC3 [工作内容] 1.本体放置	具	4		
		雨水					
8	031001006001	塑料管	[项目特征] 1.材质:UPVC 2.规格:DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗	m	42.9		
9	031003019001	雨水斗	[项目特征] 1.材质:87雨水斗 [工作内容] 1.安装	个	6		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	01B001	皮带传送机	[项目特征] 1.YL-550 [工作内容] 1.安装 调试	台	1		
2	01B002	滚筒筛	[项目特征] 1.SCY-63 [工作内容] 1.安装 调试	台	1		
3	01B003	双比重筛	[项目特征] 1.XX-hb2580 [工作内容] 1.安装 调试	台	1		
4	01B004	双秤	[项目特征] 1.DCS-50 [工作内容] 1.安装 调试	台	1		
5	01B005	打包机	[项目特征] 1.XYG-600 [工作内容] 1.安装 调试	台	1		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：设备工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：设备工程　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			不含税的调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=A2-A1	
1									
本页小计									-
合　计									-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。