大荔县2026年老旧设施改造提升项目
货物采购合同

项目编号：政采-大荔县-2026-00208

甲方（采购方）：大荔县设施农业发展中心

乙方（供货方）：大荔庭创建筑工程有限公司

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、行政法规，甲乙双方本着平等自愿、公平诚信的原则，就本项目货物采购事宜协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

第一条 采购内容、数量及标准

采购内容：本项目老旧设施改造提升配套货物一批，含温室大棚骨架材料、覆盖材料、保温材料、电气设备、排水管材、围栏及其他配套货物。具体规格、型号、数量、技术参数及质量标准详见附件1及采购文件、中标明细。

质量标准：乙方所供货物须为全新合格产品，符合国家现行行业标准、政府采购要求及附件1载明的技术参数，无翻新、无残次、无质量瑕疵，满足项目使用及验收要求。

供货范围：报价表所列全部货物。

第二条 合同总价

本合同固定总价款为：人民币壹佰玖拾捌万柒仟陆佰玖拾捌元叁角伍分（¥1,987,698.35元），含税。

上述价格为最终包干总价，已包含材料费、包装费、运输费、装卸费、落地费、税费、交付配合费等一切费用，除本合同约定的书面变更外，甲方不再支付其他任何费用。

第三条 付款方式

本合同不预留质量保证金，无尾款押留，货款分两期支付、全额结清。

表1 合同价款支付节点表

序号	支付节点	支付比例	金额（元）	支付条件及期限
1	预付款	40%	795,079.34	合同签订生效后7个工作日内一次性支付
2	到货款	60%	1,192,619.01	全部货物交付并验收合格之日起10个工作日内付清
	合 计	100%	1,987,698.35	—

第一期款项（40%）：人民币柒拾玖万伍仟零柒拾玖元叁角肆分（¥795,079.34元）。合同签订生效后7个工作日内，甲方一次性支付；乙方收到预付款后安排备货、发货。

第二期款项（60%）：人民币壹佰壹拾玖万贰仟陆佰壹拾玖元零壹分（¥1,192,619.01元）。乙方全部货物送达指定地点并完成交付、提交供货清单及验收资料后，甲方应在10个工作日内完成清点验收；

乙方按需提供等额合规增值税发票；

第四条 供货期限及地点

供货地点：甲方指定地点。

供货周期：合同签订后 58 日内，乙方完成全部货物的供货及交付。

因甲方场地不具备交付条件、甲方原因延期、甲方未按时付款或者现场协调问题导致无法交货、延期交货的，乙方不承担违约责任，供货周期相应顺延。

第五条 验收标准与方式

货物到货后，甲方现场清点数量、核对规格参数，并按约定组织验收。

甲方对货物质量、规格有异议的，应在到货后3个工作日内告知乙方；

非乙方货物质量问题（现场使用不当、人为损坏、第三方破坏、原有设施问题等），甲方不得据此拒收货物、扣款或者拒付货款。

第六条 双方权利义务

甲方权利义务：

按本合同约定时间足额支付货款，不得无故拖欠、克扣、缓付；

负责协调现场场地及交付接收条件，保障货物顺利落地交付；

甲方单方要求变更货物规格、数量的，应提前出具书面变更文件并确认增减价款，否则乙方有权拒绝变更供货。

乙方权利义务：

按中标标准及合同约定提供合格货物，保证货物真实合规、符合验收要求；

按时完成货物运输、落地交付，配合甲方完成验收资料交接；

享有按合同约定收取货款、就甲方逾期行为主张权利以及顺延供货的权利。

第七条 违约责任

因甲方原因造成供货延迟、无法交付或者验收拖延的，乙方不承担违约金及损失责任。

乙方所供货物存在自身质量问题的，负责无条件更换合格货物；除此之外不承担额外赔偿责任。

第八条 质量保证及售后服务

货物质量保证期为一年，自货物验收合格之日起计算。

本合同不预留任何质量保证金，货款按第三条约定全额结清。

乙方对货物本身质量问题提供常规售后保障；因人为损坏、使用不当、自然老化、外力破坏产生的问题，不属于乙方质保范围，如需乙方协助处理，费用由甲方另行承担。

甲方不得以售后、质保为由拖延、扣留、拒付本合同约定的任何货款。

第九条 合同文件优先级

采购文件、中标（成交）通知书、投标报价明细、货物清单及附件1为本合同附件，与本合同具有同等法律效力；附件内容与本合同正文不一致的，以本合同正文约定为准，付款方式、验收规则优先按本合同执行。

第十条 争议解决

本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向项目所在地（大荔县）有管辖权的人民法院提起诉讼。

争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

第十一条 其他约定

本合同附件（中标清单、货物明细、技术参数）与本合同正文具有同等法律效力。

本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议加盖公章后与本合同具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方签字并加盖单位公章之日起生效。

甲方（盖章）：大荔县设施农业发展中心

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：2026年11月12日

乙方（盖章）：大荔庭创建筑工程有限公司

法定代表人（或授权代表）：

签订日期：2026年11月12日

附件1

货物采购明细及主要技术参数清单

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
一、安仁镇安三村钢架单膜连体大棚改造项目						
（一）1号钢架单膜大棚（16m×94m）						
1	镀锌椭圆管主梁	热镀锌椭圆钢管：截面30×70mm、壁厚2.0mm，热浸镀锌防腐（核心产品）	t	2.87	6,037.30	17,327.05
2	镀锌圆管立柱	热镀锌圆钢管：外径φ48.3mm、壁厚2.0mm，Q235B，热浸镀锌	t	1.02	6,084.91	6,206.61
3	镀锌圆管连杆	热镀锌圆钢管：外径φ25mm、壁厚1.5mm，热浸镀锌	t	0.57	6,095.96	3,474.70
4	镀锌圆管卷杆	热镀锌圆钢管：外径φ25mm、壁厚2.0mm，热浸镀锌	t	0.33	6,095.96	2,011.67
5	卡膜槽卡簧	镀锌卡膜槽卡簧：板材厚度1.2mm	m	733.00	23.10	16,931.62
6	镀锌钢丝	热镀锌低碳钢丝：12#线径（φ2.64mm）	kg	76.30	9.76	744.57
7	镀锌板水槽	板厚1.5mm，热浸镀锌防腐	m	95.00	144.59	13,736.16
8	出风口塑料网	30目防虫网	m^2	188.00	12.14	2,282.93
9	塑料薄膜（单层）	十丝三防PO薄膜 δ1.5（防滴、防老化、防紫外线）	m^2	2,056.00	5.70	11,713.93
10	压膜带	宽度40mm	m	928.00	1.40	1,296.34
11	手动卷膜器	标准型，含卷膜杆	套	3.00	332.13	996.38
12	镀锌方管	热镀锌方钢管：截面40×60mm、壁厚2.0mm	t	0.61	8,624.79	5,261.12
13	钢管斜撑杠	热镀锌圆钢管：外径φ60.3mm、壁厚4.0mm	t	0.24	6,095.96	1,463.03
14	挖单独土方	独立基础土方开挖，孔径φ25cm、深度30cm	个	161.00	0.30	48.19
15	独立基础	预拌混凝土，强度等级C25	m^3	2.37	462.05	1,095.06
（二）2-6号钢架单膜大棚（15m×94m）						
1	镀锌椭圆管主梁	热镀锌椭圆钢管：截面30×70mm、壁厚2.0mm，热浸镀锌防腐（核心产品）	t	13.75	6,037.30	83,012.86
2	镀锌圆管立柱	热镀锌圆钢管：外径φ48.3mm、壁厚2.0mm，	t	5.10	6,084.91	31,033.06

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
		Q235B，热浸镀锌				
3	镀锌圆管连杆	热镀锌圆钢管：外径φ25mm、壁厚1.5mm，热浸镀锌	t	2.86	6,095.96	17,434.44
4	镀锌圆管卷杆	热镀锌圆钢管：外径φ25mm、壁厚2.0mm，热浸镀锌	t	1.11	6,095.96	6,766.51
5	卡膜槽卡簧	镀锌卡膜槽卡簧：板材厚度1.2mm	m	3,634.00	23.10	83,942.02
6	镀锌钢丝	热镀锌低碳钢丝：12#线径（φ2.64mm）	kg	359.50	9.76	3,503.78
7	镀锌板水槽	板厚1.5mm，热浸镀锌防腐	m	475.00	144.59	68,680.82
8	出风口塑料网	30目防虫网	m^2	940.00	12.14	11,414.63
9	塑料薄膜（单层）	十丝三防PO薄膜 δ1.5（防滴、防老化、防紫外线）	m^2	8,520.00	5.70	48,542.17
10	压膜带	宽度40mm	m	4,004.00	1.40	5,593.27
11	手动卷膜器	标准型，含卷膜杆	套	15.00	332.13	4,981.92
12	镀锌方管	热镀锌方钢管：截面40×60mm、壁厚2.0mm	t	2.90	8,624.79	25,011.90
13	钢管斜撑杠	热镀锌圆钢管：外径φ60.3mm、壁厚4.0mm	t	1.19	6,095.96	7,254.19
14	挖单独土方	独立基础土方开挖，孔径φ25cm、深度30cm	个	805.00	0.30	240.97
15	独立基础	预拌混凝土，强度等级C25	m^3	11.85	462.05	5,475.31
（三）7号钢架单膜大棚（15m×94m）（大棚主体）						
1	镀锌椭圆管主梁	热镀锌椭圆钢管：截面30×70mm、壁厚2.0mm，热浸镀锌防腐（核心产品）	t	2.86	6,037.30	17,266.67
2	镀锌圆管立柱	热镀锌圆钢管：外径φ48.3mm、壁厚2.0mm，Q235B，热浸镀锌	t	1.19	6,084.91	7,241.05
3	镀锌圆管连杆	热镀锌圆钢管：外径φ25mm、壁厚1.5mm，热浸镀锌	t	0.57	6,095.96	3,474.70
4	镀锌圆管卷杆	热镀锌圆钢管：外径φ25mm、壁厚2.0mm，热浸镀锌	t	0.34	6,095.96	2,072.63
5	卡膜槽卡簧	镀锌卡膜槽卡簧：板材厚度1.2mm	m	749.00	23.10	17,301.20
6	镀锌钢丝	热镀锌低碳钢丝：12#线径（φ2.64mm）	kg	76.30	9.76	744.57
7	出风口塑料网	30目防虫网	m^2	188.00	12.14	2,282.93
8	塑料薄膜（单	十丝三防PO薄膜（防	m^2	2,044.00	5.70	11,645.56

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
	层）	滴、防老化、防紫外线）				
9	压膜带	宽度 40mm	m	923.00	1.40	1,289.36
10	手动卷膜器	标准型，含卷膜杆	套	3.00	332.13	996.38
11	镀锌方管	热镀锌方钢管：截面 40×60mm、壁厚 2.0mm	t	0.68	8,624.79	5,864.86
12	钢管斜撑杠	热镀锌圆钢管：外径Φ60.3mm、壁厚 4.0mm	t	0.27	6,095.96	1,645.91
13	挖单独土方	独立基础土方开挖，孔径Φ25cm、深度 30cm	个	161.00	0.30	48.19
14	独立基础	预拌混凝土，强度等级 C25	m^3	2.37	462.05	1,095.06
二、冯村镇船舍村全钢架日光温室改造项目						
（一）日光温室大棚 5 座（14m×98m）						
1	镀锌圆管主梁	热镀锌圆钢管：外径Φ32mm、壁厚 2.0mm，热浸镀锌	t	16.68	6,022.24	100,450.99
2	主梁钢筋副梁	Φ8 螺纹钢	t	7.57	8,603.28	65,126.81
3	镀锌圆管立柱	热镀锌圆钢管：外径Φ48.3mm、壁厚 2.0mm，热浸镀锌	t	1.23	6,069.73	7,435.42
4	镀锌圆管立柱	热镀锌圆钢管：外径Φ60.3mm、壁厚 3.0mm，热浸镀锌	t	5.95	6,069.73	36,114.92
5	镀锌圆管连杆	热镀锌圆钢管：Φ25×1.5mm / Φ48.3×2.0mm，热浸镀锌	t	4.60	6,080.75	27,941.07
6	镀锌圆管卷杆	热镀锌圆钢管：外径Φ25mm、壁厚 2.0mm，热浸镀锌	t	1.14	6,080.75	6,932.06
7	镀锌圆管卷被杆	热镀锌圆钢管：外径Φ60.3mm、壁厚 4.0mm，热浸镀锌	t	2.81	6,080.75	17,086.92
8	卡膜槽卡簧	镀锌卡膜槽卡簧：板材厚度 1.2mm	m	2,157.00	23.04	49,696.20
9	镀锌钢丝	热镀锌低碳钢丝：12#线径（Φ2.64mm）	kg	150.90	9.74	1,469.95
10	出风口塑料网	30 目防虫网	m^2	980.00	12.11	11,870.34
11	防虫网	40 目防虫网	m^2	490.00	12.11	5,935.17
12	塑料薄膜	十丝三防 PO 薄膜	m^2	12,878.00	5.69	73,243.11
13	PE 棉被	克重 1500g/m^2	m^2	10,143.00	21.10	213,999.36
14	蓄热棉被	克重 300g/m^2	m^2	3,430.00	17.04	58,451.75
15	黑正品无纺布	克重 500g/m^2	m^2	6,860.00	13.73	94,176.69
16	压膜带	宽度 45mm	m	4,924.00	1.40	6,878.43
17	实心砖墙	烧结普通砖 MU10，干混砌筑砂浆 DM M10	m^3	262.80	753.27	197,959.57
18	混凝土挡墙压顶	预拌混凝土，强度等级 C25	m^2	7.05	89.48	630.87

序号	产品名称	规格型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
19	独立基础	预拌混凝土，强度等级C25	m^3	94.95	460.91	43,763.05
20	现浇构件钢筋	HPB300光圆钢筋	t	11.77	5,520.83	64,980.19
21	管理房	砖混结构2m×4m×2.3m，240厚烧结砖，内外水泥砂浆抹灰	m^2	44.35	1,569.29	69,598.01
22	挖基坑土方	一、二类土开挖、放坡	m^3	73.70	35.31	2,602.70
23	垫层（3:7灰土）	厚30cm	m^3	52.10	295.32	15,386.02
24	混凝土垫层	预拌混凝土，强度等级C25	m^3	14.55	520.24	7,569.45
（二）配套工程						
1	成套配电柜	规格400×500×150mm，含漏电保护器、空气开关	台	5.00	1,273.46	6,367.31
2	线槽	宽度4cm	m	75.00	27.96	2,096.92
3	电力电缆	型号YJLV 3×16+1×10，铝芯交联聚乙烯绝缘	m	100.00	99.97	9,996.96
4	配线	RVV 1×2mm^2，铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	m	150.00	4.86	728.85
5	插座	一开五孔，220V/10A	个	10.00	59.57	595.75
6	普通灯具	功率36W，LED节能灯	套	10.00	139.85	1,398.53
7	围栏	立柱φ48.3×2.0mm圆管，丝径3.5-6.0mm，网孔9×17cm	m	140.00	116.78	16,348.98
8	挖沟槽土方	综合土开挖、场内运输	m^3	401.80	7.79	3,129.35
9	沟槽、基坑回填方	回填、碾压，密实度≥95%	m^3	302.10	39.51	11,936.34
10	塑料管（HDPE DN300）	双壁波纹管DN300，含3:7灰土垫层200mm	m	545.00	158.80	86,546.28
11	塑料管（HDPE DN400）	双壁波纹管DN400，含2:8灰土垫层200mm	m	275.00	179.90	49,472.16
12	雨水口	规格240×350，球墨铸铁防盗井盖	座	23.00	757.09	17,413.19
13	砌筑井（φ700）	砖砌φ700圆形检查井，球墨铸铁防盗井盖	座	2.00	1,901.44	3,802.89
14	砌筑井（1m×1m）	井室净尺寸1m×1m×1.2m，球墨铸铁防盗井盖	座	1.00	2,741.94	2,741.94
15	挖土方	综合土开挖、场内运输	m^3	350.00	10.94	3,828.49
16	挖土方及弃运	综合土开挖、场内运输，弃运3km	m^3	1,120.00	28.17	31,549.05
总报价（人民币大写）：壹佰玖拾捌万柒仟陆佰玖拾捌元叁角伍分						1,987,698.35