

2026年韩城市新城五中操场及教
室改造工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

年 月 日

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程

工程量清单

编制人：（注册造价工程师签字及盖章）

审核人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

招标人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		运动场地改造					
1	01B001	铲除运动场面层	[项目特征] 1. 铲除13mm厚塑胶面层、25/30mm高人造草皮，清扫洗净、磨掉余胶 [工作内容] 1. 铲除、归堆	m2	8562		
2	01B002	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运5km [工作内容] 1. 装车、外运	m3	232.3		
3	011101007001	混凝土找坡度层	[项目特征] 1. 找平层厚度:C30细石混凝土找坡,平均厚度72mm [工作内容] 1. 基层处理 2. 找平层铺设	m2	5650		
4	01B003	10mm厚红色全塑型自结纹型塑胶	[项目特征] 1. 部位:跑道 2. 10mm厚红色全塑型自结纹型塑胶,含标线 a、塑胶拉伸强度 Mpa0.4 b、断裂伸长度 40 % c、冲击吸收 35-50 % d、垂直变形要求 0.6-1.8mm [工作内容] 1. 铺设	m2	2403.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	01B004	20mm红色全塑型自结纹型塑胶	[项目特征] 1. 部位:跳远及三级跳辅助跑道 2. 20mm红色全塑型自结纹型塑胶, 含标线 a、塑胶拉伸强度 Mpa0.4 b、断裂伸长度 40 % c、冲击吸收 35-50 % d、垂直变形要求 0.6-1.8mm [工作内容] 1. 铺设	m2	39.13		
6	01B005	4mm厚硅PU地面	[项目特征] 1. 部位:羽毛球、乒乓球场地 2. 采用4mm厚硅PU, 含标线 [工作内容] 1. 铺设	m2	405.64		
7	01B006	8mm厚硅PU地面	[项目特征] 1. 部位:篮球、排球场地 2. 采用8mm厚硅PU, 含标线 [工作内容] 1. 铺设	m2	1187.53		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	01B007	30mm高免冲砂人造草坪	[项目特征] 1. 部位: 足球场 2. 人造草面层选取用绿色免冲砂人造草，含标线 a、30mm高的绿色免冲砂人造草，草皮针数为22000针/平方米以上。 b、基布选用PET增强毛面基布加特种网格布。 c、草坪宽幅 4米、颜色使用田园绿和柠檬绿相间 d、透水率≥30升/分钟/m(无填充物 e、背胶使用环保丁苯乳胶, 采用双组份人造草坪专用胶水粘贴。 [工作内容] 1. 铺设	m2	1677.61		
9	01B008	25mm高免冲砂人造草坪	[项目特征] 1. 部位: 场地内其它所有场地、沙坑 2. 人造草面层选取用绿色免冲砂人造草，含标线 a、25mm高的绿色免冲砂人造草，草皮针数为20000针/平方米以上。 b、基布选用PET增强毛面基布加特种网格布。 c、草坪宽幅 4米、颜色使用田园绿和柠檬绿相间 d、透水率≥30升/分钟/m(无填充物 e、背胶使用环保丁苯乳胶, 采用双组份人造草坪专用胶水粘贴。 [工作内容] 1. 铺设	m2	2849.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
10	01B009	起跳板	[项目特征] 1. 木制起跳板和橡皮泥起跳板各3个 2. 长度：1220mm [工作内容] 1. 制作、安装	个	6		
		环沟填埋、新做内环沟					
11	01B010	揭地沟盖板	[项目特征] 1. 环沟盖板尺寸:450*500*70mm [工作内容] 1. 拆除、归堆	m	335.28		
12	01B011	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运5km [工作内容] 1. 装车、外运	m3	53.58		
13	010102009002	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:环沟 2. 材料品种:素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	69.17		
14	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:环沟 2. 材料品种:3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	51.9		
15	010502024001	填充混凝土	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 填充部位:环沟内 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.04		
16	01B012	混凝土地面切割缝		m	444		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:混凝土地面 2. 厚度:12cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	228.66		
18	010102003001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.71m [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边	m3	162.35		
19	010403010001	内环沟	[项目特征] 1. 沟截面尺寸:350*510mm 2. 做法:详见排水沟剖面图 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 砖砌沟壁240mm厚 5. 沟壁60mm厚C30压顶,内配2Φ8钢筋 6. 沟底及沟壁20厚防水砂浆压光 7. 450*500*70mm沟盖板制作、安装 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 铺设垫层 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护 4. 砌砖 5. 钢筋制作、安装 6. 抹灰 7. 盖板制作、安装	m	222		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	040504001001	沉砂井	[项目特征] 1. 种类、规格:500*500*1275mm 2. 做法: 详见沉砂井详图 3. 100mm厚C15混凝土垫层 4. 砖砌井壁240mm厚 5. 井壁60mm厚C30压顶，内配2Φ8钢筋 6. 井壁20厚防水砂浆压光 7. 620*6200*70mm沟盖板制作、安装 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 盖板安装 6. 抹灰	座	1		
		铺设管道					
21	01B013	混凝土地面切割缝		m	105.08		
22	041001001002	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土地面 2. 厚度: 12cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	31.7		
23	01B014	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运5km [工作内容] 1. 装车、外运	m3	5.36		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	010102003002	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别：一、二类土 2. 开挖深度：1.5m [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边	m3	47.56		
25	010102009003	回填方	[项目特征] 1. 填方部位：管沟 2. 材料品种：素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	47.56		
26	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：TV-HDPE 塑钢缠绕排水管 2. 规格：DN300 3. 连接形式：胶圈 4. 介质：雨水 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装	m	52.84		
27	031005025001	塑料检查井	[项目特征] 1. 井筒直径：1000mm 2. 材质：一次注塑成型的BJ-HDP塑料检查井 3. 规格：井深1.94m [工作内容] 1. 井座、井筒安装 2. 附加接头安装 3. 井盖、防护井盖安装	座	1		
28	011601002001	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级：C30 2. 厚度：12cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 路面养护	m2	31.7		
		舞台改造					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	01B015	混凝土地面切割缝		m	20.62		
30	041001001004	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土地面 2. 厚度: 17cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	29.96		
31	041001001003	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 混凝土地面 2. 厚度: 12cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	5.76		
32	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 舞台原砖砌挡墙 2. 砌体材质: 标砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	7.43		
33	01B016	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运5km [工作内容] 1. 装车、外运	m3	17.07		
34	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 部位: 舞台拆除部分土方 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输	m3	29.83		
35	010102003003	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 1m以内 [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边	m3	12.45		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	010102009005	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 舞台挡土墙基础 2. 材料品种: 3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1.18		
37	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 基础类型: 条基 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	3.24		
38	010401002001	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 实心砖 2. 墙体类型: 挡土墙 3. 墙体厚度: 370mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	3.44		
39	010102009006	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 舞台挡墙基础 2. 材料品种: 素土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	8.81		
40	010102009007	回填方	[项目特征] 1. 填方部位: 地面垫层 2. 材料品种: 3:7灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	3.57		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
41	011601002002	水泥混凝土道路面层	[项目特征] 1. 混凝土种类、强度等级:C30 2. 厚度:12cm [工作内容] 1. 清理基层 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣 4. 路面养护	m2	23.82		
42	011101001001	水泥砂浆楼地面	[项目特征] 1. 垫层:150mm厚C30混凝土垫层 2. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆面层 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	6.14		
43	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:舞台挡土墙 2. 面层材料品种、规格:贴200*400灰色外墙面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 粘结层铺贴 4. 面层铺贴	m2	11.06		
44	010502002001	条形基础	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 基础类型:条基 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	3.04		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
45	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:条形基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	16.38		
46	010502028001	台阶	[项目特征] 1. 厚度:100mm 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 地基夯实 2. 垫层铺设 3. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m2	3		
47	010505016001	台阶模板	[项目特征] 1. 模板形式:7步直行台阶 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	3		
48	011107001001	水泥砂浆台阶	[项目特征] 1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:20厚1:2.5水泥砂浆抹面 [工作内容] 1. 找平层铺设 2. 面层铺设	m2	3		
		设备					
49	01B017	排球架	[项目特征] 1. 购置、安装排球架 [工作内容] 1. 购置、安装	个	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
50	01B018	乒乓球台	[项目特征] 1. 购置、安装室外乒乓球台 [工作内容] 1. 购置、安装	个	5		
51	01B019	足球门架	[项目特征] 1. 购置、安装足球门架 [工作内容] 1. 购置、安装	个	2		
		路灯拆除					
52	011713001001	灯具拆除	[项目特征] 1. 灯具种类:路灯 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	件	8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称: 2026年韩城市新城五中操场及教室
改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-操场改造工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-围墙加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	010904002001	楼(地)面涂膜防水	[项目特征] 1. 做法:刷聚氨酯防水涂料胶一遍(上翻0.27m) 2. 1:3水泥砂浆加15%108胶抹坡 3. 聚合物改性水泥基界面剂 4. 地面火碱草酸清洗干净 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷基层处理剂 3. 铺布、喷涂防水层	m ²	171.7		
2	010102003001	人工挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土的类别:一、二类土 2. 开挖深度:0.8m [工作内容] 1. 开挖 2. 场内运输 3. 清底修边	m ³	3.62		
3	010102009001	回填方	[项目特征] 1. 填方部位:围墙墙脚补垫 2. 材料品种:2:8灰土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m ³	16.56		
4	01B001	围墙倾斜处理	1. 做法:千斤顶+木板垫块顶直墙体后增加100*100*10铁板垫块@300mm	m	22.6		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室
改造工程-围墙加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-围墙加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注: 1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写;

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-围墙加固工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	011710002001	金属门窗拆除	[项目特征] 1. 门窗尺寸:1000*2700mm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	樘	3		
2	011701001001	砖砌体拆除	[项目特征] 1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:多孔砖 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m3	15.47		
3	011715001001	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:开窗洞 2. 打洞部位材质:砌体 3. 洞尺寸:3900*2300mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	4		
4	011715001002	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:开门洞 2. 打洞部位材质:砌体 3. 洞尺寸:1000*2700mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	7		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	011715001003	开孔(打洞)	[项目特征] 1. 部位:开门洞 2. 打洞部位材质:砌体 3. 洞尺寸:700*2100mm [工作内容] 1. 开孔、打洞 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	个	2		
6	01B002	垃圾下楼	[项目特征] 1. 垃圾下楼, 4层到一层 [工作内容] 1. 装车、外运	m3	34.14		
7	01B001	垃圾外运	[项目特征] 1. 垃圾装车、外运5km [工作内容] 1. 装车、外运	m3	34.14		
8	010402001001	砌块墙	[项目特征] 1. 砌块品种、规格、强度等级:M7.5加气混凝土砌块 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:200mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖、砌块	m3	3.46		
9	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10 标准多孔砖 2. 墙体类型:内墙 3. 墙体厚度:240mm [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖	m3	2.02		
10	010404001001	轻质墙板	[项目特征] 1. 做法:双面用75钢龙骨背20厚木工板外钉10厚纸面石膏板 [工作内容] 1. 制作、安装	m2	92.33		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
11	011108003001	块料零星项目	[项目特征] 1. 面层材料品种、规格:800*800瓷砖 裁制补贴 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	4.42		
12	011202001001	零星项目一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:拆除墙处墙面及新开门窗洞口侧边 2. 面层处理方式:水泥砂浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	11.64		
13	011301001001	天棚抹灰	[项目特征] 1. 基层类型:拆除墙处顶棚 2. 抹灰厚度、砂浆种类及强度等级:水泥砂浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 抹面层	m2	4.42		
14	011201001001	墙、柱面一般抹灰	[项目特征] 1. 基层类型、部位:新砌墙及封堵洞口墙 2. 面层处理方式:水泥砂浆压光 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 分层抹灰 4. 面层处理	m2	51.44		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	011404001002	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:拆除墙处内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	11.64		
16	011404002001	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 部位:拆除墙处顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	4.42		
17	011404001001	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:抹灰面 2. 喷刷涂料部位:新砌墙内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	237.5		
18	011404001003	墙面喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:原涂料墙面 2. 喷刷涂料部位:教室内墙面 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆1遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	423.56		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
19	011404002002	天棚喷刷涂料	[项目特征] 1. 基层类型:原涂料墙面 2. 部位:教室顶棚 3. 涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆1遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷、喷涂料	m2	329.47		
20	010802003001	防盗门(利旧)	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	8.1		
21	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700mm [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	m2	10.8		
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:3900*2300mm 2. 窗类型:塑钢窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	m2	35.88		
23	01B003	讲台	[项目特征] 1. 做法:陕09J04-2第40页详图C, 面层贴800*800地板砖 2. 尺寸:4400*1600mm [工作内容] 1. 制作、安装	个	4		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室
改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造装饰工程

专业/标段：单独装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除					
1	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:拆除双管 荧光灯	套	42		
2	030413003002	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:拆除单管 荧光灯	套	2		
3	030405015001	风扇	[项目特征] 1. 名称:拆除吊扇	台	14		
4	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:拆除三联 开关	套	5		
5	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:拆除吊扇 调速开关	套	14		
6	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:拆除双联 开关	套	1		
		新做					
		强电					
7	030413003003	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:利旧双管 荧光灯 [工作内容] 1. 安装	套	42		
8	030405015002	风扇	[项目特征] 1. 名称:利旧吊扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	14		
9	030405015003	风扇	[项目特征] 1. 名称:吊扇 [工作内容] 1. 安装 2. 调速开关安装	台	2		
10	030413003004	荧光灯	[项目特征] 1. 名称:黑板灯 [工作内容] 1. 安装	套	8		
11	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:86型七孔 明装插座 [工作内容] 1. 安装	套	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
12	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联开关 [工作内容] 1. 安装	套	4		
13	030413012005	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联开关 [工作内容] 1. 安装	套	5		
14	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 白色护套线3*2.5 2. 配线形式: 明配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	176.26		
15	030412003004	配线	[项目特征] 1. 名称: 白色护套线4*2.5 2. 配线形式: 明配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	33.19		
16	030412003005	配线	[项目特征] 1. 名称: 白色护套线5*2.5 2. 配线形式: 明配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	77.49		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:白色护套线3*4 2. 配线形式:明配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	93.73		
18	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:白色护套线3*6 2. 配线形式:明配 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设（拉紧装置安装） 3. 支持体（夹板、绝缘子、槽板）安装	m	86.61		
		弱电					
19	030502003001	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 六类屏蔽 2. 敷设方式:桥架内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	133.94		
20	030502003002	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 六类屏蔽 2. 敷设方式:明配 [工作内容] 1. 敷设	m	19.85		
21	030502003004	双绞线缆	[项目特征] 1. 名称:网线 六类屏蔽 2. 敷设方式:线槽内敷设 [工作内容] 1. 敷设	m	3.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年韩城市新城五中操场及教室改造工程-教室改造安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。