

# 编制说明

## 一. 项目概况

1. 建设单位：铜川图书馆
2. 项目名称：铜川图书馆供配电系统设施设备隐患整治及电气线路安全改造提升项目
3. 项目地点：铜川图书馆
4. 项目概况：项目属于改造提升工程。主要建设内容为对铜川图书馆报告厅和主楼内主线路全面更换、分支线路规范重新布线、高低压配电设备更新、供电安全保护系统全面升级、辅助配套工程等系统提升改造。

## 二. 编制依据

1. 建设单位提供的施工图设计及建设工程规范标准。
2. 《陕西省建设工程工程量清单计价标准及计算标准》（2025）。
3. 《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）。
4. 《陕西省通用安装工程基价表》（2025）及相应的取费定额。

## 三. 软件版本

1. 工程量清单采用广联达 GCCP7.0（版本号:7.5000.23.3）编制。

## 四. 其他说明

1. 安全文明施工措施费按规定计取。
2. 预留金为 112692.16 元。

3. 配电室改造工程中暂估材料明细如下表：

| 序号 | 材料名称        | 规格型号           | 单位 | 暂定价（元）    |
|----|-------------|----------------|----|-----------|
| 1  | 高压进线柜       | KYN28A-12      | 台  | 38400.00  |
| 2  | 高压出线柜       | KYN28A-12      | 台  | 38400.00  |
| 3  | 高压 PT 柜     | KYN28A-12      | 台  | 30400.00  |
| 4  | 高压隔离柜       | KYN28A-12      | 台  | 30400.00  |
| 5  | 高压联络柜       | KYN28A-12      | 台  | 38400.00  |
| 6  | 直流屏         | GZDW-65AH/220V | 台  | 24000.00  |
| 7  | 变压器         | SCB14-800kVA   | 台  | 115200.00 |
| 8  | 0.4kV 电容补偿柜 | GGD 240kvar    | 台  | 21700.00  |
| 9  | 0.4kV 进线柜   | GGD            | 台  | 29400.00  |
| 10 | 0.4kV 出线柜   | GGD            | 台  | 19600.00  |
| 11 | 高压计量柜       | KYN28A-12      | 台  | 21700.00  |

本工程量清单所提供的项目特征仅对工程项目的主要做法进行了描述。  
组价时依据施工图纸、用料说明、相关图集及结合技术规范等文件进行组价。