

工程项目清单费用汇总表

工程名称:铜川图书馆供配电系统设施设备隐患整治及电气线路安全改造提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单费用汇总表

工程名称:图书馆

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	03B001	拆除配电箱	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	30		
2	03B002	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） 2. DN25 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	5870.61		
3	03B003	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） 2. 2. DN20 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	1670.46		
4	03B004	拆除电线	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	16940.91		
5	03B005	拆除电线	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	5013.57		
6	031301001001	刻槽	[项目特征] 1. 结构类型：砖混结构（暂定工程量） [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	3200		
7	03B006	拆除开关	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	249		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B007	拆除插座	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	347		
9	03B008	拆除电缆	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	1102.81		
10	03B009	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除 2. PC50 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	60.58		
11	03B010	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除 2. SC40 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	34.2		
12	03B011	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除 2. PC40 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	196.5		
		配电箱					
13	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:MS-1 配电箱 2. 规格:500*600*150 3. 含空开、断路器 4. 接线端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030402012010	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M1-0照明配电箱电气元件更换 2. 规格:450*650*180 3. 进线开关更换为CM6-100/3300 10 0A;出线空开更换为CH3-63C40/3P [工作内容] 1. 安装	台	1		
15	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M2-0照明配电箱电气元件更换 2. 规格:450*650*180 3. 进线开关更换为CM6-100/3300 10 0A;出线空开更换为CH3-63C40/3P [工作内容] 1. 安装	台	1		
16	030402012008	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M3-0照明配电箱电气元件更换 2. 规格:450*650*180 3. 进线开关更换为CM6-100/3300 10 0A;出线空开更换为CH3-63C40/3P [工作内容] 1. 安装	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
17	030402012009	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M4-0照明配电箱电气元件更换 2. 规格:450*650*180 3. 进线开关更换为CM6-100/3300 100A;出线空开更换为CH3-63C40/3P [工作内容] 1. 安装	台	1		
18	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M1-1、M1-2、M1-3、M1-4、M1-5、M1-6配电箱更换元器件 2. 规格:400*300*120 3. CH3-63C32/3P; CH3-63C16/1P; CH3-63C20/2P [工作内容] 1. 安装	台	6		
19	030402012011	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M2-1、M2-2、M2-3、M2-4、M2-5、M2-6配电箱更换元器件 2. 规格:400*300*120 3. CH3-63C32/3P; CH3-63C16/1P; CH3-63C20/2P [工作内容] 1. 安装	台	6		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030402012012	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M3-1、M3-2、M3-3、M3-4、M3-5、M3-6、M3-7配电箱更换元器件 2. 规格:400*300*120 3. CH3-63C32/3P；CH3-63C16/1P；CH3-63C20/2P [工作内容] 1. 安装 4. 本体接地	台	7		
21	030402012013	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M4-1、M4-2、M4-3、M4-4、M4-5、M4-6配电箱 2. 规格:400*300*120 3. 含空开、断路器 4. 接线段子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	6		
		配线及配管					
22	030412001005	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 2. 材质:SC配管 3. 规格:N20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	50.07		
23	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管（暂定工程量） 2. 材质:JDG配管 3. 规格:N25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5870.61		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
24	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管 (暂定工程量) 2. 材质:塑料管PC 3. 规格:DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	1620.42		
25	030412003003	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZN-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	99.3		
26	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	15699.8		
27	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:电气配线 2. 型号:WDZ-BYJ-4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	5013.57		
		电缆及配管					
28	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 型号:WDZ-YJY-4X25+1X16 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	51.5		
29	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配电 2. 材质:PC 3. 规格:DN50 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	15		
30	030409001005	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:电缆 2. 型号:WDZN-YJY-5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	30		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
31	030412001006	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配电 2. 材质: SC 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	5		
32	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: WDZ-YJY-5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	930		
33	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配电 2. 材质: PC 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	196.5		
34	030409016001	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*50 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	109.04		
35	030409016002	桥架槽盒安装	[项目特征] 1. 名称: 桥架 2. 规格: 100*100 [工作内容] 1. 安装 2. 接地	m	374.72		
		插座开关					
36	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	190		
37	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 双联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	39		
38	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 三联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	20		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 图书馆改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:报告厅

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		拆除工程					
1	03B001	拆除配电箱	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	7		
2	03B002	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） 2. DN25 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	2513.46		
3	03B003	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） 2. 2. DN20 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	40.47		
4	03B004	拆除电线	[项目特征] 1. 人工拆除（暂定工程量） [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	7258.21		
5	03B005	拆除电线	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	125.63		
6	031301001001	刻槽	[项目特征] 1. 结构类型: 砖混结构 （暂定工程量） [工作内容] 1. 划线、剔槽 2. 堵抹、调运砂浆、清理	m	1600		
7	03B006	拆除灯具	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	389		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	03B007	拆除开关	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	39		
9	03B008	拆除插座	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	套	11		
10	03B009	拆除电缆	[项目特征] 1. 人工拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	200		
11	03B010	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除 2. PC40 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	100		
12	03B011	拆除配管	[项目特征] 1. 人工拆除 2. PC100 [工作内容] 1. 拆除 2. 清理垃圾	m	50		
		配电箱					
13	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:P-1放映室 配电箱进线开关更 换为CM6-630/330 0 400A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连 接 4. 本体接地	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	030402012007	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:M-2配电箱 2. 规格:400*300*120 3. 断路器 4. 空开 5. 接线端子 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
15	030402012004	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:MK-1舞台预留配电箱进线开关更换为CM6-630/3300 630A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
16	030402012005	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:MK-3舞台调光电源箱进线开关更换为CM6-630/3300 630A [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1		
		配线及配管					
17	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:电气配管（暂定工程量） 2. 材质:JDG配管 3. 规格:N25 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗配 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	2513.46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 (暂定工程量) 2. 材质: 塑料管PC 3. 规格: DN20 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	40.47		
19	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 型号: Wdz-BYJ- 2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	7258.21		
20	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 电气配线 2. 型号: Wdz-BYJ- 4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	125.63		
		电缆及配管					
21	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: Wdzn-YJY- 5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	28		
22	030409001002	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: WdZ-YJY- 4X185+1X95 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	50		
23	030409001004	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 电缆 2. 型号: WdZ-YJY- 5X10 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20		
24	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: DN40 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	25		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
25	030412001004	配管	[项目特征] 1. 名称: 电气配电 2. 材质: PC 3. 规格: DN100 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	17		
		插座开关检修灯、地下室灯具					
26	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 地下室壁灯 2. 型号: 1*20W [工作内容] 1. 安装	套	8		
27	030413003001	荧光灯	[项目特征] 1. 名称: 地下室单管荧光灯 2. 型号: 1X32W节能型灯具 [工作内容] 1. 安装	套	37		
28	030413005001	防水防尘灯	[项目特征] 1. 名称: 地下室防水防尘灯 2. 型号: 1*40W [工作内容] 1. 安装	套	6		
29	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 地下室吸顶灯 2. 型号: 1*20W [工作内容] 1. 安装	套	3		
30	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 舞台检修灯 2. 型号: 1*40W [工作内容] 1. 安装	套	15		
31	030413001004	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 吊顶内检修灯 2. 型号: 1*40W [工作内容] 1. 安装	套	31		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
32	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	32		
33	030413012004	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:单联联双控开关 [工作内容] 1. 安装	套	3		
34	030413012002	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:双联联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	3		
35	030413012003	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:三联联单控开关 [工作内容] 1. 安装	套	1		
36	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:KP86Z223 A-10 [工作内容] 1. 安装	套	11		
		其他灯具					
37	030413001005	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:壁灯 2. 型号:1*20W [工作内容] 1. 安装	套	34		
38	030413003002	荧光灯[项目特征]	[项目特征] 1. 名称:单管荧光灯 2. 型号:1X32W节能型灯具 [工作内容] 1. 安装	套	5		
39	030413002001	装饰灯	[项目特征] 1. 名称:观众厅嵌入灯 2. 型号:1x25节能型灯具 [工作内容] 1. 安装	套	46		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 报告厅改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2. 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

工程项目清单费用汇总表

工程名称:配电室改造工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电室改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		配电室					
		安装					
1	030401002001	干式变压器	1. 名称:变压器 2. 型号:SCB14-800kVA 3. 类型:干变 4. 容量 (kV·A) : 800kVA 5. 电压 (kV) :10kV	台	1		
2	030402010001	高压开关柜	1. 名称:高压进线柜 2. 型号:KYN28A-12 3. 电压 (kV) :10kV	台	2		
3	030402010002	高压开关柜	1. 名称:高压出线柜 2. 型号:KYN28A-12 3. 电压 (kV) :10kV	台	2		
4	030402010003	高压开关柜	1. 名称:高压PT柜 2. 型号:KYN28A-12 3. 电压 (kV) :10kV	台	2		
5	030402010004	高压开关柜	1. 名称:高压计量柜 2. 型号:KYN28A-12 3. 电压 (kV) :10kV	台	2		
6	030402010005	高压开关柜	1. 名称:高压隔离柜 2. 型号:KYN28A-12 3. 电压 (kV) :10kV	台	1		
7	030402010006	高压开关柜	1. 名称:高压联络柜 2. 型号:KYN28A-12 3. 电压 (kV) :10kV	台	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电室改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	030404012001	直流馈电屏	1. 名称:直流屏 2. 型号:GZDW-65AH/220V 3. 规格:65AH	台	2		
9	030402011001	低压开关柜	1. 名称:0.4kV进线柜 2. 规格:2500A 3. 型号:GGD 4. 电压等级（V）：1kV	台	1		
10	030402011002	低压开关柜	1. 名称:0.4kV电容补偿柜 2. 规格:240kvar 3. 型号:GGD 4. 电压等级（V）：1kV	台	1		
11	030402011003	低压开关柜	1. 名称:0.4kV出线柜 2. 型号:GGD 3. 电压等级（V）：1kV	台	7		
12	030403003001	矩形母线	1. 名称:10kV母线 2. 规格:10kV 150A 3. 材质:铜	m	8		
13	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1. 名称:低压封闭母线槽 2. 规格:三相五芯 3. 额定电流（A）：1500A	m	7		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22 3. 规格:3*35 4. 材质:铜芯 5. 电压（kV）:10kV	m	50		
15	030409002001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头（户内） 2. 规格:35 3. 材质、类型:铜 4. 电压（kV）:10kV	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：配电室改造工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
16	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV22 3. 规格: 4*10+1*6 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1kV	m	80		
17	030409004004	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 4*10+1*6 3. 电压 (kV) : 1kV	个	2		
18	030409003001	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 4*2.5 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1kV	m	150		
19	030409004001	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 4*2.5 3. 电压 (kV) : 1kV	个	15		
20	030409003002	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 4*4 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1kV	m	150		
21	030409004002	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 4*4 3. 电压 (kV) : 1kV	个	15		
22	030409003003	控制电缆	1. 名称: 控制电缆 2. 型号: KVV 3. 规格: 7*2.5 4. 材质: 铜 5. 电压 (kV) : 1kV	m	150		
23	030409004003	控制电缆头	1. 名称: 控制电缆头 2. 规格: 7*2.5 3. 电压 (kV) : 1kV	个	15		
24	030416002001	铁构件	1. 名称: 槽钢 2. 规格: 10#	kg	712.5		
25	030409008001	防火堵料(包)	1. 名称: 防火堵料	kg	50		
26	040806002001	接地母线	1. 材质: 镀锌扁钢 2. 规格: -50*5	m	50		
		调试					

其他项目清单计价表

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 预留金

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：预留金

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 预留金

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

2 其中采用费率计价方式的,取费基数填写到“工程数量”列,费率填写到“综合单价”列;采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。