

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

工程量清单

编 制 人：（注册造价工程师签字及盖章）

审 核 人：（一级注册造价工程师签字及盖章）

编（审）单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

工程项目总造价表

项目名称：午子山景区索道配套630KVA供电设施项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	午子山景区索道配套630KVA供电设施项目						
1.1	午子山景区索道配套630KVA供电设施项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402013001	组合型成套箱式变电站	1. 名称:箱式变电站 2. 型号:S13-M-630KVA 10/0.4KV	座	1		
2	030415019001	组合成套箱式变电站系统	1. 名称:箱式变电站系统调试 2. 容量:630KVA	台	1		
3	030415006002	输配电装置系统	1. 名称:输配电系统调试 2. 电压等级 (kV) :1KV以下	系统	5		
4	010401001001	箱变基础	1. 尺寸:长5.4m 宽2.9m 高1.65m 2. 垫层150mm厚混凝土铺筑 3. 基础由370mm厚砖砌筑 4. 具体做法详见图纸	座	1		
5	030410001001	接地极	1. 名称:镀锌钢管接地极 2. 规格:DN50 L=2.5m	根	6		
6	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5	m	40		
7	030410003001	引下线	1. 名称:引下线 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:50*5	m	20		
8	030416001001	基础槽钢、角钢	1. 名称:基础槽钢制作安装 2. 规格:CN10	m	15		
9	030415027001	接地装置	1. 名称:接地装置系统调试	系统	1		
10	030416004001	金属围网、金属网门	1. 名称:箱变防护网围网 2. 规格:高1.8m,外框采用40*40方钢,中间采用Φ12圆钢焊接,低压侧留门	m2	49.68		
11	030409016001	桥架槽盒安装	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:400*300	m	16		
12	030409017001	桥架支撑架	1. 名称:桥架支撑架	kg	20.8		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
13	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV22-8 . 7/15KV-3*70 3. 敷设方式: 穿管 敷设	m	75		
14	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJLV22-0 . 6/1KV-4*300+1* 120 3. 敷设方式: 穿管 敷设	m	881		
15	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-0. 6/1KV-4*35+1*16 3. 敷设方式: 穿管 敷设	m	105		
16	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-0. 6/1KV-4*120+1*7 0 3. 敷设方式: 穿管 敷设	m	104		
17	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV22-0. 6/1KV-4*300+1*1 50 3. 敷设方式: 穿管 敷设	m	122		
18	030415028001	电缆试验	1. 名称: 高压电缆 交流耐压试验 2. 电压等级（kV） : 10KV	回路	1		
19	030409002001	电力电缆头	1. 名称: 电缆头终 端头制安 2. 规格: YJLV22-8 . 7/15KV-3*70, 冷缩, 铝 3. 户内、户外各一 套	个	2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
20	030409002002	电力电缆头	1. 名称: 电缆头终端头制安 2. 规格: YJV22-0.6/1KV-4*300+1*150, 冷缩, 铜	个	2		
21	030409002003	电力电缆头	1. 名称: 电缆头终端头制安 2. 规格: YJLV22-0.6/1KV-4*300+1*120, 冷缩, 铝	个	2		
22	030409002004	电力电缆头	1. 名称: 电缆头终端头制安 2. 规格: YJV22-0.6/1KV-4*120+1*70, 冷缩, 铜	个	4		
23	030409002005	电力电缆头	1. 名称: 电缆头终端头制安 2. 规格: YJV22-0.6/1KV-4*35+1*16, 冷缩, 铜	个	2		
24	030409002006	电力电缆头	1. 名称: 电缆头中间接头制安 2. 规格: YJLV22-0.6/1KV-4*300+1*120, 冷缩, 铝	个	1		
25	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 热镀锌钢管 3. 规格: DN200 4. 配置形式: 室外埋地	m	511		
26	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: MPP电缆保护管 3. 规格: DN150 4. 配置形式: 室外埋地	m	6		
27	031301006001	成品支架	1. 名称: 电缆固定支架	套	1		
28	030409008001	防火堵料(包)	1. 名称: 防火堵料 YDFD-III	kg	40		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
29	031001015001	地面警示标志桩安装	1. 规格: 电缆标识桩	个	19		
30	041001001001	拆除路面	1. 拆除混凝土路面 2. 厚度: 20cm 3. 机械拆除	m2	12		
31	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 混凝土种类、强度等级: C25 2. 厚度: 20cm	m2	12		
32	010102003001	挖沟槽土方	1. 开挖方式: 机械挖填 2. 开挖深度依据图纸	m3	160.39		
33	030409012001	直埋电缆沟槽挖填	1. 挖填方式: 人工挖填 2. 挖填深度: 0.4m ，挖填宽度: 0.3m	m3	92.4		
34	010502031001	电缆井	1. 构件名称: 小型圆形人孔井 砖砌 2. 井、池净空尺寸: ϕ 1200mm H=800mm 3. 底板厚度及混凝土种类、强度等级: 150mm厚C25防水混凝土 4. 240mm厚MU15标准砖, 用10厚M10水泥砂浆砌筑 5. 抹面砂浆种类、厚度: 内外表面采用2厚1:2防水水泥砂浆抹面 6. 井盖材质、规格: ϕ 700承重型球墨铸铁井盖 7. 盖板: 150mm厚C30混凝土内配HRB35钢筋 8. 防坠网安装	座	9		
35	010501001001	基础垫层	1. 名称: 管道基础垫层 2. 厚度: 100厚 3. 混凝土种类、强度等级: C15	m3	11.52		
36	03B001	成品管枕	1. 名称: 成品管枕 2. 适配管径: DN200	套	256		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：午子山景区索道配套630KVA供电
设施项目

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。