

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：毕新社区-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（63*4m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	263		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	22		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	22		
4	041001001001	拆除混凝土道路	1. 拆除15cm厚混凝土道路 3. 垃圾外运，运距15km	m2	252.22		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：毕新社区-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：毕新社区-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	041001001001	拆除混凝土道路	1. 拆除35cm厚混凝土道路 3. 垃圾外运，运距15km	m2	42		
2	041001001002	拆除混凝土道路	1. 拆除18cm厚混凝土道路 3. 垃圾外运，运距15km	m2	29		
3	040501020001	混凝土渠道	1. 挖沟槽土方 2. 现浇C25混凝土排水沟 3. 15cm厚3:7灰土垫层 4. 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5. 成品C30钢筋砼盖板（50×50cm，厚12cm）及安装	m	194		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：毕新社区-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：毕家村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（153*3.5m）					
1	041001001001	拆除混凝土道路	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	547		
2	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	623.5		
3	040203007004	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	547		
4	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	54		
5	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	54		
		道路（82*3.5m）					
6	041001001002	拆除混凝土道路	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	298		
7	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	339		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：毕家村-道路工程

专业/标段： 市政工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040203007005	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	298		
9	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	28.9		
10	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	28.9		
		给水管					
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 管沟基础土方开挖	m3	82		
12	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近取土 2. 密实度:分层夯实 3. 材料品种、规格:素土	m3	82		
13	031001006001	塑料管	1. 规格:DN50PE管 1. 6Mpa 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水	m	164		
14	031001006002	塑料管	1. 规格:DN20PE管 1. 6Mpa 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水	m	32		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：毕家村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：毕家村-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：毕家村-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：钟张村-渠道工程

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		渠道工程					
1	041001001001	拆除路面面层	1. 拆除现状混凝土路面，厚15cm，弃运15km	m2	146.67		
2	040501020001	混凝土渠道	1. 挖沟槽土方 2. 现浇C25混凝土排水沟 3. 15cm厚3:7灰土垫层 4. 伸缩缝（聚乙烯闭孔泡沫板+聚氨酯密封胶）间距8m设置一道 5. 成品C30钢筋砼盖板（50×50cm，厚12cm）及安装	m	295		
		给水管					
3	040101002001	挖沟槽土方	1. 管沟基础土方开挖	m3	111.5		
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近取土 2. 密实度:分层夯实 3. 材料品种、规格:素土	m3	111.5		
5	031001006001	塑料管	1. 规格:DN50PE管 1.6Mpa 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水	m	223		
6	031001006002	塑料管	1. 规格:DN20PE管 1.6Mpa 2. 安装部位:室外 3. 介质:给水	m	44		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：钟张村-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：樱桃沟村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		道路（69*3m）					
1	040203007001	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	207		
2	040103002001	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	24		
3	040103006001	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	24		
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	206.67		
5	041001003001	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	240		
		道路（55*3.5m）					
6	040203007002	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	193		
7	040103002002	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	19		
8	040103006002	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	19		

分部分项工程项目清单计价表

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
9	041001001002	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	193.33		
10	041001003002	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	220		
		道路（20*4.5m）					
11	040203007003	水泥混凝土	1. 现浇C30水泥混凝土路面18cm厚， 2. 15cm厚3:7灰土，土外购 3. 现状土碾压整平 4. 塑料膜养生；横向缩缝不大于5m设置一道，改性沥青填缝；胀缝设置在临近其他固定建筑物或道路交叉处。平直段间距100-200m设置一道。改性沥青，松木板或纤维板填缝	m2	90		
12	040103002003	一般回填方	1. 路肩培土（宽50cm）	m3	7		
13	040103006003	土方外购	1. 路肩培土外购	m3	7		
14	041001001003	拆除路面	1. 拆除15cm厚混凝土面层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	93.33		
15	041001003003	拆除基层	1. 拆除15cm厚基层 2. 垃圾外运，运距15km	m2	100		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：樱桃沟村-道路工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：樱桃沟村-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：樱桃沟村-渠道工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]