

工程项目总造价表

项目名称：伞铺街幼儿园提升改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	室外配套改造						
1.1	房屋建筑与装饰工程						
2	旧楼改造						
2.1	房屋建筑与装饰工程						
2.2	电气设备安装工程						
3	新楼改造						
3.1	房屋建筑与装饰工程						
3.2	电气设备安装工程						
4	厨房改造						
4.1	房屋建筑与装饰工程						
4.2	给排水工程						
4.3	电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
	1	新建排水沟					
1	010102003001	挖沟槽土方	1. 沟槽土方开挖	m3	35.64		
2	010102009001	回填方	1. 沟槽土方回填	m3	11.34		
3	010201001001	换填垫层	1. 60mm厚级配碎石垫层	m3	2.7		
4	010502002001	条形基础	1. C30混凝土水沟底板	m3	3.6		
5	010502030001	电缆沟、地沟	1. 20cm宽混凝土地沟沟壁	m3	9		
6	010505002001	基础模板	1. 水沟混凝土底板符合模板	m2	9		
7	010503014001	盖板、井圈	1. 300x500x30mm成品钢筋混凝土雨水篦子	套	150		
	2	厨房门口地面硬化					
8	010103001001	平整场地		m2	163		
9	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 80mm厚C25混凝土面层	m2	163		
10	011601004001	道路基层	1. 150mm素土夯实 2. 路床整形碾压	m2	163		
	3	侧门口地面自流平					
11	011101003001	自流平楼地面	1. 5mm户外耐候型水泥基自流平砂浆 2. 刷户外界面剂 3. 20mm厚水泥砂浆找平 4. 原水泥地面清理	m2	70		
	4	新楼新建树脂瓦遮雨棚					
12	010603002001	空腹钢柱	1. 150x100x6mm镀锌方管	t	0.193		
13	010604001001	钢梁	1. 150x100x6mm镀锌方管	t	0.337		
14	010607003001	钢檩条	1. 60x40x2.5mm镀锌方管	t	0.369		
15	010608001001	钢构件制作	1. 预埋钢构件	t	0.087		
16	011402003001	金属面油漆	1. 金属面防锈漆	m2	44.78		
17	010605003002	屋面板	1. 树脂瓦屋面	m2	105.5		
	4	旧楼新建树脂瓦遮雨棚					
18	01B006	拆除原车棚	1. 拆除原车棚 2. 尺寸：20*2.8m	项	1		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	010603002002	空腹钢柱	1. 150x100x6mm镀锌方管	t	0.097		
20	010604001002	钢梁	1. 150x100x6mm镀锌方管	t	0.169		
21	010607003002	钢檩条	1. 60x40x2.5mm镀锌方管	t	0.185		
22	010608001002	钢构件制作	1. 预埋钢构件	t	0.044		
23	011402003002	金属面油漆	1. 金属面防锈漆	m2	22.39		
24	010605003004	屋面板	1. 树脂瓦屋面	m2	56		
	5	风车翻新改造防水					
25	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有风车木饰面	m2	205		
26	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 木龙骨基层 2. 硅酸钙板饰面	m2	205		
27	011403001002	抹灰面油漆	1. 真石漆面层	m2	205		
28	010902001001	消防水池卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:4mmSBS改性沥青防水卷材 2. 防水层数:一道	m2	20		
	6	竹子花池拆除新砌					
29	010102009003	回填方	1. 沟槽土方压实	m3	1.06		
30	011701001001	砖砌体拆除	1. 拆除原有砖砌花池	m3	1.58		
31	010401002001	实心砖墙	1. 240mm砖砌花池	m3	1.58		
32	010501001002	基础垫层	1. 150mm厚C15混凝土垫层	m3	0.56		
33	010505001002	垫层模板	1. 现浇混凝土复合模板 基础垫层 复合模板	m2	2.2		
34	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆抹面	m2	9.24		
	7	座椅翻新					
35	050305003001	木制椅	1. 操场座椅防腐木拆除换新 2. 暂定综合单价550元/个	个	5		
	8	地下管网改造					
36	01B001	地下管网改造	1. 地下管网改造 2. DN200排水管 3. 具体以现场施工为准, 暂定综合单价150元/m	m	70		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	011707002001	旧楼楼顶防水层拆除	1. 拆除原有卷材防水	m2	554		
2	011705001001	平面块料拆除	1. 铲除原有地砖 2. 部位：盥洗室	m2	61.57		
3	01B001	建筑垃圾清运、下楼	1. 建筑垃圾清运、下楼 2. 运距暂按10km	项	1		
4	010902001001	旧楼楼顶卷材防水	1. 4mm厚SBS防水卷材1道	m2	554		
5	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 聚乙烯丙纶复合防水卷材一道 2. 上翻500mm(上翻面积：15m2) 3. 部位：盥洗室	m2	61.57		
6	011102003001	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆粘贴结合层 2. 300*300mm防滑瓷砖 3. 部位：盥洗室	m2	61.57		
7	011705001002	平面块料拆除	1. 铲除地胶及地板 2. 部位：二、三楼楼梯间、过道及部分教室	m2	804.74		
8	011101005002	塑胶地面	1. 新做13mm厚塑胶面层 2. 4-5厚水泥砂浆自流平	m2	480.74		
9	011102003002	块料楼地面	1. 20mm厚水泥砂浆粘贴 2. 600*600mm防滑地砖 3. 部位：一楼过道	m2	120		
10	011106006001	橡塑卷材楼梯	1. 地胶地面 2. 4-5厚水泥砂浆自流平 3. 部位：楼梯	m2	204		
11	011706002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1. 拆除有原楼道护墙板	m2	653.4		
12	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 新做护墙板	m2	653.4		
13	011705002001	立面块料拆除	1. 拆除原有楼道踢脚线	m2	59.4		
14	011105003001	块料踢脚线	1. 新做楼道踢脚线	m	594		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	1. 配电箱：1AL 2. 宽X高X深=600x500x180mm 3. 暂定尺寸,具体可根据洞口大小适当调整	台	1		
2	030402012002	成套配电箱	1. 配电箱：2AL 2. 宽X高X深=600x500x180mm 3. 暂定尺寸,具体可根据洞口大小适当调整	台	1		
3	030402012003	成套配电箱	1. 配电箱：3AL 2. 宽X高X深=600x500x180mm 3. 暂定尺寸,具体可根据洞口大小适当调整	台	1		
4	030402012004	成套配电箱	1. 配电箱：K1 2. 宽X高X深=600x500x150mm 3. 暂定尺寸,具体可根据洞口大小适当调整	台	9		
5	030412001001	配管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN80 3. 配置形式:明配	m	13.2		
6	030412001002	配管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN40 3. 配置形式:明配	m	225.75		
7	030412001003	配管	1. 材质:UPVC 2. 规格:DN20 3. 配置形式:明配	m	1116.25		
8	030412003003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-YJE-(4x35+1x16) 4. 材质:铜芯	m	13.2		
9	030412003001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:WDZ-BYJ-(5X10) 4. 材质:铜芯	m	225.75		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	011601002001	水泥混凝土道路面层	1. 80mm厚C25混凝土面层	m2	60		
2	011706003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除原有铝扣板吊顶	m2	97		
3	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨 2. 铝扣板面层	m2	97		
4	011705002001	立面块料拆除	1. 铲除原有墙面贴砖	m2	226		
5	011203003001	块料墙、柱面	1. 300*600墙砖(勾缝剂填缝) 2. 水泥砂浆粘贴	m2	226		
6	011705001001	平面块料抛光	1. 原厨房水磨石地面抛光打磨	m2	135		
7	011704001001	平面抹灰层拆除	1. 水磨石地面破除	m2	3.2		
8	010503014001	盖板、井圈	1. 400*580*25mm成品不锈钢盖板	m	8		
合 计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额(元)	
						综合单价	合价
1	030402012001	成套配电箱	1. 配电箱：AP 2. 箱体尺寸：800*1000*200，安装高度底部距地1.8m。 3. 箱体明装，内部加一层面板，尺寸订制。	台	1		
2	030409016001	桥架槽盒安装	1. 规格：MR150x50 2. 材质：钢制桥架	m	10.05		
3	030409016002	桥架槽盒安装	1. 规格：MR100x50 2. 材质：钢制桥架	m	19.92		
4	030412001002	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：SC32 3. 配置形式：明配	m	4.8		
5	030412001004	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：SC25 3. 配置形式：明配	m	5.6		
6	030412001003	配管	1. 材质：钢管 2. 规格：SC20 3. 配置形式：明配	m	22.4		
7	030412003001	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-(5X6) 4. 材质：铜芯	m	15.56		
8	030412003003	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-YJY-4*10 4. 材质：铜芯	m	51		
9	030412003004	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-5x4 4. 材质：铜芯	m	6.96		
10	030412003005	配线	1. 名称：电气配线 2. 配线形式：管内穿线 3. 型号：WDZ-BYJ-5x2.5 4. 材质：铜芯	m	30.39		

