工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区汉山街道办汉山村林下猕猴桃基地包装车间基础设施提升项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	2026年南郑区汉山街道办汉山树林下猕猴桃基地包装车间基础设施提升项目	
合　　计		

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年南郑区汉山街道办汉山树林下猕猴桃基地包装车间基础设施提升项目

序号	项目名称	金 额（元）
1	包装车间	
2	电气工程	
3	市政工程	
合　　计		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：包装车间　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					
1	010502005001	卧梁	1.混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.61		
2	010505003001	卧梁模板	1.复合模板	m2	21.78		
3	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300、Φ6	t	0.053		
4	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ12	t	0.121		
5	010506001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14	t	0.094		
6	010506012001	植筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、Φ14	个	120		
	A.6	金属结构工程					
7	010603003001	钢管柱	1.钢材品种、规格:箱200*200*10*10 2.240*240*12钢板预埋	t	1.864		
8	010604001001	钢梁	1.梁类型:GL1 2.钢材品种、规格:WH400*200*8*10	t	1.359		
9	010604001002	钢梁	1.梁类型:GL2 2.钢材品种、规格:WH500*200*8*10	t	2.289		
10	010605002001	钢板墙板	1.75厚防火岩棉夹芯板	m2	141.7		
11	010605003001	钢屋面板	1.75厚防火岩棉夹芯板	m2	143.88		
12	010607002001	钢支撑、钢拉条	1.钢材品种、规格:Q235B	t	0.172		
13	010607003001	屋面檩条	1.钢材品种、规格:C200*70*20*2镀锌	t	0.718		
14	010607003002	墙面檩条	1.钢材品种、规格:C180*70*20*2镀锌	t	1.276		
	A.8	门窗工程					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：包装车间　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	010802003001	防盗门	1.门洞口尺寸:900mm*2200mm 2.框、扇材质、规格:成品钢制门	m2	1.98		
16	010803001001	金属卷帘(闸)门	1.门洞口尺寸:3200mm*3400mm 2.门材质:钢制卷帘门	m2	21.76		
17	010807001001	金属断桥窗	1.窗洞口尺寸:1500mm*1800mm 2.开启方式:推拉 3.框、扇材质及规格:断桥铝合金窗 4.玻璃品种、厚度:钢化玻璃、8mm	m2	18.9		
	A.11	楼地面装饰工程					
18	011101003001	自流平楼地面	1.2mm厚地坪漆 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平层	m2	112.63		
	A.17	拆除工程					
19	011707001001	屋面面层、保温层拆除	1.拆除原屋面保温层	m2	111.68		
20	011707002001	防水层拆除	1.拆除原屋面防水层	m2	124.47		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：包装车间　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1		
4	011801002001	二次搬运费		项	1		
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：包装车间　　专业/标段：房屋建筑与装饰工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
1	030402012001	成套配电箱	1.名称:配电箱	台	1		
2	030413001001	普通灯具	1.名称:方形吸顶灯	套	9		
3	030413012001	开关、按钮	1.名称:三联单控开关	套	1		
4	030413013001	插座	1.名称:五孔插座 2.安装形式:明配	套	6		
5	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质:塑料管 3.规格:PC20 4.配置形式:明配	m	77.7		
6	030412003001	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:BV2.5	m	112.2		
7	030412003002	配线	1.名称:电气配线 2.配线形式:BV4	m	120.9		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	031401001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	031401004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	031401003001	夜间施工增加费		项	1		
4	031401002001	二次搬运费		项	1		
5	031401005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	031402001001	脚手架		项	1		
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：电气工程　　专业/标段：通用安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		渠道					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.65m 3.土方外运	m3	517.92		
2	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:0.65m	m3	469.6		
3	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.土方回填及夯实	m3	175.2		
4	040501020001	混凝土渠道	1.断面规格:300mm*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层C15、100mm厚 3.混凝土强度等级:150厚C25混凝土渠身及基础 4.砂浆抹面:20厚DPM预拌砂浆面层	m	816		
5	040501020002	混凝土渠道	1.断面规格:400mm*400mm 2.垫层、基础材质及厚度:混凝土垫层C15、100mm厚 3.混凝土强度等级:150厚C25混凝土渠身及基础 4.砂浆抹面:20厚DPM预拌砂浆面层	m	160		
		挡土墙					
6	040305003001	浆砌块料	1.材料品种、规格:块石 2.砂浆种类、强度等级:水泥砂浆M7.5 3.泄水孔材料品种、规格:塑料管Φ100	m3	747.91		
合　　计							

措施项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金　额（元）	
						综合单价	合　价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
合　　计							

其他项目清单计价表

工程名称：市政工程　　专业/标段：市政工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务费_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务费_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合　　计					

注：1　表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
　　2　其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可只填写“合价”列数值。