

2026年度蒲城县永丰镇坞坨村生
产道路建设项目

工程

工程量清单

招 标 人：

蒲城县农业农村局

（盖章）

2026 年 09 月 28 日

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坨村生
产道路建设项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2026年09月28日

招标人：蒲城县农业农村局(盖章)

法定代表人或其授权人：王宏斌(签字或盖章)

工程项目总造价表

项目名称：2026年度蒲城县永丰镇塙坨村生产道路建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年度蒲城县永丰镇塙坨村生产道路建设项目						
1.1	2026年度蒲城县永丰镇塙坨村生产道路建设项目						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		生产道路一（三、四组）					
		拆除工程					
1	041001001001	拆除混凝土道路	[项目特征] 1. 拆除结构层:18cm厚混凝土面层+15cm厚石灰土层 [工作内容] 1. 锯缝 2. 拆除、清理 3. 场内运输	m2	56		
2	040103005001	废料弃置	[项目特征] 1. 废料品种:混凝土路面拆除后建筑垃圾 [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	24.38		
		新建生产路					
3	040101001001	清表	[项目特征] 1. 土类别:清理路面杂草、垃圾土等 2. 清表厚度:30cm 3. 外运运距:5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	865.2		
4	040202001001	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm 3. 素土压实, 压实系数 ≥ 0.95 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	2591.2		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塙坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
5	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:横向缩缝石油沥青聚氨酯填缝,缝宽5mm;横向胀缝石油沥青聚氨酯填缝缝宽25,木嵌条(涂沥青) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2356		
6	040901001001	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位:新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋; 2. 规格:HPB300 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.087		
7	040901001002	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位:新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋; 2. 规格:HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.08		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇坞坭村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
8	040901007001	植筋	[项目特征] 1. 部位：旧混凝土路面与新路衔接传力杆； 2. 规格：Φ28，单根长 400mm，间距 300mm 布置； 3. 工序：旧路面钻孔、清孔、植筋锚固、杆身涂刷沥青、配套 100 长钢套筒、套筒内 30mm 空隙填充纱头 [工作内容] 1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	27		
9	040402018001	变形缝	1. 位置：新旧混凝土路面衔接胀缝； 2. 缝构造：缝宽 20mm，内置沥青木板； 3. 高度： 140mm； [工作内容] 1. 制作、安装	m	8		
10	040103002005	路肩土（暂定量）	[项目特征] 1. 填方来源：现场 2. 密实度：满足设计要求 3. 材料品种、规格：素土 4. 部位：路肩土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	176.4		
11	040103006006	土方外购（暂定量）	[项目特征] 1. 土的类别：综合 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	176.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		生产道路二（三、四组）					
12	040101001005	清表	[项目特征] 1. 土类别:清理路面杂草、垃圾土等 2. 清表厚度:30cm 3. 外运运距:5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	911.4		
13	040202001002	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm 3. 素土压实, 压实系数 ≥ 0.95 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	2714		
14	040203007002	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:横向缩缝石油沥青聚氨酯填缝, 缝宽5mm; 横向胀缝石油沥青聚氨酯填缝缝宽25, 木嵌条(涂沥青) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	2468		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
15	040901001003	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位：新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋； 2. 规格：HPB300 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.044		
16	040901001004	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位：新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋； 2. 规格：HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.04		
17	040901007002	植筋	1. 部位：旧混凝土路面与新路衔接传力杆； 2. 规格：Φ28，单根长 400mm，间距 300mm 布置； 3. 工序：旧路面钻孔、清孔、植筋锚固、杆身涂刷沥青、配套 100 长钢套筒、套筒内 30mm 空隙填充纱头 [工作内容] 1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	13		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
18	040402018003	变形缝	1. 位置：新旧混凝土路面衔接胀缝； 2. 缝构造：缝宽20mm，内置沥青木板； 3. 高度：140mm； [工作内容] 1. 制作、安装	m	4		
19	040103002009	路肩土（暂定量）	[项目特征] 1. 填方来源：现场 2. 密实度：满足设计要求 3. 材料品种、规格：素土 4. 部位：路肩土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	184.5		
20	040103006007	土方外购（暂定量）	[项目特征] 1. 土的类别：综合 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	184.5		
		道路三（九组）					
21	040101001006	清表	[项目特征] 1. 土类别：清理路面杂草、垃圾土等 2. 清表厚度：30cm 3. 外运运距：5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	223.95		
22	040202001003	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量：12%石灰土 2. 厚度：15cm 3. 素土压实，压实系数≥0.95 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	647.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塙坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
23	040203007003	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:横向缩缝石油沥青聚氨酯填缝, 缝宽5mm; 横向胀缝石油沥青聚氨酯填缝缝宽25, 木嵌条(涂沥青) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	581.5		
24	040901001005	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位: 新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋; 2. 规格: HPB300 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.038		
25	040901001006	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位: 新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋; 2. 规格: HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.047		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
26	040901007003	植筋	1. 部位：旧混凝土路面与新路衔接传力杆； 2. 规格：Φ28，单根长 400mm，间距 300mm 布置； 3. 工序：旧路面钻孔、清孔、植筋锚固、杆身涂刷沥青、配套 100 长钢套筒、套筒内 30mm 空隙填充纱头 [工作内容] 1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	12		
27	040402018005	变形缝	1. 位置：新旧混凝土路面衔接胀缝； 2. 缝构造：缝宽 20mm，内置沥青木板； 3. 高度： 140mm； [工作内容] 1. 制作、安装	m	3.5		
28	040103002010	路肩土（暂定量）	[项目特征] 1. 填方来源：现场 2. 密实度：满足设计要求 3. 材料品种、规格：素土 4. 部位：路肩土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	49.5		
29	040103006008	土方外购（暂定量）	[项目特征] 1. 土的类别：综合 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	49.5		
		道路四（九组）					

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇坞坭村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
30	040101001007	清表	[项目特征] 1. 土类别:清理路面杂草、垃圾土等 2. 清表厚度:30cm 3. 外运运距:5km [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1291.65		
31	040202001004	石灰稳定土	[项目特征] 1. 含灰量:12%石灰土 2. 厚度:15cm 3. 素土压实, 压实系数 ≥ 0.95 [工作内容] 1. 基底清理、整形 2. 拌和 3. 铺筑 4. 找平 5. 碾压 6. 养护	m2	3732.5		
32	040203007004	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:18cm 3. 嵌缝材料:横向缩缝石油沥青聚氨酯填缝, 缝宽5mm; 横向胀缝石油沥青聚氨酯填缝缝宽25, 木嵌条(涂沥青) [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护 3. 压痕或刻防滑槽 4. 胀缝 5. 缩缝 6. 锯缝、嵌缝	m2	3350.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坵村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
33	040901001007	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位：新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋； 2. 规格：HPB300 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.076		
34	040901001008	构件钢筋	[项目特征] 1. 部位：新旧路面衔接段新浇混凝土加强钢筋； 2. 规格：HRB400 Φ14 [工作内容] 1. 制作 2. 场内运输 3. 安装	t	0.07		
35	040901007004	植筋	1. 部位：旧混凝土路面与新路衔接传力杆； 2. 规格：Φ28，单根长 400mm，间距 300mm 布置； 3. 工序：旧路面钻孔、清孔、植筋锚固、杆身涂刷沥青、配套 100 长钢套筒、套筒内 30mm 空隙填充纱头 [工作内容] 1. 定位、钻孔、清孔 2. 钢筋加工成型 3. 注胶、植筋 4. 抗拔试验 5. 养护	根	23		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇坞坭村生产道路建设项目

专业/标段： 市政工程

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
36	040402018007	变形缝	1. 位置：新旧混凝土路面衔接胀缝； 2. 缝构造：缝宽20mm，内置沥青木板； 3. 高度： 140mm； [工作内容] 1. 制作、安装	m	7		
37	040103002011	路肩土（暂定量）	[项目特征] 1. 填方来源：现场 2. 密实度：满足设计要求 3. 材料品种、规格：素土 4. 部位：路肩土 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	301.8		
38	040103006009	土方外购（暂定量）	[项目特征] 1. 土的种类：综合 [工作内容] 1. 装卸 2. 运输	m3	301.8		
合 计							

措施项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坨村生产
道路建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					
1	041201001001	安全文明施工措施费		项	1		
2	041201004001	冬雨季施工增加费		项	1		
3	041201003001	夜间施工增加费		项	1		
4	041201002001	二次搬运费		项	1		
5	041201005001	测量放线定位复测费		项	1		
二		专业措施					
1	041202012001	大型机械设备进出场及安拆	[工作内容] 1. 安拆费包括施工机械费、设备在现场进行安装拆卸的所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用。 2. 进出场费包括施工机械、设备整体或分体停放地点运至施工现场或由一个施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用。	项	1		
合 计							

其他项目清单计价表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塙坨村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塄坨村生产道路建设项目

专业/标段： 市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

发包人提供材料一览表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇坞坭村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料暂估单价及调整表

工程名称：2026年度蒲城县永丰镇塙坨村生产道路建设项目

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。