

工程项目清单费用汇总表

工程名称:2026年徐李社区芍药种植及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目总造价表

项目名称：2026年徐李社区芍药种植及配套设施建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	2026年徐李社区芍药种植及配套设施建设项目						
1.1	2026年徐李社区芍药种植及配套设施建设项目-房屋建筑与装饰工程						
1.2	2026年徐李社区芍药种植及配套设施建设项目-电气设备安装工程						
合计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	A. 1	土石方工程					
1	010102002001	挖基坑土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:1.5米以内 3. 开挖方式:挖掘机挖土,坑边堆放 4. 基底处理方式:修整边底 5. 工程量包含工作面及放坡	m3	81.5		
2	010102003001	挖沟槽土方	1. 土的类别:三类土 2. 开挖深度:1.5米以内 3. 开挖方式:挖掘机挖土,坑边堆放,基底0.3m人工清理 4. 基底处理方式:修整边底 5. 工程量包含工作面及放坡	m3	85.59		
3	010102003002	挖沟槽土方	1. 土的类别:一二类土 2. 开挖深度:1米以内 3. 开挖方式:人工挖土(拉梁) 4. 基底处理方式:修整边底 5. 工程量包含工作面及放坡	m3	14.15		
4	010102009001	回填方	1. 填方部位:基础回填 2. 材料品种:素土 3. 密实度:≥0.94	m3	105.97		
5	010103001001	平整场地	1. 土的类别:三类土 2. 挖填方厚度:±30cm以内的就地挖、填、运土方及找平 3. 平整方式:人工平整 4. 工程量包含外放	m2	617.67		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
6	010103001002	钻探及回填孔	1. 基底钎探：钎孔布置，打钎，拔钎，灌砂堵眼 2. 工程量包含外放	m2	729.59		
7	010103002001	余方弃置	1. 余土外运暂按5km计算	m3	75.27		
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
8	010201001001	换填垫层	1. 换填材料种类及配比：300厚砂夹石 2. 回填方式：人工回填 2. 压实系数：符合设计及规范要求	m3	8.64		
	A. 4	砌筑工程					
9	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15实心砖 2. 砂浆强度等级：M10水泥砂浆砌筑	m3	9.79		
10	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩实心砖 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：混合砂浆M7.5砌筑	m3	50.02		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
11	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15 3. 基础类型：基础垫层	m3	12.13		
12	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 基础类型：独立基础	m3	12.67		
13	010502004001	包柱脚	1. 基础形式：混凝土C15 2. 高度：350mm	m3	0.5		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
14	010502005001	基础连系梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	7.03		
15	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 矩形	m3	1.37		
16	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.7		
17	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	5.13		
18	010502022002	圈梁（窗台板）	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.99		
19	010502025001	混凝土散水	1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光 2. 150厚素土垫层，宽出面层300 3. 素土夯实向外坡4% 4. 详见图集陕09J01-散3	m2	53.89		
20	010502027001	坡道	1. 20厚1：2水泥砂浆抹面 2. 100厚c15混凝土 3. 300厚素土 4. 详见图集陕09j09-B/68	m2	5.4		
21	010505001001	垫层模板	1. 复合模板	m2	29.35		
22	010505002001	独立基础模板	1. 复合模板	m2	31.68		
23	010505003001	基础连系梁模板	1. 复合模板	m2	72.02		
24	010505004001	柱面模板	1. 复合模板	m2	9.29		
25	010505009001	包柱脚模板	1. 复合模板	m2	6.16		
26	010505011001	构造柱模板	1. 复合模板	m2	56.62		
27	010505012001	圈梁模板	1. 复合模板	m2	39.81		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
28	010506001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.391		
29	010506001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 直径(mm) ≤10	t	0.42		
30	010506001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 直径(mm) ≤18	t	1.979		
31	010506001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋 钢筋HRB400 直径(mm) ≤25	t	0.188		
32	010506003001	砌体工程内配钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10	t	0.27		
33	010506009001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235	t	0.298		
	A.6	金属结构工程					
34	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：箱型 Q235B钢材 2. 抛丸除锈：除锈等级应达到国标GB8923中Sa2-1/2级标准 3. 涂层：钢构件表面除锈后及时喷涂（涂刷）环氧富锌底漆两道 4. 防火涂料：耐火极限不低于1.5h 5. 工作内容：构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 6. 不详之处：见施工图及设计说明	t	1.862		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
35	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格：箱型 Q235B钢材 2. 抛丸除锈：除锈等级应达到国标GB 8923中Sa2-1/2级标准 3. 涂层：钢构件表面除锈后及时喷涂（涂刷）环氧富锌底漆两道 4. 防火涂料：耐火极限不低于2.5h 5. 工作内容：构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 6. 不详之处：见施工图及设计说明	t	1.725		
36	010605002001	双层压型钢板复合保温墙	1. 100厚岩棉夹芯板	m2	69.73		
37	010607002001	墙面檩条	1. 钢材品种、规格：箱型 Q235钢材 2. 抛丸除锈：除锈等级应达到国标GB 8923中Sa2-1/2级标准 3. 涂层：钢构件表面除锈后及时喷涂（涂刷）环氧富锌底漆两道 4. 防火涂料：耐火极限不低于1.0h 5. 工作内容：构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 6. 不详之处：见施工图及设计说明	t	0.586		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
38	010607003001	屋面檩条	1. 钢材品种、规格：箱型Q235钢材、钢支撑Q235钢材 2. 抛丸除锈：除锈等级应达到国标GB 8923中Sa2-1/2级标准 3. 涂层：钢构件表面除锈后及时喷涂（涂刷）环氧富锌底漆两道 4. 防火涂料：耐火极限不低于1.0h 5. 工作内容：构件制作、安装、吊装、拼装及平台摊销 6. 不详之处：见施工图及设计说明	t	3.12		
	A. 8	门窗工程					
39	010802002001	彩板门	1. 门洞口尺寸:4200*4200 2. 框、扇材质、规格:成品夹芯板门	m2	17.64		
40	010804007001	特种门	1. 门洞口尺寸:1800*2400 2. 门类型:成品冷库门	m2	8.64		
41	010807001001	塑钢窗	1. 窗洞口尺寸:3000*1800 2. 框、扇材质及规格:塑钢材质 3. 玻璃品种、厚度:5+9A+5中空玻璃塑钢窗	m2	21.6		
	A. 9	屋面及防水工程					
42	010901005001	坡屋面彩钢自防水屋面	1. 100厚岩棉夹芯板	m2	432.68		
43	010901009001	屋面天沟、檐沟	1. 钢材品种、规格:2.0厚镀锌天沟 2. 天沟形式:截面尺寸做法详见施工图	m	68.4		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
44	010902004001	屋面排水管	1. Φ 110 UPVC落水管 2. 落水斗：8个 3. 落水口：8个	m	40		
45	010901011001	双层压型钢板复合保温 墙体外雨棚	1. 尺寸规格详见建 施图 2. 做法详见设计图 纸及图集06J925-2 -/70	m ²	5.76		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
46	011001003001	保温隔热墙面	1、喷涂100mm聚氨 酯保温层	m ²	236.83		
	A. 11	楼地面装饰工程					
47	011101002001	混凝土地面	1. 150厚C25 混 凝土面层分块捣制， 每块长度不大于6m ，缝宽15mm，沥青 砂子嵌缝 2. 200mm厚砂夹石 垫层压实 3. 素土碾压，压实 系数>0.94 4. 部位：分拣车间 地面	m ²	333.31		
48	011101002002	混凝土地面	1. 150mmC25混 凝土 2. 25mm钢筋网片混 凝土保护层 3. 50mmEPS保温板 4. 100mmC20混 凝土垫层 5. 素土夯实，夯实 系数 $\geq$ 0.93 6. 部位：保鲜库地 面	m ²	63.27		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、 幕墙工程					
49	011201001001	内墙面一般抹灰	1、6厚1：2.5水泥 砂浆抹面，压实赶 光 2、10厚1：3水泥 砂浆打底 3、分拣车间 4、做法陕09j01- 内1	m ²	95.19		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 8 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套设施建设项目-房屋建筑与装饰工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
	C. 1	机械设备安装工程					
1	030112005001	蒸发器	1. 名称:蒸发器 2. 型号:DD-100 3. 结构:特纯铜高 效节能型冷风机	台	2		
2	030112014001	制冷设备	1. 名称:制冷机组 2. 型号:ZB-76KQ 3. 规格:谷轮涡旋 4. 单机试运转要求 :U型箱式一体冷凝 机组(顶出风) 5. 暂定主材价9500 0元/台	套	2		
	C. 4	电气设备安装工程					
3	030402012001	成套配电箱	1. 型号:JDX-5060 2. 规格:微电脑全 功能保护型远程库 温控制柜(15P)	台	2		
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4x25 +1x16 3. 敷设方式:埋地 敷设 4. 预留总长150米	m	150		
5	030410002001	接地母线	1. 名称:户内接地 母线 2. 材质:-40*4扁钢	m	3.8		
6	030410002002	接地母线	1. 名称:户外接地 母线 2. 材质:-40*4扁钢	m	13.8		
7	030410003001	引下线	1. 引下线:利用钢 柱做引下线	m	26		
8	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位 箱	台	1		
9	030410011001	接地跨接	1. 名称:接地跨接	处	6		
10	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称:断接卡子	台	4		
11	030412001001	进户线埋地钢管	1. 材质:钢管 2. 规格:SC65	m	150		
	C. 7	通风空调工程					

其他项目清单计价表

工程名称：2026年徐李社区芍药种植及配套
设施建设项目-电气设备安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。