

[illegible]



工程项目总造价表

项目名称：镇坪县国心北路基础设施综合提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）				
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	增值税	安全文明施工费
1	镇坪县国心北路基础设施综合提升项目	3,361,420.75	2,645,240.63	158,631.63	280,000.00	277548.49	101,962.52
1.1	1#公厕工程	1,452,832.81	960,510.35	92,363.79	280,000.00	119958.67	51,362.81
1.2	1#公厕水电工程	38,757.99	33,051.21	2,506.58		3200.2	1,431.72
1.3	2#公厕工程	71,568.48	60,587.98	5,071.18		5909.32	3,467.19
1.4	2#公厕安装工程	12,335.64	10,565.13	751.97		1018.54	415.50
1.5	公厕室外工程	646,533.07	575,956.04	17,193.57		53383.46	13,438.76
1.6	气象局至中学桥头人行道修复	1,139,392.76	1,004,569.92	40,744.54		94078.3	31,846.54
合计		3,361,420.75	2,645,240.63	158,631.63	280,000.00	277548.49	101,962.52

[illegible]

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		主体建设					740134.95
1	011701001001	砖混房屋拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖混房屋 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	30	156.52	4695.60
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾机械外运3km 2. 运距暂定10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	480	60.23	28910.40
3	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 场地平整挖土石方 2. 开挖深度: 1m内 3. 弃渣机械外运1km [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 弃渣机械外运	m3	196.21	28.25	5542.93
4	010101003001	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 土方 2. 密实度: 夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	132	10.25	1353.00
5	010302003001	人工成孔灌注桩	[项目特征] 1. 桩长: 12m 2. 桩径: 1000mm 3. 混凝土种类、强度等级: C30商品砼 [工作内容] 1. 成孔、扩孔 2. 混凝土输送、灌注、振捣、养护	m	120	1488.88	178665.60



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	010302003002	人工成孔灌注桩	[项目特征] 1. 桩长: 12m 2. 桩径: 1200mm 3. 混凝土种类、强度等级: C30 商品砼 [工作内容] 1. 成孔、扩孔 2. 混凝土输送、灌注、振捣、养护	m	36	1958.92	70521.12
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 条形基础 2. 厚度: 100mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20 商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	8.41	518.54	4360.92
8	010502001001	独立基础 (承台)	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 砼 3. 基础类型: 承台 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.65	555.02	13126.22
9	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	17.22	562.41	9684.70



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 400*400/450*450 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	11.92	654.12	7797.11
11	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	0.62	770.02	477.41
12	010502006003	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 截面形式: 400*300 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.98	654.12	1295.16
13	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 3. 墙体厚度: 300mm 4. 墙体形式: 直行墙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	23.28	587.14	13668.62



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
14	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 砼 3. 梁形式、截面形式: 矩形梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	21.19	564.44	11960.48
15	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30 砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	53.58	569.21	30498.27
16	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 承台、基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	35.33	40.44	1428.75
17	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 桩承台 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	52	85.29	4435.08



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
18	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	84.49	70.45	5952.32
19	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 柱截面形式: 矩形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	94.88	80.80	7666.30
20	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 墙截面形式: 矩形墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	155.21	109.79	17040.51



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
21	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 2. 梁截面形式: 矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	184.97	93.20	17239.20
22	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	306.18	83.29	25501.73
23	010506005001	钢筋笼	[项目特征] 1. 安放方式: 吊装 2. 安放深度: 12m 3. 钢筋种类、规格: HRB400E [工作内容] 1. 钢筋笼制作 2. 钢筋笼安装 3. 钢筋整理	t	6.81	5143.56	35027.64
24	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 $\Phi 10$ 以内 (含 $\Phi 10$) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	15.368	5670.43	87143.17



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 Φ 10 以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	23.683	5018.82	118860.71
26	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: 多孔砖 2. 墙体厚度: 240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m ³	39.04	746.03	29125.01
27	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位: 墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能: 50 厚聚乙烯泡沫板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺、刷 (喷) 防护材料	m ²	91.16	44.02	4012.86
28	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 4 厚 SBS 卷材防水 2. 防水层数: 1 层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m ²	91.16	45.46	4144.13
		装饰装修					199679.81



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
29	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 20mm厚水泥砂浆 (内掺建筑胶) 2. 800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m ²	118.47	165.27	19579.54
30	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 20mm厚水泥砂浆 (内掺建筑胶), 聚氨酯防水涂料两遍 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m ²	39.63	205.50	8143.97
31	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位: 抹灰墙面 2. 面层材料品种、规格: 400*800墙砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m ²	118.64	148.66	17637.02



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
32	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度: 100mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 块料踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	119.34	29.86	3563.49
33	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 基层类型: 水泥砂浆抹面 2. 油漆品种、刷漆遍数: 外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	151.4	143.63	21745.58
34	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型: 水泥砂浆抹面 2. 刮腻子遍数: 两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m ²	510.68	32.24	16464.32



分部分项工程项目清单计价表

第 10 页 共 12 页

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
35	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	39.63	187.65	7436.57
36	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 大理石台面 2. 支架品种、规格: 角钢支架 [工作内容] 1. 安装	m2	0.99	971.79	962.07
37	010901007001	块料(石材)屋面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚水泥砂浆找平层, 4厚SB S卷材防水2遍 2. 面层材料品种、规格: 600*900*30花岗岩面层 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 勾缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡、结晶	m2	238	240.15	57155.70
38	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 304不锈钢 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	31.14	193.17	6015.31
39	B001	原房屋内外装修	[项目特征] 1. 原房屋内外装修 2. 暂定价格2万元	项	1	20000.00	20000.00



分部分项工程项目清单计价表

第 11 页 共 12 页

工程名称: 1#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
40	011503004001	花岗岩栏杆	[项目特征] 1. 成品栏杆 (板) 种类、规格: 花岗岩 2. 栏杆、栏板高度: 1700 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料 (若有)	m	56.8	369.30	20976.24
		门窗					20695.59
41	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 800*2100 2. 门类型: 硅美合金安全磨砂玻璃门 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	3	923.97	2771.91
42	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2100 2. 框、扇材质、规格: 钢防盗门 3. 五金种类、规格: 执手锁 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	1	1158.08	1158.08
43	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 1000*2700 2. 框、扇材质、规格: 钢防盗门 3. 五金种类、规格: 执手锁 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	2	1454.72	2909.44

序号	项目编码	项目名称	项目特征或工作内容	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
一		通用措施					63294.11
1	011801001001	安全文明施工措施费		项	1	51362.81	51362.81
2	011801004001	冬雨季施工增加费		项	1	5238.13	5238.13
3	011801003001	夜间施工增加费		项	1	2095.25	2095.25
4	011801002001	二次搬运费		项	1	2764.57	2764.57
5	011801005001	测量放线定位复测费		项	1	1833.35	1833.35
二		专业措施					29069.68
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺（翻）脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9102.79	9102.79
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	19966.89	19966.89
合 计							92363.79



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		主体建设									
1	011701001001	砖混房屋拆除	[项目特征] 1. 砌体名称: 砖混房屋 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内运输	m2	补子目1		156.52				156.52
2	010103002001	余方弃置	[项目特征] 1. 土石类别: 建筑垃圾机械外运3km 2. 运距暂定10km [工作内容] 1. 装卸 2. 外运 3. 消纳	m3	1-127 换	0.46		44.33	9.6	5.84	60.23
3	010102001001	挖一般土方	[项目特征] 1. 土的类别: 场地平整挖土石方 2. 开挖深度: 1m内 3. 弃渣机械外运1km [工作内容] 1. 开挖 2. 装车 3. 弃渣机械外运	m3	1-39; 1-122; 1-127	1.79		19.27	4.47	2.72	28.25

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010101003001	土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:土方 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1-139	0.36	0.08	7.22	1.61	0.98	10.25
5	010302003001	人工成孔灌注桩	[项目特征] 1. 桩长:12m 2. 桩径:1000mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 成孔、扩孔 2. 混凝土输送、灌注、振捣、养护	m	3-56;3-87;借 1-3-211 换	230.83	788.89	297.22	106.89	65.05	1488.88
6	010302003002	人工成孔灌注桩	[项目特征] 1. 桩长:12m 2. 桩径:1200mm 3. 混凝土种类、强度等级:C30商品砼 [工作内容] 1. 成孔、扩孔 2. 混凝土输送、灌注、振捣、养护	m	3-57;3-87;借 1-3-211 换	293.01	1063.87	382.12	136.72	83.2	1958.92

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:条形基础 2. 厚度:100mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-3	60.34	440.09		11.26	6.85	518.54
8	010502001001	独立基础（承台）	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 基础类型:承台 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-5 换	49.47	490.69		9.24	5.62	555.02
9	010502005001	基础连系梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-21 换	51.39	495.59		9.59	5.84	562.41

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	010502006001	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:400*400/450*450 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-14 换	124.09	492.77		23.16	14.1	654.12
11	010502021001	构造柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-15 换	213.19	492.81		39.8	24.22	770.02
12	010502006003	钢筋混凝土柱	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 截面形式:400*300 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-14 换	124.09	492.77		23.16	14.1	654.12

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
13	010502010001	钢筋混凝土墙	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 墙体厚度:300mm 4. 墙体形式:直行墙 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-31 换	73.07	492.13		13.64	8.3	587.14
14	010502011001	钢筋混凝土梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 3. 梁形式、截面形式:矩形梁 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-22 换	53.3	495.14		9.95	6.05	564.44
15	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-40 换	53.55	499.23	0.26	10.05	6.12	569.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:承台、基础梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-167	12.66	23.96	0.01	2.37	1.44	40.44
17	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:桩承台 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-172	38.67	34.98	0.02	7.22	4.4	85.29

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	010505003001	基础连系梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-187	34.5	25.58	0.01	6.44	3.92	70.45
19	010505004001	柱面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 柱截面形式:矩形柱 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-182	41.4	26.96	0.01	7.73	4.7	80.8

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	010505005001	墙面模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 墙截面形式:矩形墙 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-198	57.14	35.49		10.67	6.49	109.79
21	010505006001	梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 2. 梁截面形式:矩形梁 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-188	50.05	28.1	0.01	9.35	5.69	93.2

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-209	42.39	28.14	0.02	7.92	4.82	83.29
23	010506005001	钢筋笼	[项目特征] 1. 安放方式:吊装 2. 安放深度:12m 3. 钢筋种类、规格:HRB400E [工作内容] 1. 钢筋笼制作 2. 钢筋笼安装 3. 钢筋整理	t	5-119	916.6	3430.27	387.27	254.52	154.9	5143.56
24	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内（含Φ10） [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5-81	1716.42	3404.81	25.05	325.85	198.3	5670.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
25	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5-82	1159.66	3431.92	58.57	229.19	139.48	5018.82
26	010401003001	多孔砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:多孔砖 2. 墙体厚度:240 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-11	190.96	489.19	6.33	37.02	22.53	746.03
27	011001003001	保温隔热墙面	[项目特征] 1. 保温隔热部位:墙面 2. 保温隔热材料品种、规格、性能:50厚聚乙烯泡沫板 [工作内容] 1. 清理基层 2. 铺、刷(喷)防护材料	m2	10-84	18.76	19.47	0.11	3.53	2.15	44.02

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
28	010903001001	墙面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS卷材防水 2. 防水层数:1层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷粘结剂 3. 铺防水卷材 4. 接缝、嵌缝、封边、收口	m2	9-29	9.36	33.29		1.75	1.06	45.46
		装饰装修									
29	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 20mm厚水泥砂浆（内掺建筑胶） 2. 800*800防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	11-57;11-21	64.06	80.13	1.37	12.25	7.46	165.27

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
30	011102003003	块料楼地面	[项目特征] 1. 20mm厚水泥砂浆（内掺建筑胶），聚氨酯防水涂料两遍 2. 2厚聚氨酯防水涂料 3. 300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	11-21;11-55; 9-70	68.47	114.62	1.37	13.08	7.96	205.5
31	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:抹灰墙面 2. 面层材料品种、规格:400*800墙砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	12-45	78.38	45.77	0.72	14.79	9	148.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
32	011105003001	块料踢脚线	[项目特征] 1. 踢脚线高度:100m 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:块料踢脚线 [工作内容] 1. 清理基层 2. 底层抹灰 3. 面层铺设、磨边 4. 擦缝	m	11-91	10.54	16.05	0.08	1.98	1.21	29.86
33	011403001001	外墙真石漆	[项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆抹面 2. 油漆品种、刷漆遍数:外墙真石漆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14-187	73.25	48.39		13.67	8.32	143.63
34	011403001002	抹灰面油漆	[项目特征] 1. 基层类型:水泥砂浆抹面 2. 刮腻子遍数:两遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍 [工作内容] 1. 清理基层 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆	m2	14-196	19.49	6.9		3.64	2.21	32.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
35	011302001001	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	13-13;13-112	49.31	120.76	2.06	9.65	5.87	187.65
36	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:大理石台面 2. 支架品种、规格:角钢支架 [工作内容] 1. 安装	m2	15-119	427.89	413.09	1.72	80.25	48.84	971.79
37	010901007001	块料(石材)屋面	[项目特征] 1. 结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚水泥砂浆找平层, 4厚SBS卷材防水2遍 2. 面层材料品种、规格:600*900*30花岗岩面层 [工作内容] 1. 面层铺设、磨边 2. 勾缝 3. 刷防护材料 4. 酸洗、打蜡、结晶	m2	11-42;9-28	52.91	170.43	0.68	10.03	6.1	240.15

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
38	011207003002	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格：304不锈钢 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	12-213	21.34	165.43		3.98	2.42	193.17
39	B001	原房屋内外装修	[项目特征] 1. 原房屋内外装修 2. 暂定价格2万元	项	补子目2		20000				20000
40	011503004001	花岗岩栏杆	[项目特征] 1. 成品栏杆（板）种类、规格：花岗岩 2. 栏杆、栏板高度：1700 [工作内容] 1. 安装 2. 刷防护材料（若有）	m	15-102	54.63	298.26		10.2	6.21	369.3
		门窗									
41	010802001001	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸：800*2100 2. 门类型：硅美合金安全磨砂玻璃门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-10	75.4	825.93		14.07	8.57	923.97

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
42	010802003001	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2100 2. 框、扇材质、规格:钢防盗门 3. 五金种类、规格:执手锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	8-16;8-93	228.78	859.91	0.51	42.82	26.06	1158.08
43	010802003002	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1000*2700 2. 框、扇材质、规格:钢防盗门 3. 五金种类、规格:执手锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	8-16;8-93	273.71	1097.93	0.66	51.24	31.18	1454.72

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
44	010802003003	防盗门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:1500*2700 2. 框、扇材质、规格:钢防盗门 3. 五金种类、规格:执手锁 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 五金安装 3. 嵌缝打胶	樘	8-16;8-93	374.79	1633.49	0.98	70.18	42.71	2122.15
45	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1500*1600 2. 窗类型:断桥铝中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-40	93.27	802.95		17.41	10.6	924.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 18 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
46	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:2100*1600 2. 窗类型:断桥铝中空玻璃窗 3. 玻璃品种、厚度:6+12+6中空玻璃 [工作内容] 1. 窗(含框)安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-40	130.57	1124.12		24.38	14.83	1293.9
	二	专业措施									
1	011802001001	脚手架	[工作内容] 1. 搭设脚手架、斜道、上料平台, 铺设安全网, 铺(翻)脚手板, 转运、改制、维修维护, 拆除、堆放、整理, 外运、归库等	项	17-1	5484.91	1721.77	185.29	1063.56	647.26	9102.79
2	011802004001	其他大型机械进出场及安拆	[工作内容] 1. 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸, 运进、运出施工现场的装卸和运输, 轨道、固定装置的安装和拆除等	项	17-118	2649.13	77.38	12211.89	3126.05	1902.44	19966.89

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

[illegible]



第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		给水工程					5991.89
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN70 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10	109.69	1096.90
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	8	77.79	622.32
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	6.1	61.23	373.50
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	5	51.89	259.45



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	23.5	41.98	986.53
6	030901012001	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式: 附墙安装 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	1	576.43	576.43
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型: J41H-16c DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1	505.21	505.21
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型: H11W-10 DN25 止回阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	1	83.17	83.17
9	030704001001	微量排气阀	[项目特征] 1. 名称: 微量排气阀 2. 型号: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2	92.59	185.18



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	040801022001	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号: DN25真空破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 补刷 (喷) 油漆 4. 接地	台	1	104.26	104.26
11	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式: 手提式干粉灭火器 2. 规格、型号: MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	4	109.02	436.08
12	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式: 灭火器箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	2	381.43	762.86
		排水工程					10715.76
13	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质: U-PVC 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	30	78.80	2364.00
14	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质: U-PVC 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10	47.19	471.90



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
15	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型: 液压脚踏 蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	8	581.55	4652.40
16	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 陶瓷洗脸 盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	6	364.32	2185.92
17	031003008002	拖布池	[项目特征] 1. 类型: 成品拖布 池 2. 安装方式: 成品 安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	3	292.54	877.62
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 型号: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2	50.29	100.58
19	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 型号: DN20 [工作内容] 1. 安装	个	2	31.67	63.34
		室内照明					12077.19



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
20	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: 450*650*120 3. 安装方式: 距地 1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	1278.64	1278.64
21	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: $\Phi 20$ 线管 2. 材质: 聚乙烯 PVC 管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	165	14.91	2460.15
22	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称: MPP80 线管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	20	31.04	620.80
23	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称: 铜芯电缆 2. 型号: YJV5*16 mm ² [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	20	98.11	1962.20
24	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 3*4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	85.5	13.65	1167.08



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业/标段: 通用安装工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
25	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 3*2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	79.5	10.99	873.71
26	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 双管荧光灯 2. 型号: 23W LED [工作内容] 1. 安装	套	12	119.04	1428.48
27	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 23W LED [工作内容] 1. 安装	套	3	80.65	241.95
28	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: 23W LED [工作内容] 1. 安装	套	3	89.52	268.56
29	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 安全性250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	25	40.34	1008.50
30	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 开关 2. 规格: 开关按钮 [工作内容] 1. 安装	套	8	30.76	246.08



专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 7 页

[illegible]

[illegible]



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		给水工程									
1	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN70 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-27	19.38	82.36	1.77	3.73	2.45	109.69
2	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-25	13.07	59.44	1.12	2.51	1.65	77.79
3	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN40 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-24	11.5	45.63	0.43	2.21	1.46	61.23

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN32 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-23	10.05	38.32	0.32	1.93	1.27	51.89
5	031001006005	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-23	10.05	28.41	0.32	1.93	1.27	41.98
6	030901012001	消防软盘	[项目特征] 1. 安装方式:附墙安装 [工作内容] 1. 箱体及消火栓安装 2. 配件安装 3. 水压试验	套	9-1-77	146.1	383.46	0.28	28.09	18.5	576.43
7	031002001001	阀门	[项目特征] 1. 类型:J41H-16c DN65 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10-5-7	73.48	406.05	2.25	14.13	9.3	505.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	031002001002	阀门	[项目特征] 1. 类型:H11W-10 DN25止回阀 [工作内容] 1. 阀门连接 2. 试压检查 3. 配合调试	个	10-5-3	21.39	54.09	0.87	4.11	2.71	83.17
9	030704001001	微量排气阀	[项目特征] 1. 名称:微量排气阀 2. 型号:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	10-5-29	23.77	61.09	0.15	4.57	3.01	92.59
10	040801022001	真空破坏器	[项目特征] 1. 型号:DN25真空破坏器 [工作内容] 1. 本体安装、调试 2. 焊、压接线端子 3. 补刷（喷）油漆 4. 接地	台	10-5-12	23.34	72.95	0.52	4.49	2.96	104.26
11	030912001001	手提式灭火器	[项目特征] 1. 形式:手提式干粉灭火器 2. 规格、型号:MFZ/ABC5 [工作内容] 1. 本体放置	具	9-1-99	2.59	105.33	0.27	0.5	0.33	109.02
12	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式:灭火器箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	9-1-77	146.1	188.46	0.28	28.09	18.5	381.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
		排水工程									
13	031001006006	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10-1-257	44.7	19.84	0.01	8.59	5.66	78.8
14	031001006007	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10-1-255	29.73	7.98		5.72	3.76	47.19
15	031003006002	大便器	[项目特征] 1. 类型:液压脚踏蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10-6-18	105.24	442.75		20.24	13.32	581.55

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	031003003002	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:陶瓷洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10-6-8	124.27	200.43		23.89	15.73	364.32
17	031003008002	拖布池	[项目特征] 1. 类型:成品拖布池 2. 安装方式:成品安装 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10-6-24	69.16	201.32		13.3	8.76	292.54
18	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	10-6-36	25.35	16.86		4.87	3.21	50.29
19	031003016001	水龙头	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 型号:DN20 [工作内容] 1. 安装	个	10-6-33	5.62	24.26		1.08	0.71	31.67
		室内照明									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:450*650*120 3. 安装方式:距地1.5m暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4-2-80	154.52	1014.73	60.12	29.71	19.56	1278.64
21	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称:Φ20线管 2. 材质:聚乙烯PVC管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4-12-82	10.42	1.17		2	1.32	14.91
22	030412001002	配管	[项目特征] 1. 名称:MPP80线管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4-12-95	15.38	10.75		2.96	1.95	31.04
23	030409001001	电力电缆	[项目特征] 1. 名称:铜芯电缆 2. 型号:YJV5*16mm2 [工作内容] 1. 电缆敷设 2. 电缆防护	m	4-9-144	12.34	79.37	2.47	2.37	1.56	98.11

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
24	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:3*4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	4-13-20	1.53	11.64		0.29	0.19	13.65
25	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:3*2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	4-13-19	1.53	8.98		0.29	0.19	10.99
26	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:23W LED [工作内容] 1. 安装	套	4-14-149	35.66	72.01		6.86	4.51	119.04
27	030413001002	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:23W LED [工作内容] 1. 安装	套	4-14-148	28.52	43.04		5.48	3.61	80.65
28	030413001003	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:防水防尘灯 2. 型号:23W LED [工作内容] 1. 安装	套	4-14-148	28.52	51.91		5.48	3.61	89.52

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
29	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:安全性250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4-14-392	15.13	20.38		2.91	1.92	40.34
30	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 规格:开关按钮 [工作内容] 1. 安装	套	4-14-371	11.24	15.94		2.16	1.42	30.76
31	030410003001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:房屋避雷设施 2. 安装形式:基础结构钢筋焊接,主体结构钢筋连接 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	项	4-10-1;4-10-46	111.3	371.38	2.87	21.4	14.09	521.04
		弱电工程									
32	030412001003	配管	[项目特征] 1. 名称:Φ20线管 2. 材质:聚乙烯PVC管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4-12-82	10.42	1.17		2	1.32	14.91

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：1#公厕水电工程

专业/标段：通用安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
33	031104001001	网线	[项目特征] 1. 型号:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:UTP CAT6 [工作内容] 1. 施工测量 2. 敷设	m	4-13-3	1. 06	3. 03		0. 2	0. 13	4. 42
34	031105009001	信息插座	[项目特征] 1. 名称:1位电话 [工作内容] 1. 安装	个	11-6-40	13. 4	21. 3		2. 58	1. 7	38. 98
35	031105009002	信息插座	[项目特征] 1. 名称:1位电脑 [工作内容] 1. 安装	个	11-6-40	13. 4	21. 3		2. 58	1. 7	38. 98
36	030402012002	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:弱电智能箱 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4-2-79	93. 79	392. 64	1. 77	18. 03	11. 87	518. 1
	二	专业措施									
1	031402001001	脚手架		项	BM10;BM9;BM4	247. 5	266. 25	53. 25	47. 59	31. 33	645. 92

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。



主要材料价格表



工程名称: 1#公厕水电工程

专业: 通用安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	材料名称	型号规格	单位	市场价	备注
1	012903003	中厚钢板	(综合)	kg	4. 12	
2	030701005@1	水龙头	DN20	个	23. 85	
3	030705001@1	地漏	DN50	个	16. 55	
4	030711004	大便器存水弯	DN100	个	12. 35	
5	030755003	大便器脚踏阀		个	29. 18	
6	170100002@1	复合钢管DN70	(综合)	m	79. 65	
7	170100002@2	复合钢管DN50	(综合)	m	57. 52	
8	170100002@3	复合钢管DN40	(综合)	m	44. 25	
9	170100002@4	复合钢管DN32	(综合)	m	37. 17	
10	170100002@5	复合钢管DN25	(综合)	m	27. 43	
11	172500002@1	Φ 20线管	Φ 20	m	0. 93	
12	172500002@2	MPP80线管	(综合)	m	10. 11	
13	173117004@1	U-PVCDN100		m	16. 81	
14	173117004@2	U-PVCDN50		m	5. 63	
15	180300004	钢管焊接管件		个	3. 15	
16	180999017	排水管热熔管件		个	3. 25	
17	190003002@1	J41H-16c DN65	(综合)	个	365	
18	190003002@2	H11W-10 DN25	(综合)	个	43. 58	
19	192809002@1	DN25真空破坏器		个	72. 36	
20	194101001@1	自动排气阀	DN20	个	51. 33	
21	210900002	洗脸盆		套	194. 32	
22	211305001@1	拖布池		套	184. 19	
23	211507001	瓷蹲式大便器		套	320	
24	230100002@1	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC5	个	105. 27	
25	230305002	室内消火栓		套	380	
26	230305002@1	灭火器箱		套	185	
27	250000002@1	23WLED		套	68. 13	
28	250000002@2	吸顶灯23WLED		套	39. 45	
29	250000002@3	防水防尘灯		套	48. 23	
30	262125006	成套按钮		套	15. 11	
31	264100004@1	五孔插座		套	18. 93	
32	270503001	避雷针		根	313	
33	280300002@1	UTP CAT6		m	2. 61	
34	280317002@1	3*4mm2		m	10. 51	

[illegible]



第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的类别: 综合土 2. 开挖深度: 1.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	31.58	53.60	1692.69
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种: 土方 2. 密实度: 夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	18.12	10.25	185.73
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式: 筏形基础 2. 厚度: 300mm 3. 材料品种、强度要求、配比: C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.51	518.54	1301.54
4	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 筏形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	7.53	535.36	4031.26



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU15 页岩实心砖 2. 基础类型: 条形基础 3. 砂浆强度等级: M5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	3.42	631.25	2158.88
6	010502022002	圈梁 (地圈梁)	[项目特征] 1. 混凝土种类: 预拌 (商品) 混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.47	675.16	992.49
7	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级: MU10 标准砖 2. 砂浆强度等级: M5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	12.96	684.08	8865.68
8	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	1.53	675.16	1032.99



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
9	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25 3. 板形式: 120mm 厚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	2.72	569.21	1548.25
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位: 筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	2.08	40.44	84.12
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型: 筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	6.24	85.29	532.21



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
12	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	20.7	87.41	1809.39
13	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式: 复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	22.68	83.29	1889.02
14	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 $\Phi 10$ 以内 (含 $\Phi 10$) [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.74	5670.43	4196.12
15	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格: 三级钢 $\Phi 10$ 以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	0.11	5018.82	552.07



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
16	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:抹灰墙面 2. 面层材料品种、规格:100*200墙砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	63.36	138.64	8784.23
17	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位:抹灰墙面 2. 面层材料品种、规格:400*800墙面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	41.28	148.66	6136.68
18	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C20混凝土垫层, 20mm厚水泥砂浆 (内掺建筑胶), 聚氨酯防水涂料两遍 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	15.2	284.90	4330.48



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 2#公厕工程

专业/标段: 房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
19	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格: 铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m ²	15.2	187.65	2852.28
20	010802001002	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸: 800*2100 2. 门类型: 硅美合金安全磨砂玻璃门 [工作内容] 1. 门 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	2	923.97	1847.94
21	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸: 1000*1000 2. 窗类型: 铝合金磨砂玻璃窗 [工作内容] 1. 窗 (含框) 安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	2	385.11	770.22

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
22	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度: 4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层数: 两遍 3. 防水层做法: 基层清理+水泥砂浆找平层+3mmSBS防水卷材两遍+水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	22.15	117.06	2592.88
23	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格: 成品胶合板 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	18.8	76.53	1438.76
24	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格: 大理石台面 2. 支架品种、规格: 角钢支架 [工作内容] 1. 安装	m2	0.99	971.79	962.07
合 计							60587.98



专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



第 1 页 共 1 页

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
2 其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的只填写“合价”列数值。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	010102002001	挖基坑土方	[项目特征] 1. 土的种类:综合土 2. 开挖深度:1.6m [工作内容] 1. 开挖、放坡、挡土板围护 2. 装车 3. 场内运输 4. 清底修边	m3	1-13	41.22			7.7	4.68	53.6
2	010101003001	单独土方回填	[项目特征] 1. 材料品种:土方 2. 密实度:夯实 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 压实	m3	1-139	0.36	0.08	7.22	1.61	0.98	10.25
3	010501001001	基础垫层	[项目特征] 1. 基础形式:筏形基础 2. 厚度:300mm 3. 材料品种、强度要求、配比:C20商品砼 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-3	60.34	440.09		11.26	6.85	518.54

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
4	010502003001	筏形基础	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 基础类型:筏形基础 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-7 换	53.01	466.33	0.08	9.91	6.03	535.36
5	010401001001	砖基础	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15页岩实心砖 2. 基础类型:条形基础 3. 砂浆强度等级:M5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 水平防潮层铺设	m3	4-1	195.42	366.31	8.04	38.22	23.26	631.25
6	010502022002	圈梁（地圈梁）	[项目特征] 1. 混凝土种类:预拌(商品)混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-25 换	156.1	472.19		29.14	17.73	675.16

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
7	010401002002	实心砖墙	[项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU10标准砖 2. 砂浆强度等级:M5 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝 4. 墙体顶缝、侧缝填塞处理	m3	4-6	236.21	366.5	7.74	45.77	27.86	684.08
8	010502022001	圈梁	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-25 换	156.1	472.19		29.14	17.73	675.16
9	010502013001	实心楼板	[项目特征] 1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25 3. 板形式:120mm厚 [工作内容] 1. 混凝土输送、浇筑、振捣、养护	m3	5-40 换	53.55	499.23	0.26	10.05	6.12	569.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
10	010505001001	垫层模板	[项目特征] 1. 垫层部位:筏板基础垫层 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-167	12. 66	23. 96	0. 01	2. 37	1. 44	40. 44
11	010505002001	基础模板	[项目特征] 1. 基础类型:筏板基础 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-172	38. 67	34. 98	0. 02	7. 22	4. 4	85. 29

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	010505012001	圈梁模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-190	46.59	26.83		8.7	5.29	87.41
13	010505007001	楼板、屋面板模板	[项目特征] 1. 模板形式:复合模板 [工作内容] 1. 模板制作 2. 模板及支撑安装 3. 刷隔离剂 4. 模板及支撑拆除 5. 清理模板粘结物及模内杂物 6. 模板及支撑整理、小修、堆放	m2	5-209	42.39	28.14	0.02	7.92	4.82	83.29
14	010506001001	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格:三级钢Φ10以内（含Φ10） [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5-81	1716.42	3404.81	25.05	325.85	198.3	5670.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
15	010506001002	现浇构件钢筋	[项目特征] 1. 钢筋种类、规格：三级钢Φ10以上 [工作内容] 1. 钢筋制作 2. 钢筋安装、固定 3. 钢筋连接	t	5-82	1159.66	3431.92	58.57	229.19	139.48	5018.82
16	011203003001	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：抹灰墙面 2. 面层材料品种、规格：100*200墙砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	12-43	79.39	34.44	0.72	14.98	9.11	138.64
17	011203003002	块料墙、柱面	[项目特征] 1. 基层类型、部位：抹灰墙面 2. 面层材料品种、规格：400*800墙面砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 砂浆制作 3. 面层铺贴、安装 4. 勾缝	m2	12-45	78.38	45.77	0.72	14.79	9	148.66

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
18	011102003002	块料楼地面	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:150mm厚C20混凝土垫层, 20mm厚水泥砂浆(内掺建筑胶), 聚氨酯防水涂料两遍 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:300*300防滑地砖 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设、磨边 4. 勾缝	m2	11-55;5-1 换;9-70;11-21	77.78	181.91	1.37	14.82	9.02	284.9
19	011302001002	平面吊顶天棚	[项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面板材料品种、规格:铝扣板 [工作内容] 1. 清理基层、吊杆安装 2. 龙骨安装 3. 面板铺贴	m2	13-13;13-112	49.31	120.76	2.06	9.65	5.87	187.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
20	010802001002	金属门	[项目特征] 1. 门洞口尺寸:800*2100 2. 门类型:硅美合金安全磨砂玻璃门 [工作内容] 1. 门（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-10	75.4	825.93		14.07	8.57	923.97
21	010807001001	铝合金窗	[项目特征] 1. 窗洞口尺寸:1000*1000 2. 窗类型:铝合金磨砂玻璃窗 [工作内容] 1. 窗（含框）安装 2. 玻璃安装 3. 五金配件安装 4. 嵌缝打胶	樘	8-40	38.87	334.56		7.26	4.42	385.11

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
22	010902001001	屋面卷材防水	[项目特征] 1. 卷材品种、规格、厚度:4mm厚SBS防水卷材 2. 防水层数:两遍 3. 防水层做法:基层清理+水泥砂浆找平层+3mmSBS防水卷材两遍+水泥砂浆保护层 [工作内容] 1. 基层处理 2. 刷底油 3. 铺防水卷材 4. 搭接接缝处理、封边、收口	m2	9-28 + 9-30; 9-95	35.73	70.15	0.34	6.74	4.1	117.06
23	011207003001	成品隔断	[项目特征] 1. 隔断材料品种、规格:成品胶合板 [工作内容] 1. 隔断安装 2. 嵌缝、塞口	m2	12-213	21.34	48.79		3.98	2.42	76.53
24	011505001001	洗漱台	[项目特征] 1. 材料品种、规格:大理石台面 2. 支架品种、规格:角钢支架 [工作内容] 1. 安装	m2	15-119	427.89	413.09	1.72	80.25	48.84	971.79
	二	专业措施									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称: 2#公厕工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

[illegible]



专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#公厕安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
		电气安装					2761.88
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称: 应急照明配电箱 2. 型号: 450*650*120 3. 安装方式: 距地 1.5m 暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	1	1278.64	1278.64
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: $\Phi 20$ 线管 2. 材质: 聚乙烯 PVC 管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	24.2	14.91	360.82
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 3*4mm ² [工作内容] 1. 配线	m	12	13.65	163.80
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称: 铜芯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 型号: 3*2.5mm ² [工作内容] 1. 配线	m	12.2	10.99	134.08
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称: 吸顶灯 2. 型号: 23W LED [工作内容] 1. 安装	套	2	80.65	161.30



分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#公厕安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称: 五孔插座 2. 规格: 安全性250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	2	40.34	80.68
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称: 开关 2. 规格: 开关按钮 [工作内容] 1. 安装	套	2	30.76	61.52
8	030410003001	避雷网	[项目特征] 1. 名称: 房屋避雷设施 2. 安装形式: 基础结构钢筋焊接, 主体结构钢筋连接 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	项	1	521.04	521.04
		给排水安装					7803.25
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	15	77.79	1166.85
10	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质: U-PVC 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	20.9	78.80	1646.92




分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2#公厕安装工程

专业/标段: 通用安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质: U-PVC 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	5.5	47.19	259.55
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质: 衬塑复合钢管 2. 规格: DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	3.5	41.98	146.93
13	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型: 陶瓷洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	2	364.32	728.64
14	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型: 蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	5	581.55	2907.75
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质: 不锈钢 2. 型号: DN50 [工作内容] 1. 安装	个	2	50.29	100.58
16	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式: 灭火器箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	2	381.43	762.86



专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

[illegible]



第 1 页 共 1 页

2. 其中采用费率计价方式的, 取费基数填写到“工程数量”列, 费率填写到“综合单价”列; 采用总价计价方式的, 只填写“合价”列数值。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
		电气安装									
1	030402012001	成套配电箱	[项目特征] 1. 名称:应急照明配电箱 2. 型号:450*650*120 3. 安装方式:距地1.5m暗装 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子 3. 配电箱二次线连接 4. 本体接地	台	4-2-80	154.52	1014.73	60.12	29.71	19.56	1278.64
2	030412001001	配管	[项目特征] 1. 名称: φ 20线管 2. 材质:聚乙烯PVC管 [工作内容] 1. 电线管路敷设	m	4-12-82	10.42	1.17		2	1.32	14.91
3	030412003001	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:3*4mm2 [工作内容] 1. 配线	m	4-13-20	1.53	11.64		0.29	0.19	13.65
4	030412003002	配线	[项目特征] 1. 名称:铜芯绝缘导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:3*2.5mm2 [工作内容] 1. 配线	m	4-13-19	1.53	8.98		0.29	0.19	10.99

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	030413001001	普通灯具	[项目特征] 1. 名称:吸顶灯 2. 型号:23W LED [工作内容] 1. 安装	套	4-14-148	28.52	43.04		5.48	3.61	80.65
6	030413013001	插座	[项目特征] 1. 名称:五孔插座 2. 规格:安全性250V 10A [工作内容] 1. 安装	套	4-14-392	15.13	20.38		2.91	1.92	40.34
7	030413012001	开关、按钮	[项目特征] 1. 名称:开关 2. 规格:开关按钮 [工作内容] 1. 安装	套	4-14-371	11.24	15.94		2.16	1.42	30.76
8	030410003001	避雷网	[项目特征] 1. 名称:房屋避雷设施 2. 安装形式:基础结构钢筋焊接,主体结构钢筋连接 [工作内容] 1. 引下线制作、安装 2. 利用主钢筋进行电气连接	项	4-10-1;4-10-46	111.3	371.38	2.87	21.4	14.09	521.04
		给排水安装									

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
9	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN50 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-25	13.07	59.44	1.12	2.51	1.65	77.79
10	031001006002	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN100 3. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10-1-257	44.7	19.84	0.01	8.59	5.66	78.8
11	031001006003	塑料管	[项目特征] 1. 材质:U-PVC 2. 规格:DN50 3. 连接形式:管件连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定	m	10-1-255	29.73	7.98		5.72	3.76	47.19

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：2#公厕安装工程

专业/标段：通用安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	031001006004	塑料管	[项目特征] 1. 材质:衬塑复合钢管 2. 规格:DN25 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 塑料卡固定 4. 压力试验 5. 吹扫、冲洗	m	10-1-23	10.05	28.41	0.32	1.93	1.27	41.98
13	031003003001	洗脸盆	[项目特征] 1. 类型:陶瓷洗脸盆 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10-6-8	124.27	200.43		23.89	15.73	364.32
14	031003006001	大便器	[项目特征] 1. 类型:蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具安装 2. 附件安装 3. 打硅胶	组	10-6-18	105.24	442.75		20.24	13.32	581.55
15	031003017001	地漏	[项目特征] 1. 材质:不锈钢 2. 型号:DN50 [工作内容] 1. 安装	个	10-6-36	25.35	16.86		4.87	3.21	50.29
16	030912004001	灭火器箱	[项目特征] 1. 安装形式:灭火器箱 [工作内容] 1. 本体放置	个	9-1-77	146.1	188.46	0.28	28.09	18.5	381.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 5 页 共 5 页

专业/标段：通用安装工程

工程名称: 2#公厕安装工程

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

[illegible]

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 公厕室外工程

专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	040203008001	块料面层	[项目特征] 1. 块料品种、规格:600*300*30 花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级:150mm厚C20 混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m ²	1633	255.64	417460.12
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:芝麻灰青石道牙 2. 垫层材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 2. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	141	76.43	10776.63
3	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:600*350*30厚花岗岩 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m ²	67.95	170.84	11608.58



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 公厕室外工程

专业/标段: 市政工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
4	050307002001	石柱	[项目特征] 1. 石料种类: 花岗岩 2. 规格: $\Phi 200 \times 600$ [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	55	258.64	14225.20
5	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度: 1200 2. 扶手材料种类、规格: 镀锌方钢 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	40.7	180.85	7360.60
6	010401002001	砖砌花坛	[项目特征] 1. 150mm厚C25混凝土基础 2. MU10实心砖砌花坛 3. 墙体厚度240mm*高450mm 4. 外侧及压顶10厚花岗岩贴面 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m	24.2	165.92	4015.26
7	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 外购种植土 2. 密实度: 人工回填、夯实 [工作内容] 1. 外购 2. 回填	m ³	16.51	71.69	1183.60
8	010502031001	化粪池	[项目特征] 1. 材质: 100m ³ 钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格: 做法详见03S702-G13-100SF	座	1	106587.65	106587.65



专业/标段： 市政工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

[illegible]



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：公厕室外工程

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	040203008001	块料面层	[项目特征] 1. 块料品种、规格:600*300*30花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级:150mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	2-4-13;2-4-21	34.28	210.07	0.38	6.53	4.38	255.64
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:芝麻灰青石道牙 2. 垫层材料品种、厚度:100mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 2. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	2-4-31;2-4-26	11.19	61.73		2.1	1.41	76.43

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：公厕室外工程

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
3	011107002001	石材台阶	[项目特征] 1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:水泥砂浆找平层 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:干硬性水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格:600*350*30厚花岗岩 [工作内容] 1. 清理基层 2. 找平层铺设 3. 面层铺设	m2	2-4-13	20.28	143.67	0.38	3.9	2.61	170.84
4	050307002001	石柱	[项目特征] 1. 石料种类:花岗岩 2. 规格:Φ200*600 [工作内容] 1. 制作 2. 安装	个	2-5-60	42.13	186.84	12.08	10.53	7.06	258.64
5	050307006001	栏杆/栏板	[项目特征] 1. 栏杆/栏板高度:1200 2. 扶手材料种类、规格:镀锌方钢 [工作内容] 1. 栏杆/栏板制作、运输、安装 2. 刷防护材料	m	借3-46	35.32	134.34	0.07	6.66	4.46	180.85

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：公厕室外工程

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
6	010401002001	砖砌花坛	[项目特征] 1. 150mm厚C25混凝土基础 2. MU10实心砖砌花坛 3. 墙体厚度240mm*高450mm 4. 外侧及压顶10厚花岗岩贴面 [工作内容] 1. 砂浆制作 2. 砌砖 3. 刮缝	m	借4-6;5-1-6换;借12-47	68.3	74.57	1.17	13.1	8.78	165.92
7	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:外购种植土 2. 密实度:人工回填、夯实 [工作内容] 1. 外购 2. 回填	m3	借1-63	27.01	36.19		5.08	3.41	71.69
8	010502031001	化粪池	[项目特征] 1. 材质:100m3钢筋混凝土化粪池 2. 型号、规格:做法详见03S702-G13-100SF	座	6-1-40;6-1-41;6-1-53;9-1-4;6-1-162;1-1-233;1-1-323	28623.39	62643.5	4645.26	6390.68	4284.82	106587.65

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



专业/标段：市政工程

第 4 页 共 4 页

[illegible]

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

[illegible]

[illegible]



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 气象局至中学桥头人行道修复 专业/标段: 市政工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质: 人工拆除原块料人行道及混凝土基层 2. 厚度: 3cm厚面层+10cm混凝土基层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	2800	34.79	97412.00
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质: 人工拆除原混凝土道牙石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	662	5.21	3449.02
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质: 机械拆除厚18cm混凝土无筋旧路面 2. 厚度: 18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m ²	260	34.05	8853.00
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种: 拆除石渣外运1km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m ³	486.66	16.21	7888.76
5	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级: C30商砼 2. 厚度: 18cm厚 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m ²	260	120.38	31298.80



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 气象局至中学桥头人行道修复 专业/标段: 市政工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
6	040203008001	块料面层	[项目特征] 1. 块料品种、规格:600*300*30 花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100mm厚C20 混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m ²	2800	227.37	636636.00
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:600*300*100 青石道牙 2. 垫层材料品种、厚度:200mm砂 石垫层, 60mm厚C20 混凝土基层 [工作内容] 1. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、 养护 2. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	662	86.44	57223.28
8	040308002001	石材栏杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格:成品大理石栏杆 2. 工艺要求:详见 图纸设计 [工作内容] 1. 栏杆安装	m	106	341.25	36172.50
9	050201013001	树池围牙	[项目特征] 1. 围牙材料种类、规格:600*150*100青石 2. 铺设方式:水泥 砂石粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 围牙铺设	m	330	62.86	20743.80



分部分项工程项目清单计价表



工程名称: 气象局至中学桥头人行道修复 专业/标段: 市政工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额 (元)	
						综合单价	合 价
10	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质: PE管 2. 规格: De350 3. 连接形式: 热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	10	415.94	4159.40
11	010502031001	化粪池	[项目特征] 1. 构件名称: 50m3 砖砌化粪池 2. 做法详见02S701-Z11-50QF	座	1	63230.47	63230.47
12	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别: 人机配合挖沟槽土方 2. 挖土深度: 4m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	192	16.42	3152.64
13	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源: 现场 2. 材料品种、规格: 土方 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	179.2	30.09	5392.13
14	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格: UPVC管DN110 2. 连接形式: 管件粘结 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	260	39.12	10171.20

[illegible]



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：气象局至中学桥头人行道修复

专业/标段：市政工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
	一	分部分项									
1	041001002001	拆除人行道	[项目特征] 1. 材质:人工拆除原块料人行道及混凝土基层 2. 厚度:3cm厚面层+10cm混凝土基层 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	10-1-24;10-1-29	25.72	0.03	0.7	4.99	3.35	34.79
2	041001005001	拆除侧、平(缘)石	[项目特征] 1. 材质:人工拆除原混凝土道牙石 [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m	10-1-34	3.96			0.75	0.5	5.21
3	041001001001	拆除路面	[项目特征] 1. 材质:机械拆除厚18cm混凝土无筋旧路面 2. 厚度:18cm [工作内容] 1. 拆除、清理 2. 场内运输	m2	10-1-3 换;1-1-305 换	19.98	0.07	5.67	4.99	3.34	34.05
4	040103003001	余方弃置	[项目特征] 1. 弃料品种:拆除石渣外运1km [工作内容] 1. 装卸 2. 场外运输	m3	1-2-59		0.07	11.86	2.56	1.72	16.21

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：气象局至中学桥头人行道修复

专业/标段：市政工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
5	040203007001	水泥混凝土	[项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 商砼 2. 厚度:18cm厚 [工作内容] 1. 模板制作、安装、拆除 2. 混凝土浇捣、养护	m2	2-3-47 换;2-3-50	21.26	92.44		4	2.68	120.38
6	040203008001	块料面层	[项目特征] 1. 块料品种、规格:600*300*30花岗岩 2. 垫层材料品种、厚度、强度等级:100mm厚C20混凝土 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 块料铺砌 3. 嵌缝、勾缝	m2	2-4-13;2-4-21	29.61	187.94	0.38	5.65	3.79	227.37
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	[项目特征] 1. 材料品种、规格:600*300*100青石道牙 2. 垫层材料品种、厚度:200mm砂石垫层, 60mm厚C20混凝土基层 [工作内容] 1. 垫层铺筑、混凝土基座浇捣、养护 2. 侧(平、缘)石安砌、勾缝	m	2-4-31;2-4-27;2-4-26 换	14.79	67.01		2.78	1.86	86.44

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：气象局至中学桥头人行道修复

专业/标段：市政工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
8	040308002001	石材栏杆	[项目特征] 1. 材料品种、规格：成品大理石栏杆 2. 工艺要求：详见图纸设计 [工作内容] 1. 栏杆安装	m	借15-102	54.63	269.46		10.27	6.89	341.25
9	050201013001	树池围牙	[项目特征] 1. 围牙材料种类、规格：600*150*100青石 2. 铺设方式：水泥砂石粘贴 [工作内容] 1. 基层清理 2. 围牙铺设	m	借2-129	5.64	55.43	0.02	1.06	0.71	62.86
10	031001006001	塑料管	[项目特征] 1. 材质：PE管 2. 规格：De350 3. 连接形式：热熔连接 [工作内容] 1. 管道安装 2. 管件安装 3. 压力试验	m	5-1-314	31.36	371.1	2.66	6.48	4.34	415.94
11	010502031001	化粪池	[项目特征] 1. 构件名称：50m3砖砌化粪池 2. 做法详见02S701-Z11-50QF	座	5-3-365;5-3-370;6-1-41;9-1-4;1-1-233;1-1-323	24313.65	28799.99	1818.88	4967.4	3330.55	63230.47

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：气象局至中学桥头人行道修复

专业/标段：市政工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综合单价					
						其中					合计
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
12	040101002001	挖沟槽土方	[项目特征] 1. 土类别:人机配合挖沟槽土方 2. 挖土深度:4m以内 [工作内容] 1. 土方开挖 2. 场内运输	m3	1-1-8;1-1-23 3	6.31		5.97	2.48	1.66	16.42
13	040103002001	一般回填方	[项目特征] 1. 填方来源:现场 2. 材料品种、规格:土方 [工作内容] 1. 场内运输 2. 回填 3. 碾压	m3	1-1-322	21.37		1.47	4.34	2.91	30.09
14	040501005002	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:UPVC管DN110 2. 连接形式:管件粘结 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	5-1-287	16.34	17.65		3.07	2.06	39.12
15	040501005003	塑料管	[项目特征] 1. 材质及规格:DN110Pe管 2. 连接形式:电熔连接 [工作内容] 1. 管道铺设 2. 管道检验及试验	m	5-1-320	5.51	47.52	0.31	1.1	0.74	55.18

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



工程量清单综合单价分析表（单价计价）

工程名称：气象局至中学桥头人行道修复

专业/标段：市政工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	组价依据	综 合 单 价					合计
						其中					
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
16	040504001001	砌筑井	[项目特征] 1. 种类、规格: φ 1000砖砌污水检查井 2. 做法详见图集09S6-14 [工作内容] 1. 垫层铺筑 2. 模板制作、安装、拆除 3. 混凝土浇捣、养护 4. 砌筑、勾缝、抹面 5. 井筒、井圈、井盖安装 6. 盖板安装 7. 防坠装置安装 8. 踏步安装 9. 防水、止水 10. 防腐	座	5-3-364;5-3-370;6-1-40;5-3-381;5-3-540	1852.6	1274.47	88.65	367.62	246.48	3829.82
17	040502010001	消火栓	[项目特征] 1. 规格:1.6MPa深100型 [工作内容] 1. 消火栓安装 2. 附件安装	套	借9-1-89	174.4	917.22	2.08	33.25	22.29	1149.24

注：采用总价计价的综合单价形成，可用此表。



第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价Co（元）、风险幅度，投标人根据投标报填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确认。

[illegible]